

粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层
北侧装修项目

工程

最高投标限价

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧
装修项目


最高投标限价

最高投标限价（小写）： 904330.65

（大写）： 玖拾万肆仟叁佰叁拾元陆角伍分

编制人 廖玉婷 (造价工程师签字及盖章)
审核人 黎文嘉 (签字及盖章)
编制单位： 韶关市国之信工程咨询有限公司 (盖章)
法定代表人或其授权人 黎文嘉 (签字或盖章)
招标人： (盖章)
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)
编制时间： (盖章)





编制说明

一、工程概况：

项目名称：粤港澳大湾区数据应用产业园 C 栋 2 层北侧装修项目

建设单位：韶关鸿硕科技发展有限公司

工程地点：韶关市武江区

工程规模：本项目为滨江商务中心二层，工程内容为墙面二次饰面装饰、实木门、办公家具装修工程、设备安装工程（包含强电工程、应急照明、智能化工程、暖通工程、智能化）等。

二、编制范围：

粤港澳大湾区数据应用产业园 C 栋 2 层北侧装修项目图纸相关设计文件中所有工程内容。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024；
2. 各专业工程工程量计算标准以及表D. 4. 1工程量清单计算规则说明中第2条的补充工程量计算规则；
3. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》，《广东省通用安装工程综合定额(2018)》，《广东省市政工程综合定额(2018)》，《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》；
4. 建设单位提供的与本项目相关的设计图纸；
5. 相关的标准、规范、技术资料；
6. 拟定的招标文件及相关资料；
7. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及交付标准。

四、计价方法：采用工程量清单计价方法编制最高投标限价及工程量清单。

五、规范：按现行的施工及验收规范要求

六、工程其他说明：

1. 最高投标限价主要材料价按韶关市 2025 年 11 月信息价计算，不足部分参照临近地市同

期信息价及现行市场询价结果。

2. 编制最高投标限价过程中考虑计入暂列金额，暂列金额为 31744.66 元（大写：叁万壹仟柒佰肆拾肆元陆角陆分元）（不含税），暂列金额为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照建设单位的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，结算时按实际施工工作量、招标文件及合同约定进行结算，暂列金额分为合同价格调整暂列金额、未确定工程暂列金金额，该费用用于以下施工中可能发生的情况：

2.1 合同价格调整暂列金额，用于未能完全预见或详细说明的工程、可能发生的工程变更、不可抗力及其它合同约定的调整事件，合同履行期间，按招标文件、合同约定及《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则进行计算。

2.2 未确定工程暂列金额，用于可能新增的未确定工程，合同履行期间，按招标文件、合同约定及《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则进行计算。

3. 本项目设置考虑办公家具计入暂估价，办公家具按市场三家询价后下浮 20% 录入暂估价。办公家具暂估价为 106991.95 元（大写：壹拾万零陆仟玖佰玖拾壹元玖角伍分）（不含税），暂估价必然发生，结算时按招标文件、合同约定为准确定最终确认价计算。

4. 本最高投标限价应与《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范和施工图纸等一起使用，工程量计算规则除本说明，及表 D.4.1 工程量清单计算规则说明中第 2 条的补充工程量计算规则外，均按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则计算；

4. 投标人的投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、政策性文件规定的各项费用、税金等完成本工程及保修期所需要的一切费用及一切风险金（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。

5. “分部分项工程量清单与计价表”中对工程项目的特征只做重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表、GB50500-2024《建设工程工程量清单计价规范》及相应标准图集，投标综合单价组价时应结合投标人现场踏勘情况和相关规范要求综合报价；

6. 中标人及分包单位施工中产生的建渣及废弃物等。（不含工程范围内本应予以拆除的工程


实体）由中标人负责运出场，相关清运费（含场外堆放费和场外运输费）应包括在各项综合单价中，结算不另行计算；

7. 措施费按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 的要求，由投标人综合考虑进行报价。

8. 本编制说明与招标文件不一致的，以招标文件为准。

七、未尽事宜按图纸要求及项目特征表述





分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目一装修工程					348160.43
		粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目一装修					348160.43
		整个项目					348160.43
	A.4	砌筑工程					11981.53
4	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0	m3	25.78	462.08	11912.42
5	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸汽砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5.0 5. 部位: 反坎处	m3	0.15	460.7	69.11
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					4458.13
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.52	684.95	1041.12
7	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.2内	m2	17.83	82.91	1478.29
本页小计							14500.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.402	581.99	233.96
9	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	7.07	58.94	416.71
10	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.15	581.99	87.3
11	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	1.76	58.94	103.73
12	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.071	763.19	54.19
13	010505008001	压顶模板	1. 压顶模板	m	2.96	47.18	139.65
14	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.181	4537.16	821.23
15	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内箍筋	t	0.015	5463.56	81.95
	A.8	门窗工程					61417.32
16	010801002001	木质门带套	1. M1522 1500*2200 实木门	樘	2	2971.92	5943.84
17	010801002002	木质门带套	1. M1022 1000*2200 实木门	樘	6	1985.82	11914.92
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: DMD5026 5000*2660 12厚玻璃电动门(带门禁)含电子感应装置 2. 门窗框: 立柱100*250*5镀锌方通、16号槽钢、电动门梁60*60*4镀锌方通	樘	1	22854.96	22854.96
本页小计							42652.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 1000*2200 2. 闭门器明装	樘	3	1261.31	3783.93
20	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 电动门两边落地固定玻璃窗 12厘钢化玻璃	m2	7.58	290.62	2202.9
21	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1012 1000*1200 2. 框、扇材质及规格:90系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃	m2	2.27	328.11	744.81
22	010807005001	金属格栅窗	1. 2厚100*100不锈钢防盗网	m2	2.4	114.08	273.79
23	010808002001	金属门窗套	1. 5厚玫瑰金不锈钢线条	m2	0.84	261.03	219.27
24	010808002002	金属门窗套	1. 1.5厚玫瑰金不锈钢门套 2. 15厘阻燃夹板打底	m2	4.74	286.84	1359.62
25	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:装饰布帘 高3.4m	m2	86.7	116.79	10125.69
26	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9厘防水石膏板面, 15厘阻燃夹板底。 2. 双轨窗帘盒, 详见图号D-01 4大样	m	25.5	78.18	1993.59
	A.11	楼地面装饰工程					74474.39
本页小计							20703.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	011102001001	石材楼地面	1. 20厚黑金沙大理石 (门坎、地面波打线) 2. 50厚M15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥 3. 素水泥浆结合层一道 4. 钢筋混凝土楼板, 原地面清理干净	m ²	2.8	206.72	578.82
28	011102003001	块料楼地面	1. 800*800抛光砖 2. 50厚M15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥 3. 素水泥浆结合层一道 4. 钢筋混凝土楼板, 原地面清理干净	m ²	339.94	182.19	61933.67
29	011102003002	块料楼地面	1. 600*1400抛光砖 2. 50厚M15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥 3. 素水泥浆结合层一道 4. 钢筋混凝土楼板, 原地面清理干净	m ²	26.69	219.71	5864.06
本页小计							68376.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚面砖，水泥砂浆擦缝 100*800瓷质踢脚线，高度100mm。 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 所有墙面扫毛或划出纹道，清理干净。	m2	22.08	214.26	4730.86
31	011105003002	块料踢脚线	1. 10厚面砖，水泥砂浆擦缝 250*800瓷质踢脚线，高度250mm。 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 所有墙面扫毛或划出纹道，清理干净。	m2	6.38	214.26	1366.98
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					85635.07
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙，内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:底15mm M20水泥砂浆，面5mm M20水泥砂浆 3. 抹灰面挂网:满挂钢丝网	m2	367.56	56.36	20715.68
本页小计							26813.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 背景墙双层龙骨纵向@600 横向@550间距 50*50*3镀锌方通 2. 背面9厘阻燃夹板面封9厘防火石膏板	m2	28.95	242.93	7032.82
34	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 背景墙正面镶2.5厚铝单板	m2	18.63	175.89	3276.83
35	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 电动门大样梁包9厚阻燃板, 贴1.5厚玫瑰金不锈钢	m2	2.93	193.41	566.69
36	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 电动门竖向100*250*5镀锌方通包1.5厚玫瑰金不锈钢, 12厘阻燃夹板底	m2	6.51	219.06	1426.08
37	011207001001	轻质隔墙	1. 双面9厘阻燃夹板轻钢龙骨隔墙 2. 隔墙内填满超细玻璃棉 3. 双面9厘防水石膏板	m2	249.66	209.67	52346.21
38	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 窗帘上封板 2. 单层9厘石膏板 3. 9厘阻燃夹板打底	m2	3.42	79.17	270.76
	A.13	天棚工程					54356.9
39	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨标准骨架, 主龙骨中距1000, 次龙骨中距500, 横龙骨中距1200 2. 面层材料品种、规格: 双层防水9厘石膏板	m2	196.32	129.19	25362.58
本页小计							90281.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 7 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 8 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 9 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	030413002003	装饰灯	1. 名称: 格栅灯 2. 规格: 5*5w 3. 安装形式: 嵌入吊顶	套	8	87.14	697.12
58	030413002004	装饰灯	1. 名称: 灯带 2. 规格: 5w/m	m	19.06	28.39	541.11
59	030413002005	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 12w 3. 安装形式: 嵌入吊顶	个	34	42.74	1453.16
60	030405015001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: 40W 3. 安装形式: 嵌入吊顶	台	1	99.64	99.64
61	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	219	8.65	1894.35
62	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 双位双控指压开关 2. 规格: 250V10A 3. 安装方式: 暗装	套	3	27.02	81.06
63	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 一位单控指压开关 2. 规格: 250V10A 3. 安装方式: 暗装	套	1	18.61	18.61
64	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 二位单控指压开关 2. 规格: 250V10A 3. 安装方式: 暗装	套	9	22.5	202.5
65	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 三位单控指压开关 2. 规格: 250V10A 3. 安装方式: 暗装	套	2	28.03	56.06
本页小计							5043.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
66	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:四位单控指压开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	套	1	34.45	34.45
67	030413014001	插座	1. 名称:二三极插座 2. 规格:单相, 250V10A 3. 安装方式:暗装	套	87	23.74	2065.38
68	030413014002	插座	1. 名称:防水二三极插座 2. 规格:单相, 250V10A 3. 安装方式:暗装	套	3	27.82	83.46
69	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	654.26	12.5	8178.25
70	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:暗敷	m	12.448	17.72	220.58
71	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 敷设方式:暗敷	m	3.308	20.49	67.78
72	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG40 3. 敷设方式:暗敷	m	35	26.96	943.6
73	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内穿线	m	1443.78	3.73	5385.3
本页小计							16978.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
74	030412004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZ-BYJ-4 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	681.27	4.89	3331.41
75	030409001002	电力电缆	1. 名称: WDZ-YJY-5×4 2. 材质: 铜芯 3. 电压等级 (kV): 1kv	m	15.359	24.3	373.22
76	030409001003	电力电缆	1. 名称: WDZ-YJY-5×6 2. 材质: 铜芯 3. 电压等级 (kV): 1kv	m	8.59	29.31	251.77
77	030409001004	电力电缆	1. 名称: WDZ-YJY-5×16 2. 材质: 铜芯 3. 电压等级 (kV): 1kv	m	35	72.53	2538.55
78	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 线管穿墙开墙洞 2. 规格: 综合考虑	个	8	27.81	222.48
79	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙面剔槽及恢复 2. 规格: 暂按50mm*50mm规格考虑, 按实结算	m	43.24	23.88	1032.57
		粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目--应急照明					7064.9
		整个项目					7064.9
本页小计							7750

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
80	030413002001	装饰灯	1. 名称: 单面多信息复合标志灯 (DC36V) 2. 规格: 1w 3. 安装形式: 吊链式	套	3	261.23	783.69
81	030413001001	普通灯具	1. 名称: 消防应急照明灯具 (DC36V) 2. 规格: 5w 3. 类型: 吸顶式	套	11	112.44	1236.84
82	030413002002	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 (DC36V) 2. 规格: 1w 3. 安装形式: 壁式	套	4	254.22	1016.88
83	030413002003	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯 右向 (36V) 2. 规格: 1w 3. 安装形式: 壁式	套	3	254.22	762.66
84	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 暗敷	m	144.271	12.5	1803.39
85	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZN-RYJS-2×2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	145.67	4.16	605.99
86	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙面剔槽及恢复 2. 规格: 暂按50mm*50mm规格考虑, 按实结算	m	30	23.88	716.4
本页小计							6925.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
87	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 线管穿墙开墙洞 2. 规格: 综合考虑	个	5	27.81	139.05
		粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目--智能化					89877.57
		整个项目					89877.57
		全数字型安防监控系统图					46303.54
本页小计							139.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	030506015001	录像设备	a) 支持接入各类渠道通用/智能警戒/场景智能/智定义IPC, 实现管理、配置和智能应用呈现; b) 新增NVR应用中心, 支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与占用分析等本地智能应用, 丰富智能体验; c) 支持NVR后智能分析, 具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法, 实现普通IPC AI赋能; d) 支持全路数智能人/车侦测, 精准过滤非人、非车移动侦测误报; 支持人/车录像快速回查, 大幅提升回放效率; e) 基础性能再升级, 支持16路1080P解码, 4K高清输出, 满配8MP相机, 满配12T硬盘; f) 平台协议丰富, 支持通过萤石、ISUP 5.0、	台	1	10881.65	10881.65
本页小计							10881.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			GB28181协议接入平台; •4盘位, 1.5U标准机箱, 支持机架安装 •最大支持满配12T硬盘, 支持满配800W相机接入; •支持PoE即插即用, 可接入8/16路PoE IPC; •支持16路1080P解码, 开启解码增强模式, 可提升至20路1080P解码 •支持1个HDMI口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出 •1个千兆网口, 16进4出报警口, 2个RS-485半双工接口, 1个RS-232串行接口 •2个USB2.0接口, 1个USB3.0接口 •10TB硬盘X2				
本页小计							10881.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
89	030505016001	显示设备	1. 名称: 43寸4K监视器 2. 规格: 海康威视43寸4K监视器, • 支持3840*2160@60Hz超高清显示• 1.07B 真色彩, 高清晰画质, 高对比度• 采用超宽视角屏幕 (上下左右) 178°• 3D数字图象降噪处理技术, 画质更真实更清晰• 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	台	1	3645.5	3645.5
本页小计							3645.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	030501015001	交换机	1. 名称: 接入交换机 2. 功能: 提供16个百兆PoE电口和2个千兆光电复用口 交换容量: 9.2 Gbps 包转发率: 6.85 Mpps 支持PoE标准 IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 230 W 支持最远250 m传输: 端口1~16 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌(PoE口) 支持红口保障: 端口1~8 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理, 支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路	台	1	4752.19	4752.19
本页小计							4752.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			聚合 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式				
91	030406002003	EPS、UPS电源	1. 名称: UPS电源 2. 类型: 3KVA, 在线式, 后备30min	套	1	9251.1	9251.1
92	030502008003	理线架	1. 名称: 理线架 2. 规格: 1U 24位48档理线架	架	1	823.41	823.41
93	030506010001	400万像素筒机	1. 名称: 400万像素筒机 2. 类别: 400万像素筒机, 人形检测, 智能补光 暖光/红外双补光, 高清拾音, 支持POE 3. 包含支架等附件安装	台	13	854.13	11103.69
94	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDC20 3. 敷设方式: 暗敷	m	160.85	12.5	2010.63
95	030502003001	双绞线缆 CAT6A	1. 名称: 双绞线缆 CAT6A 2. 敷设方式: 综合考虑	m	376.76	7.06	2659.93
96	030502004001	HDMI线	1. 名称: HDMI线 2. 规格: 10米	条	1	124.56	124.56
97	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 双绞线缆跳线 2. 规格: 5米长	条	4	20.73	82.92
98	030506020001	安全防范分系统调试	1. 系统内容: 安全防范全系统调试	台	13	70.18	912.34
本页小计							26968.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
99	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 线管穿墙开墙洞 2. 规格: 综合考虑	个	2	27.81	55.62
		门禁控制系统图					10057.96
100	030608003001	客户端电脑	1. 名称: 客户端电脑 2. 规格: 技术路线: 兆芯; CPU: KX-U6780A; 内存: 8GB; 硬盘: 1个256G SSD 显示器: 21.5寸; 显卡: 2G N1010 ;	套	1	4080.6	4080.6
本页小计							4136.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	030506006001	发卡器	1. 名称: 发卡器 2. 规格: 1、3.97英寸触摸显示屏, 屏幕分辨率800*480; 2、采用200万双目摄像头, 有照片视频防假功能; 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入 (ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二代身份证序列号); 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信; 5、支持在线采集, 通过网络协议或USB口对接到平台, 平台进行在线采集, 采集信息实时上传; 6、工作电压: DC12V/1.5A (自带电源适配器);	台	1	2959.49	2959.49
本页小计							2959.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
102	030506008001	门禁刷卡指纹一体机	1. 名称: 门禁刷卡指纹一体机 2. 型号: 通信方式: 有线网络; 使用环境: 室内使用, 不防水; 安装方式: 壁挂安装 (标配挂板, 适配86底盒); 工作电压: DC 12V/1A (电源需另配); 设备尺寸: 150*130*26.2mm; 组合认证: 支持刷卡+密码、刷卡+指纹、指纹+密码等组合认证方式; 多重认证: 支持多个人员认证通过后才开门; 报警功能: 设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等; 3. 一体机电源: 输入电压 100-240VAC, 12VDC; 输入电流: 4.17A; 输出功率: 50W	台	1	1257.51	1257.51
103	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 暗敷	m	22.48	12.5	281
本页小计							1538.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 23 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
113	030501015002	24口千兆网络交换机	1. 名称:24口千兆网络交换机 2. 功能:二层交换机, 20口全千兆, 4口SFP	台	2	1882.51	3765.02
114	030501010001	路由器	1. 名称:无线AP 2. 规格:2976M双频Wi-Fi 6吸顶AP 1个千兆LAN口上联 内置天线 支持2.4GHz/5GHz双频通信 支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议 支持160M频宽 支持AP与路由两种工作模式 支持二层智能漫游 支持睿易一体化组网 支持睿易APP管理 支持802.3at PoE供电和本地供电	台	3	856.57	2569.71
115	030501015003	8口POE交换机(无线AP供电交换机)	1. 名称:8口POE交换机(无线AP供电交换机) 2. 规格: 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口, 其中8个口支持PoE+供电, 最大PoE功率120W, 交换机容量20Gbps, 包转发率14.88Mpps	台	1	1764.38	1764.38
本页小计							8099.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
116	030501010002	AP管理器	1. 名称: AP管理器 2. 规格: 5个千兆电口, 1个USB口, 一个Console口; 可带机200终端; 支持1G带宽; 集成AC (无线控制器), 可管理16个AP或32个WALL AP	台	1	3309.75	3309.75
117	030502010001	8位通用模块信息插座	1. 名称: 8位通用模块信息插座	个	24	41.76	1002.24
118	030412003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*80mm, 厚度1.5mm 3. 材质: 钢制	m	31.415	58.49	1837.46
119	030412003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*50mm, 厚度1.5mm 3. 材质: 钢制	m	3.4	55.7	189.38
120	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 支架 2. 材质: 型钢	kg	24.73	26.32	650.89
121	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 暗敷	m	81.12	12.5	1014
122	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25 3. 敷设方式: 暗敷	m	119.85	17.72	2123.74
123	030502003003	双绞线缆 CAT6A	1. 名称: 双绞线缆 CAT6A 2. 敷设方式: 综合考虑	m	1207.12	7.06	8522.27
124	030412006001	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 安装形式: 暗装	个	24	8.97	215.28
本页小计							18865.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 26 页 共 40 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
136	030904003002	手动火灾报警按钮(带电话插孔) J-SAP-M-A62	1. 名称: 手动火灾报警按钮(带电话插孔) J-SAP-M-A62	个	4	193.39	773.56
137	030904007003	输入模块JS-总线隔离器GL-A59	1. 名称: 总线隔离器GL-A59	个	2	375.17	750.34
138	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 模块(模块箱)	台	1	506.78	506.78
139	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 暗敷	m	309.88	12.5	3873.5
140	030412004001	消防报警总线 BJ	1. 名称: 消防报警总线 BJ 2. 型号: NH-RVS-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	267.29	3.99	1066.49
141	030412004002	防电源线缆 DY	1. 名称: 消防电源线缆DY 2. 型号: NH-RVS-2*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	56.78	6.33	359.42
142	030412004003	消防广播线缆 GB	1. 名称: 消防广播线缆 GB 2. 型号: NH-RVV-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	68.64	5.68	389.88
143	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数: 64点以下	系统	1	2919.51	2919.51
本页小计							10639.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
144	031301002001	开孔打洞	1. 名称: 线管穿墙开墙洞 2. 规格: 综合考虑	个	18	27.81	500.58
		粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目一消防水					32809.8
		整个项目					32809.8
		消火栓系统					4053.77
149	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式: 成套安装 2. 型号、规格: 消火栓DN65 3. 附件材质、规格: 室内单出口消火栓箱配备一个口径DN65消火栓, 直流水枪d19一支, 衬胶消防水龙带DN65一条, 消防水龙带长度L=25m, 消防报警按钮一个, 消防箱箱体材料为铝合金。消防卷盘规格: 栓口直径25mm, 胶带内径大于等于% C19, 长度为30mm, 喷嘴口径大等于6mm。	套	1	2586.12	2586.12
150	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器具安装 2. 规格、型号: 干粉灭火器MF/ABC5 3. 放置式灭火器放置箱	具	3	236.45	709.35
本页小计							3796.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
151	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN65 3. 连接形式:卡 箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 , 环氧沥青漆二 道	m	3.3	158.13	521.83
152	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消 火栓灭火系统调 试	点	1	236.47	236.47
		喷淋系统					28756.03
145	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN150 3. 连接形式:螺 纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 , 环氧沥青漆二 道	m	27.011	131.46	3550.87
146	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN100 3. 连接形式:卡 箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 , 环氧沥青漆二 道	m	7.525	97.41	733.01
本页小计							5042.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
147	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN80 3. 连接形式: 卡 箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 ， 环氧沥青漆二 道	m	21.5	108.51	2332.97
148	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN65 3. 连接形式: 卡 箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 ， 环氧沥青漆二 道	m	13.462	59.14	796.14
153	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN50 3. 连接形式: 螺 纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 ， 环氧沥青漆二 道	m	15.5	62.68	971.54
154	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN40 3. 连接形式: 螺 纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 ， 环氧沥青漆二 道	m	20.15	54.07	1089.51
本页小计							5190.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
155	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN32 3. 连接形式: 螺 纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 ， 环氧沥青漆二 道	m	43.1	45.94	1980.01
156	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌 钢管 DN25 3. 连接形式: 螺 纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道 ， 环氧沥青漆二 道	m	164.3	39.21	6442.2
157	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 材质: 角钢 综合 2. 支架除锈、 刷红丹两遍、调 和漆两遍	kg	87.192	29.22	2547.75
158	030901008001	末端试水装置	1. 规1. 规格: DN 25 2. 组装形式: 螺 纹连接	套	1	309.41	309.41
159	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器 DN 150	个	1	727.11	727.11
160	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格: 减压孔板 DN15 0	个	1	277.51	277.51
161	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 类型: 信号阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法 兰连接	片	1	921.98	921.98
本页小计							13205.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
162	030807001001	低压螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	198.61	198.61
163	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:喷头 DN15 3. 有吊顶	个	74	44	3256
164	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:喷头 DN15 3. 无吊顶	个	74	30.37	2247.38
165	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	1	374.03	374.03
		粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目一通风空调					88464.14
		整个项目					88464.14
166	030701003001	吊顶式空气处理机组 XF-1	1. 名称:吊顶式空气处理机组 XF-1 2. 型号:风量:2000m3/h, 冷量:27KW, 排数:4, 机外余压240Pa 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:含支架等附件安装	台	1	8277.8	8277.8
本页小计							14353.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 33 页 共 40 页

第 66 页 共 66 页						金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
167	030701004001	FP-51卡式风机盘管	1. 名称:FP-51卡式风机盘管 2. 型号:风量:510m3/h, 冷量:3KW, 热量:4.8KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质:含支架等附件安装	台	2	2064.9	4129.8
168	030701004002	FP-68卡式风机盘管	1. 名称:FP-68卡式风机盘管 2. 型号:风量:680m3/h, 冷量:4.05KW, 热量:6.5KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质:含支架等附件安装	台	10	2185.25	21852.5
169	030701004003	FP-102卡式风机盘管	1. 名称:FP-102卡式风机盘管 2. 型号:风量:1020m3/h, 冷量:6KW, 热量:10KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质:含支架等附件安装	台	1	2638.64	2638.64
本页小计							28620.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
170	030701004004	FP-136卡式风机盘管	1. 名称:FP-136卡式风机盘管 2. 型号:风量:1360m3/h, 冷量: 8KW, 热量: 12.5KW 3. 安装形式: 吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质:含支架等附件安装	台	2	2690.37	5380.74
171	030503006001	密闭多叶调节阀 250*120	1. 名称:密闭多叶调节阀 2. 规格:250*120	个	8	107.04	856.32
172	030503006002	密闭多叶调节阀 320*120	1. 名称:密闭多叶调节阀 2. 规格:320*120	个	1	110.26	110.26
173	030503006003	密闭多叶调节阀 400*120	1. 名称:密闭多叶调节阀 2. 规格:400*120	个	1	113.94	113.94
174	030503006004	密闭多叶调节阀 700*400	1. 名称:密闭电动多叶调节阀 2. 规格:700*400	个	1	233.21	233.21
175	030703001001	70℃防火阀 400*250	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250	个	1	145.61	145.61
176	030703007002	双层百叶风口 300*200	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格: 300*200	个	10	54.9	549
177	030703007003	防雨百叶风口 (带防鼠防虫网) 700*400h	1. 名称:防雨百叶风口 (带防鼠防虫网) 2. 规格:700*400h	个	1	154.43	154.43
本页小计						7543.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
178	030702001001	镀锌钢板风管 0.5 mm	1. 名称: 镀锌钢风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤ 320 5. 板材厚度: 0.5 mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装 7. 接口形式: 咬口	m2	20.87	160.87	3357.36
179	030702001002	镀锌钢板风管 0.5 mm	1. 名称: 镀锌钢风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤ 450 5. 板材厚度: 0.5 mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装 7. 接口形式: 咬口	m2	34.36	122.98	4225.59
180	030702001003	镀锌钢板风管 0.75 mm	1. 名称: 镀锌钢风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤ 1000 5. 板材厚度: 0.75 mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装 7. 接口形式: 咬口	m2	2.253	107.06	241.21
本页小计							7824.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
181	030703019001	帆布软接	1. 名称:帆布软接	m2	0.7	418.27	292.79
182	030609001001	内外壁涂塑钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝管 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	63.6	43.85	2788.86
183	030609001002	内外壁涂塑钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝管 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	52.62	48.46	2549.97
184	030609001007	内外壁涂塑钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	42.53	52.72	2242.18
185	030609001008	内外壁涂塑钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	58.59	60.35	3535.91
186	030609001003	内外壁涂塑钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	64.071	77.49	4964.86
本页小计							16374.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
187	030609001004	内外壁涂塑钢管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 内外壁涂塑钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	m	51.758	90.14	4665.47
188	030609001005	内外壁涂塑钢管 DN65	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 内外壁涂塑钢管 DN65 4. 连接形式: 螺纹连接	m	8.4	113.35	952.14
189	030609001006	内外壁涂塑钢管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 内外壁涂塑钢管 DN100 4. 连接形式: 螺纹连接	m	3.562	167.11	595.25
190	031208003001	通风管道绝热	1. 材质: 通风管道绝热 2. 形式: 闭孔橡塑保温材料 (难燃B1级) 保温30mm厚	m ²	57.521	45.59	2622.38
191	031208002001	空调水管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑保温材料 (难燃B1级) 外敷设塑料布隔气层 2. 绝热厚度: 28 3. 管道外径: Φ 57以下	m ³	1.068	2817.26	3008.83
本页小计							11844.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
192	031208002002	空调水管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑保温材料(难燃B1级) 外敷设塑料布隔气层 2. 绝热厚度: 36 3. 管道外径: ϕ 57以下	m3	0.756	2172.11	1642.12
193	031208002003	空调水管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑保温材料(难燃B1级) 外敷设塑料布隔气层 2. 绝热厚度: 13 3. 管道外径: ϕ 57以下	m3	0.25	2439.82	609.96
194	030704001001	通风工程检测、调试	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求: 风管漏光试验、漏风试验	m2	57.521	32.2	1852.18
195	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 角钢	kg	132.609	29.22	3874.83
		粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目--抗震支架					2781.05
		整个项目					2781.05
		消防水抗震支架					2781.05
196	031301004001	成品支架	1. 名称: 水管双臂侧向抗震支架 2. 规格: KZS-DN150-T 3. 其他: 详见大样图	套	3	183.58	550.74
本页小计							8529.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
197	031301004002	成品支架	1. 名称:水管双臂侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-T 3. 其他:详见大样图	套	2	177.21	354.42
198	031301004003	成品支架	1. 名称:水管双臂侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-T 3. 其他:详见大样图	套	1	174.96	174.96
199	031301004004	成品支架	1. 名称:水管双臂侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-T 3. 其他:详见大样图	套	2	173.4	346.8
200	031301004005	成品支架	1. 名称:水管双臂双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN150-TL 3. 其他:详见大样图	套	3	231	693
201	031301004006	成品支架	1. 名称:水管双臂双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-TL 3. 其他:详见大样图	套	1	222.55	222.55
本页小计							1791.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 40 页 共 40 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		51502.57	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	IJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.8	密目式安全网			
1.1.2.8	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.9	2.10	模板的支架			
1.1.2.10	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.11	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.12	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.13	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.14	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.15	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.16	2.17	施工便道			
1.1.2.17	2.18	样板引路			
1.1.2.18	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.19	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.20	2.21	成品保护工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		18725.35	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		14996.46	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		2557.54	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		2325.03	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		3022.54	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		7091.35	
1.2.2	2	措施实施费用		3728.89	
1.2.2.1	011601001001	脚手架		3728.89	
1.2.2.2	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.3	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.4	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.5	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.6	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.7	2.6	综合脚手架			
1.2.2.8	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.9	2.8	密目式安全网			
1.2.2.10	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.11	2.10	模板的支架			
1.2.2.12	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.13	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.14	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.15	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.16	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.17	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.18	2.17	施工便道			
1.2.2.19	2.18	样板引路			
1.2.2.20	2.19	垂直运输工程			
本页小计				18725.35	

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.21	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.22	2.21	成品保护工程			
1.2.2.23	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		32777.22	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		32777.22	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		5589.91	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		5081.74	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		6606.26	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		15499.31	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计				32777.22	

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF00000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF00000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

标段：粤港澳大湾区
数据应用产业园
C栋2层北侧装修项目

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）		确认金额（元）			调整金额±（元） D=C ₂ -C ₁	备注
		不含税价格	增值税	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	休闲桌 0.8*0.75	312						312*1
2	休闲椅 0.39*0.43*0.84	645.32						161.33*4
3	茶水柜 1.2*0.4*0.8	1500.8						750.40*2
4	文件柜 0.85*0.39.1.8	7210.7						721.07*10
5	卡座（配带午休折叠床） 1.4*1.6*1.1	29552.04						2462.67*12
6	办公椅 0.47*0.475*0.945	6594.06						299.73*22
7	沙发0.9*0.83*0.92	8541.84						1067.73*8
8	方几 0.6*0.6*0.45	1202.12						300.53*4
9	办公桌 1.4*0.6*0.76	16593.57						1843.73*9
10	沙发 0.77*0.77*0.75	5750.4						958.40*6
11	条几 0.7*0.4*0.51	854.4						284.80*3
12	班前椅 0.52*0.5*1	4032						224*18
13	会议桌 4.8*1.4*0.75	5344						5344*1
14	折叠床 1.88*0.6*0.3	6540.03						726.67*9
15	收纳柜 0.73*0.51*0.62	6393.6						710.4*9
16	三抽柜 0.48*0.4*0.57	4284						476*9
本页小计		105350.88						

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧装修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园C栋2层北侧
装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

