

乡道Y961良坑口至笋径线段灾毁恢复 重建工程

工 程 量 清 单

建设单位:

新丰县地方公路事务中心
(单位盖章)



工程造价
咨 询 人:

武汉衡通公路勘察设计院有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖章专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间:

2015.11.18

复核时间:

2015.11.20

工程量清单

建设项目名称：乡道Y961良坑口至笋径线段灾毁恢复重建工程

合同段：

编制范围：乡道Y961良坑口至笋径线段灾毁恢复重建工程
 第 2 页
 共 5 页
 招清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
202	场地清理					
202-2	挖除旧路面					
202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
202-2-1-2	挖除200mm以内厚水泥混凝土路面	m2	587.5			
202-3	拆除结构物					
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	28.6			
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
203-1-1	挖土方	m3	147			
203-1-4	挖淤泥	m3	50			
204	填方路基					
204-1	路基填筑					
204-1-5	借土填方	m3	377			
204-1-7	结构物台背回填					
204-1-7-4	回填碎石土	m3	331.8			
209	挡土墙					
209-3	混凝土挡土墙					
209-3-1	挡墙混凝土					
209-3-1-1	C20片石混凝土	m3	291.9			
清单 第 200 章 合计 人民币						

编制：
 复核：

工程量清单

项目名称：乡道Y961良坑口至笋径线段灾毁恢复重建工程

合同段：

编制范围：乡道Y961良坑口至笋径线段灾毁恢复重建工程

第 3 页

共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
302	垫层					
302-1	石屑垫层					
302-1-1	石屑垫层					
302-1-1-1	厚100mm以内	m2	833			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板	m2				
312-1-2	厚200mm以内面板	m2	800			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-2	HRB400	kg	1236.7			
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石					
313-1	培土路肩	m3	21.8			
315	挖路槽及铺草皮					
315-1	挖土质路槽及换填	m2	124			
清单 第 300 章 合计 人民币						

编制：

复核：

工程量清单

建设项目名称：乡道Y961良坑口至笋径线段灾毁恢复重建工程

合同段：

编制范围：乡道Y961良坑口至笋径线段灾毁恢复重建工程

第 4 页 共 5 页

招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖	m3	332.4			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m3	3.4			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-1	C25混凝土	m3	85.3			
422-5	基础钢筋	kg	4194			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-1	洞口混凝土墙身					
422-7-1-2	C20片石混凝土	m3	4.5			
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙					
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙					
422-8-1-3	C20片石混凝土	m3	80.6			
422-8-2	C20片石混凝土铺砌及截水墙	m3	9.4			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管					
422-9-4-1	钢筋	kg	242.9			
422-9-4-2	C30混凝土	m3	2.1			
422-10	盖板涵涵身					
422-10-1	混凝土涵身					
422-10-1-3	C25混凝土	m3	39.2			
422-11	盖板涵盖板					
422-11-1	现浇混凝土盖板					
422-11-1-1	现浇盖板钢筋	kg	5266.4			
422-11-1-3	C30现浇混凝土	m3	19.8			
422-11-2	涵顶防水混凝土铺装					
422-11-2-1	涵顶防水混凝土铺装					
422-11-2-1-1	涵顶铺装钢筋	kg	2505.2			
422-11-2-1-3	C40防水混凝土	m3	9			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-1	C25混凝土	m3	2.4			
422-13-1-2	C30混凝土	m3	6			
422-13-2	台帽、帽石、护栏基座钢筋	kg	2003.6			
清单 第 400 章 合计 人民币						

编制：

复核：

