珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程工程

招标工程量清单

招　标　人：_____(盖章)

年　　月　　日

工程项目清单汇总表

工程名称：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　标段：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	单项工程	
1.1.1	珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　标段：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程					
		堤坝修缮一					
1	050307010001	砌石挡墙	1.人工开挖一、二类土， 2.人工装土、自卸汽车外运土方5km 3.C15混凝土垫层 4. M7.5 中砂混合砂浆砌筑毛石挡墙，勾缝 5. 压顶构件：C20混凝土压顶	m	14		
2	040205013001	防腐竹护栏	1.成品防腐竹护栏	m	14		
3	011102001001	石材楼地面	1.花岗岩地面修复600*200*30 2.15cm混凝土垫层（c15）	m2	25.2		
		堤坝修缮二					
4	041001001001	拆除	1、拆除宣传栏	m2	22		
5	050307010005	砌石挡墙	1.人工开挖一、二类土， 2.人工装土、自卸汽车外运土方5km 3.C15混凝土垫层 4. M7.5 中砂混合砂浆砌筑毛石挡墙，勾缝 5. 压顶构件：C20混凝土压顶	m	12		
6	040205013005	混凝土仿木栏杆	1.成品混凝土仿木栏杆	m	12		
7	011102001004	石材楼地面	1.碎拼花岗岩修复 2.15cm混凝土垫层（c15）	m2	21.4		
		堤坝修缮三					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方　标段：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050307010002	砌石挡墙	1.人工开挖一、二类土， 2.人工装土、自卸汽车外运土方5km 3.C15混凝土垫层 4. M7.5 中砂混合砂浆砌筑毛石挡墙，勾缝 5. 压顶构件：C20混凝土压顶	m	7		
9	040205013002	混凝土仿木栏杆	1.成品混凝土仿木栏杆	m	7		
10	011102001002	石材楼地面	1.碎拼花岗岩修复 2.15cm混凝土垫层（c15）	m2	12.5		
		堤坝修缮四					
11	050307010003	砌石挡墙	1.人工开挖一、二类土， 2.人工装土、自卸汽车外运土方5km 3.C15混凝土垫层 4. M7.5 中砂混合砂浆砌筑毛石挡墙，勾缝 5. 压顶构件：C20混凝土压顶	m	11		
12	040205013003	混凝土仿木栏杆	1.成品混凝土仿木栏杆	m	11		
13	011102001003	石材楼地面	1.碎拼花岗岩修复 2.15cm混凝土垫层（c15）	m2	25.6		
		堤坝修缮五					
14	050307010004	砌石挡墙	1.人工开挖一、二类土， 2.人工装土、自卸汽车外运土方5km 3.C15混凝土垫层 4. M7.5 中砂混合砂浆砌筑毛石挡墙，勾缝 5. 压顶构件：C20混凝土压顶	m	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方　标段：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急应急抢险工程　抢险工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040205013004	混凝土仿木栏杆	1.成品混凝土仿木栏杆	m	9		
16	040103002001	一般回填方	1.土方回填（土路肩）	m3	6.42		
		其他					
17	041201006001	围堰	1. 编织袋（土工袋）土袋围堰，堰高0.5m，堰顶宽 1.0m，迎水面 1:1.5、背水面 1:1； 2. 袋体：聚丙烯编织袋 800×500mm，粉质黏土装袋 7 分满，错缝叠砌； 3. 基底清除表层浮淤泥，局部铺设土工格栅防滑移； 4. 迎水面铺设 300g/m² 土工布防渗； 5. 围堰内预留 1.5m 施工工作面；使用期限≤6 个月； 6. 工作内容含基底清淤、围堰填筑、土工布、土工格栅铺设及围堰拆除清运	项	1		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　标段：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601013001	二次搬运			
1.6	030210003001	抽水台班			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　标段：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　标段：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　标段：珠玑古巷沙水湖堤坝塌方应急抢险工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。