

新丰县财政投资建设项目委托中介机构评审 预算 备案登记表

沙田镇白楼片人居环境综合整治项目					
项目名称					
建设单位	新丰县沙田镇人民政府	联系人	潘子安	电话	13580121517
预算评审中介机构 (盖章)	博智兴华工程顾问有限公司新丰分公司 	档案号	博兴预审【2026】0070号		
立项金额	1,000,000.00	最高投标限价	810,388.03		
预算编制单位	中韵联合集团股份有限公司新丰分公司	预算送审金额(元)	820,064.91		
预算审定金额	810,388.03	大写	捌拾壹万零叁佰捌拾捌元零叁分		
核减金额	9,676.88	核减率	1.18%		
建设单位意见:	<p>同意预算审核报告在财政投资评审中心备案。</p> <p style="text-align: right;">单位(盖章):  2024年1月5日</p>				
备案单位意见:	<p>该项目预算审核报告已在财政投资评审中心备案登记。</p> <p style="text-align: right;">单位(盖章):  2025年2月5日</p>				
<p>备案说明: 根据评审工作要求,对新丰县财政投资建设项目委托代理服务商评审的项目实行预算审核报告备案登记。(1) 备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据,及财政支付工程款的依据,不作为其他用途;(2) 预算评审中介机构负责该项目的复核和确认;(3) 送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责; (4) 接受该项目委托的中介机构应保证审核报告的真实性和合法性,并承担相应的审计责任和法律责任。</p>					

沙田镇白楼片人居环境综合整治项目工程 最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，沙田镇白楼片人居环境综合整治项目，最高投标限价为：810,388.03元（捌拾壹万零叁佰捌拾捌元零叁分），其中“安全生产措施费”的报价不得低于18,656.53元（壹万捌仟陆佰伍拾陆元伍角叁分）。

特此公告

造价工程师（签章）：



博智兴华工程顾问有限公司新丰分公司

二〇二六年三月二日



注：请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

沙田镇白楼片人居环境综合整治项目工程

招标控制价

招标控制价(小写): 810388.03

(大写): 捌拾壹万零叁佰捌拾捌元零叁分

招标人:



工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:

村美
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2026年 2 月 2 日

复核时间:

2026年 2 月 2 日



汇总表

单位：元

程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

序号	项目名称	送审金额	评审金额	核减金额	备注
1	沙田镇白楼片人居环境综合整治项目	820,064.91	810,388.03	9,676.88	
2	合计	820,064.91	810,388.03	9,676.88	1.18%



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					603099.91
		市政					603099.91
		整个项目					603099.91
		拆除部分					42217.03
1	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式： 机械拆除厚混凝土井壁 2. 弃运3km	m3	3.8	168.14	638.93
2	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式： 机械拆除原有破损混凝土盖板	m3	2.11	168.14	354.78
3	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式： 原有砖墙拆除 2. 弃运：3km	m3	6.72	130.77	878.77
4	010103001002	清理除杂	1、厚度30cm 2、弃运3km	m2	2030.42	7.58	15390.58
5	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求：填耕植土	m3	39.25	51.36	2015.88
6	041001001002	拆除路面	1. 材质：水泥混凝土 2. 厚度：20cm 3. 弃运：3km	m2	181.99	28.35	5159.42
7	04B003	拆除泥砖房	1、拆除泥砖房	m2	123.16	52.97	6523.79
8	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度： 原有土沟清淤 2. 弃运3km	m3	120.25	30.13	3623.13
9	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	817.98	9.33	7631.75
		原有挡墙加高					8454.62
10	010502026001	挡土墙	1. 混凝土强度等级：C25	m3	8.96	508.79	4558.76
11	040901007001	植筋	1. 材料种类： Φ14植筋增加	根	33	15.7	518.1
12	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类： 钢筋制作、安装 Φ10mm以	t	0.15	4550.63	682.59
13	010505015001	挡土墙模板	1. 模板部位： 挡墙模板	m2	44.8	60.16	2695.17
本页小计							50671.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		清水砖围墙					24787.4
14	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层	m3	5.29	241.68	1278.49
15	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180厚	m3	6.12	492.67	3015.14
16	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 :240*120*60厚清水红砖	m3	4.27	1730.42	7388.89
17	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 :240*120*60厚青砖	m3	0.85	1676.84	1425.31
18	010401004001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级 :240*120*60厚清水红砖 2. 墙体类型:空花墙	m3	2.05	1375.35	2819.47
19	011207003001	围墙拼瓦花窗	1、青瓦叠放 2、18*10*3.8cm/ 10*4*5cm 3、其它按设计	m2	30.77	238.99	7353.72
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	14.81	8.24	122.03
21	040103001007	沟槽、基坑回土方	1. 填方来源:原土回填	m3	3.39	19.18	65.02
22	040103003014	余方弃置	1. 弃料品种:弃土3km	m3	11.42	16.09	183.75
23	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	34.03	33.37	1135.58
		200*200明沟					2847.2
本页小计							24787.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	040201022001	明沟	1. 断面尺寸:200*200 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚水泥砂浆抹面	m	28.31	88.47	2504.59	
25	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	6.16	8.24	50.76	
26	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m ³	1.25	19.18	23.98	
27	040103003015	余方弃置	1. 弃料品种:弃土3km	m ³	4.91	16.09	79	
28	010505002002	基础模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m ²	5.66	33.37	188.87	
		800*1000明沟					134538.93	
29	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:800*1000 2. 垫层、基础材料品种、厚度:200厚C30混凝土基础 3. 混凝土强度等级:C30	m	200	362.74	72548	
30	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:电缆沟、水沟模板	m ²	880	53.84	47379.2	
31	040101002012	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	288	8.24	2373.12	
32	040103003016	余方弃置	1. 弃料品种:弃土3km	m ³	288	16.09	4633.92	
本页小计								129781.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	041201023001	二次搬运	1、明沟建设位置车辆无法进入，材料需要人工二次转运	项	1	7604.69	7604.69
		新砌砖墙及刷漆					26323.12
34	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.06	483.73	1480.21
35	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖	m3	18.31	483.81	8858.56
36	011403001001	抹灰面油漆	1、刷外墙防水罩面漆两遍 2、刷外墙乳胶漆一底两遍 3、刮防水外墙腻子两遍 4、20厚1:25水泥砂浆抹面	m2	196.88	74.93	14752.22
37	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	18.59	35.48	659.57
38	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	6.73	8.24	55.46
39	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	1.25	19.18	23.98
40	040103003017	余方弃置	1. 弃料品种:弃土3km	m3	4.91	16.09	79
41	010505002003	基础模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	12.41	33.37	414.12
		150*200铸铁盖板沟(漏项)					3527.15
42	040402017003	沟道盖板	1. 材质:500*400*40铸铁盖板	m	12.09	169.27	2046.47
本页小计							35974.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
43	040201022003	明沟	1. 断面尺寸:150*200 2. 垫层、基础材料品种、厚度:150厚C20垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚水泥砂浆抹面	m	12.09	105.78	1278.88	
44	040101002014	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	3.2	8.24	26.37	
45	040103001005	沟槽、基坑回土方	1. 填方来源:原土回填	m3	0.91	19.18	17.45	
46	040103003028	余方弃置	1. 弃料品种:弃土3km	m3	2.29	16.09	36.85	
47	010505002013	基础模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	3.63	33.37	121.13	
		铸铁盖板					26897.02	
48	040402017001	沟道盖板	1. 材质:500*400*40铸铁盖板	m	120.35	223.49	26897.02	
		钢筋混凝土盖板					1149.93	
49	040402017002	沟道盖板	1. 材质:C25混凝土钢筋盖板	m3	0.95	779.34	740.37	
50	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 ϕ 10mm以	t	0.09	4550.63	409.56	
		混凝土护脚					1346.82	
51	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.42	483.73	203.17	
52	010502026002	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.4	508.79	712.31	
本页小计								30443.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	0.42	8.24	3.46
54	040103003018	余方弃置	1. 弃料品种：弃土3km	m3	0.42	16.09	6.76
55	010505015002	挡土墙模板	1. 模板部位：挡墙模板	m2	7	60.16	421.12
		成品白色防腐木栏栅（暂估价）					
		石砌围墙					1823.74
56	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：碎石垫	m3	1	241.68	241.68
57	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.53	483.73	256.38
58	040305003001	浆砌块料	1、粒径150*250当地料石，浆砌不漏浆	m3	2.66	405.71	1079.19
59	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：30厚水泥砂浆抹灰	m2	2.45	50.86	124.61
60	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	3	8.24	24.72
61	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	0.7	19.18	13.43
62	040103003019	余方弃置	1. 弃料品种：弃土3km	m3	2.3	16.09	37.01
63	010505002004	基础模板	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	1.4	33.37	46.72
		宣传栏					487.37
64	04B002	原有宣传栏换位安装	1. 原有宣传栏换位安装	套	1	200	200
65	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.16	483.73	77.4
66	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.14	564.14	78.98
本页小计							2611.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
67	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	0.49	8.25	4.04	
68	040103003020	余方弃置	1. 弃料品种：弃土3km	m3	0.49	20.08	9.84	
69	010505002005	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m2	1.44	56.3	81.07	
70	010505002015	基础模板	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	1.08	33.37	36.04	
		新建矮栏杆					86325.25	
71	040303018001	新建矮栏杆	1、800mm混凝土护栏 2、60*60混凝土横杆， 60*40混凝土格条， 100*100混凝土立杆	m	280.53	196.59	55149.39	
72	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	23.56	483.73	11396.68	
73	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖	m3	16.38	509.35	8343.15	
74	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	151.49	35.48	5374.87	
75	011403001002	抹灰面油漆	1、罩光漆两	m2	151.49	10.7	1620.94	
76	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	58.13	8.24	478.99	
77	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	16.05	19.18	307.84	
78	040103003021	余方弃置	1. 弃料品种：弃土3km	m3	42.08	20.08	844.97	
79	010505002007	基础模板	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	84.16	33.37	2808.42	
本页小计								86456.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		镂空四小园围墙					2357.76
80	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.68	483.73	328.94
81	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.73	564.14	411.82
82	010401004002	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*60厚红砖 2. 墙体类型:空花墙	m3	2.28	530.69	1209.97
83	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1.9	8.24	15.66
84	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	0.49	19.18	9.4
85	040103003022	余方弃置	1. 弃料品种:弃土3km	m3	1.41	20.08	28.31
86	010505002008	基础模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	2.72	33.37	90.77
87	010505002014	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m2	4.9	53.65	262.89
		台阶					1473.11
88	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.47	483.73	227.35
89	010502032001	台阶	1. 混凝土强度等级:C25	m2	0.35	540.91	189.32
90	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶	m3	0.51	723.05	368.76
91	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	17.39	35.48	617
92	010505018001	台阶模板	1. 模板部位:台阶模板	m2	1.74	40.62	70.68
		墙绘					92409.61
本页小计							3830.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
93	011403001003	抹灰面油漆	1、刷外墙防水罩面漆两遍 2、彩色墙绘 3、刷外墙乳胶漆一底两遍 4、刮防水外墙腻子两遍 5、20厚1:25水泥砂浆抹面 6、原有红砖墙面	m2	335.62	275.34	92409.61	
		新建鸡舍					8841.86	
94	010501001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫	m3	1.652	245.68	405.86	
95	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.1318	479.09	1500.41	
96	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖	m3	3.61	577.38	2084.34	
97	011403001004	抹灰面油漆	1、刷外墙防水罩面漆两遍 2、刷外墙乳胶漆一底两遍 3、刮防水外墙腻子两遍 4、20厚1:25水泥砂浆抹面	m2	21.43	74.93	1605.75	
98	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌方通	t	0.12	6923.18	830.78	
99	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌方通	t	0.19	6966.98	1323.73	
100	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3.0厚树脂瓦	m2	23.92	45.61	1090.99	
		美丽庭院					64237.86	
101	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	8.37	483.73	4048.82	
102	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	12.34	564.14	6961.49	
本页小计								112261.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖	m3	21.72	509.35	11063.08
104	011403001005	抹灰面油漆	1、20厚1:25水泥砂浆找平层 2、满刮外墙防水腻子粉两遍 3、抗碱封闭底漆一遍(随后在分隔缝位置贴美纹胶带) 5、水性外墙乳胶漆两遍 6、喷涂真石漆(喷涂后去除胶带) 7、水性防水	m2	174.33	82.9	14451.96
105	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:1000高成品镀锌护栏 2. 构件涂(镀)层要求:喷黑色氟碳漆	m	105.05	231.53	24322.23
106	040101002009	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	41.85	8.24	344.84
107	040103003023	余方弃置	1. 弃料品种:弃土3km	m3	41.85	20.08	840.35
108	010505002009	基础模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	66.08	33.37	2205.09
		围墙贴面					3624.26
109	011203003001	块料墙、柱面	1、面贴35mm厚人造文化石 35厚1:25水泥砂浆勾缝 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、原有红砖墙面	m2	22.04	164.44	3624.26
本页小计							56851.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管网工程					1848.27
110	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖	座	1	307.52	307.52
111	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	5	109.54	547.7
112	040101002010	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	4.5	8.24	37.08
113	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层	m3	0.68	242.26	164.74
114	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填砂	m3	3.25	211.34	686.86
115	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	0.23	19.18	4.41
116	040103003024	余方弃置	1. 弃料品种:弃土3km	m3	4.28	20.08	85.94
117	010505002010	基础模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	0.42	33.37	14.02
		原有围墙改造					7420.56
118	011203003002	块料墙、柱面	1. 200*60*10厚青砖贴面 2. .20厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.6	123.29	1800.03
119	011203003003	块料墙、柱面	1、文化石饰	m2	8.42	124.86	1051.32
本页小计							4699.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
120	011102001001	花岗岩	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:25水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：500*360*50光面芝麻白花岗岩	m ²	1.93	291.89	563.35	
121	011207003002	窗花	1. 青砖梅花窗花 2. 160*160*100	m ²	0.88	481.68	423.88	
122	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖	m ³	1.75	577.38	1010.42	
123	011403001006	抹灰面油漆	1. 罩光漆 2. 深灰色外墙涂料 3. 两道涂料底漆 4. 20厚1:25水泥砂浆	m ²	8.02	70.02	561.56	
124	04B003	磨盘刻字	1. 磨盘刻字	个	6	335	2010	
		混凝土挡土墙					18775.03	
125	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m ³	4.11	483.73	1988.13	
126	010502026003	挡土墙	1. 混凝土强度等级：C25	m ³	15.15	508.79	7708.17	
127	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类：钢筋制作、安装 Φ 10mm以内	t	0.56	4550.63	2548.35	
128	040101002011	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	12.32	8.24	101.52	
129	040103003025	余方弃置	1. 弃料品种：弃土3km	m ³	12.32	16.09	198.23	
130	010505002011	基础模板	1. 基础类型：基础垫层模板	m ²	11.57	33.37	386.09	
本页小计							17499.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
131	010505015003	挡土墙模板	1. 模板部位： 挡墙模板	m2	97.15	60.16	5844.54
		沥青路面					20586.55
132	041001004002	铣刨路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：4cm	m2	220.72	5.34	1178.64
133	040203006001	乳化沥青	1. 喷洒乳化沥青 喷油量 (1kg/m2)	m2	220.72	3.66	807.84
134	040203006002	自粘型玻纤土工格栅	1. 自粘型玻纤土工格栅(满铺)	m2	220.72	12.52	2763.41
135	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种： 改性细粒式沥青混凝土AC-13 I	m2	220.72	71.75	15836.66
		原有矮栏杆刷漆					7402.83
136	011403001007	抹灰面油漆	1、原有混凝土栏杆刷木纹漆三遍 2、罩光漆二遍	m2	120.02	61.68	7402.83
		仿木护栏					11406.69
137	040303018002	仿木护栏	1. 混凝土强度等级：C30混凝土仿木护栏 2. 高	m	41.25	264.3	10902.38
138	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	0.88	573.08	504.31
		花池					1989.94
139	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.95	483.73	459.54
140	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖	m3	1.55	577.38	894.94
141	011201001005	抹灰面油漆	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2. 罩光漆2遍	m2	9.03	46.17	416.92
本页小计							47012.01

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		51984.66	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF00000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		51984.66	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		48862.34	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		9772.47	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		8884.06	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		11549.28	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		18656.53	
本页小计				48862.34	

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用		3122.32	
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ00004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架		3122.32	
1.4.2.4.1	011601001001	脚手架		3122.32	
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措 施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ00005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚 手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时 占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计				3122.32	

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇白楼片人居环境综合整治项目

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					





