

粤北人民医院医疗中心建设之护理单元  
基础设施升级改造工程施工

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	A.15其他装饰工程		
1.12	A.16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010103001001	回填方（L5）	1. 卫生间沉箱回填250厚陶粒	m3	204.683			
		土石方工程合计						
	A.4	砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非黏土实心砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	47.417			
		砌筑工程合计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010505003001	壁柜底板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.455			
4	010505003002	壁柜顶板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.681			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内钢筋	t	0.82			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A.6	金属结构工程						
6	010603002001	空腹钢柱	1. 拐角处设置120X120X4.0镀锌方管构造柱 2. 位置：新建谈话室隔墙转角位	t	0.495			
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固(N1)	1. 新旧砌体连接处挂300宽%%c0.90@12.7x12.7镀锌电焊网，水泥钉钉挂。 2. 位置：新建壁柜墙与原有墙体交接节点	m2	122.4			
		金属结构工程合计						
	A.8	门窗工程						
8	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1121 2. 门框或扇外围尺寸：1100*2150 3. 门框、扇材质：定制成品木纹覆膜单钢门，详见设计图纸	樘	110			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1121A(带观察窗) 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2150 3. 门框、扇材质:定制成品木纹覆膜单钢门, 详见设计图纸	樘	60			
10	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1321L/M1321R 2. 门框或扇外围尺寸:1300*2150 3. 门框、扇材质:定制成品木纹覆膜子母钢门, 详见设计图纸	樘	200			
11	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:甲FM1921感应门 2. 门框或扇外围尺寸:1900*2150 3. 门框、扇材质:医用洁净甲级单向平开防火门, 带人脸识别与磁卡感应装置, 门前后双向均可人脸识别与磁卡感应可设置定时段开关模式, 配有自动闭门器, 当断电后可手动开关	樘	10			
12	010802001003	推拉门	1. 原有阳台推拉门更换门锁, 每樘门更换两个锁	樘	250			
13	010802001004	金属(塑钢)门	1. 原有推拉门更换滑轮, 每樘门更换4个滑轮	樘	250			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水(L5)	1. 聚合物水泥基复合防水涂料(1.5厚), 四周沿墙上翻300 2. 位置: 卫生间沉箱	m2	1417.441			
15	010904002002	楼(地)面涂膜防水(L5)	1. 聚合物水泥基复合防水涂料(1.5厚), 四周沿墙上翻300 2. 位置: 卫生间地面	m2	1417.441			
		屋面及防水工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	011101002002	现浇水磨石楼地面(L3)	1. 原有水磨石地面清除杂质, 裂痕处使用快速修补砂浆修补(按总面积的5%) 2. 水磨石粗磨, 打磨下去1mm, 依次用50#、150#、300#水磨片带水研磨 3. 水磨石细磨, 依次用500#、1000#的水磨片研磨 4. 水磨石地面干燥后, 使用固化剂打底抛光	m2	12760.753			
17	011101003001	细石混凝土楼地面(L5)	1. 50厚C20细石混凝土找平层(卫生间沉箱回填做法)	m2	818.731			
18	011101006001	平面砂浆找平层(L5)	1. 20厚M15水泥防水砂浆找平层(参外加剂) 2. 卫生间沉箱底部	m2	818.731			
19	011101006002	平面砂浆找平层(L5)	1. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 2. 卫生间地面	m2	818.731			
20	011102001001	石材楼地面(L5)	1. 面贴灰色火烧面花岗石防滑砖(300x300)25厚 2. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 2. 位置: 卫生间地面	m2	818.731			
21	011105003001	块料踢脚线(T3)	1. 10厚成品瓷砖胶粘贴 2. 10厚陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝	m2	31.18			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011201001001	墙面一般抹灰(N1)	1. 墙体类型:A壁柜新建隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚M10混合砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚M10混合砂浆抹面	m2	616.134			
23	011201001002	墙面一般抹灰(F2)	1. 墙体类型:原有间隔墙墙裙位置 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚M20水泥砂浆找平	m2	1642.486			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011204003001	块料墙面	1. 8. 所有卫生间因地面改造防水层必须四周沿墙上翻, 故拆除卫生间墙面最底下一圈200X300的陶瓷砖; 做好放水层后, 卫生间内墙最底一圈重新贴10厚200X300白色陶瓷砖。	m2	358.71			
25	011207001001	墙面装饰板 (F-2)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套金属扣条卡扣 2. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚直纹冰火板 3. 位置: 病房内床头墙面位置	m2	1642.486			
26	011210006001	其他隔断	1. 120厚聚苯颗粒水泥轻质墙板直接到顶3.4m, 详见设计图纸	m2	238.083			
27	011204003002	块料墙面 (N-3)	1. 墙体类型: 原有间隔墙 2. 安装方式: 成品瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚300*600陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝 4. 墙面满挂镀锌电焊网 $\phi 0.9@12.7*12.7$ , 水泥钉钉挂 5. 15厚M15混合砂浆抹面	m2	2297.959			
28	011204003004	块料墙面 (N3-护士站背景墙)	1. 墙体类型: 护士站背景墙 2. 安装方式: 成品瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600*600陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝 4. 墙面满挂镀锌电焊网 $\phi 0.9@12.7*12.7$ , 水泥钉钉挂 5. 15厚M15混合砂浆抹面	m2	89.613			
29	011207001002	墙面装饰板 (护士站背景墙)	1. 成品铝合金卡扣条采用所料塞与自攻螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5厚氟碳漆喷涂铝单板定制浅蓝色哑光	m2	78			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011302001001	吊顶天棚（走廊）（D3）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*1200 4. 压条材料种类、规格：铝合金造型收边线	m2	3273.299			
31	011302001003	吊顶天棚（电梯前室、污洗间）（D3）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*600	m2	391.47			
32	011302001004	吊顶天棚（新建谈话室）（D3）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*600	m2	111.893			
33	011302001002	吊顶天棚（D2）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：12厚烤漆白哑光金属蜂窝板	m2	339.805			
34	011207001003	墙面装饰板（D2）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：12厚烤漆白哑光金属蜂窝板	m2	456.45			
		天棚工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
35	011406001001	抹灰面油漆（N1）	1. 基层类型：A壁柜新建隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数：底漆一道，无机涂料二道（墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料） 3. 颜色：天蓝色涂料	m2	616.134			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011406001002	抹灰面油漆(N2)	1. 基层类型:原有间隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一道,无机涂料二道(墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料) 3. 颜色:米白色涂料	m2	6614.5			
37	011406001003	抹灰面油漆(N2)	1. 基层类型:原有病房间隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一道,无机涂料二道(墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料) 3. 颜色:天蓝色涂料	m2	11661.028			
38	011406001004	抹灰面油漆(D4)	1. 基层类型:原有结构楼板天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,无机涂料二遍(普通水性无机涂料)	m2	8240.914			
39	011406003005	满刮腻子	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:耐水腻子刮1遍	m2	8240.914			
40	011406003001	满刮腻子(N1)	1. 基层类型:A壁柜新建隔墙 2. 刮腻子遍数:满刮耐水腻子2遍	m2	616.134			
41	011406003002	满刮腻子(N2)	1. 基层类型:原有间隔墙-涂米白色涂料位置 2. 刮腻子遍数:1 3. 局部坑洼耐水腻子刮平,(所有病房1.5米以下均重新刮腻子一遍)	m2	1365.153			
42	011406003003	满刮腻子(N2)	1. 基层类型:原有病房间隔墙-涂天蓝色涂料位置 2. 刮腻子遍数:1 3. 局部坑洼耐水腻子刮平,(所有病房1.5米以下均重新刮腻子一遍)	m2	3728.423			
43	011406003004	满刮腻子(F2)	1. 基层类型:原有墙体墙裙位置-5厚直纹冰火板 2. 腻子种类:耐水型腻子粉 3. 刮腻子遍数:1	m2	1642.486			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	011405001001	金属面油漆	1. 米白色丙烯酸聚氨酯面漆 2. 涂装环氧云铁中间漆两遍，厚度为100um 3. 涂装环氧富锌底漆一遍，厚度约为70um 4. 原钢结构表面无锈迹，无氧化盐，光亮而有一定粗糙度 5. 用专用脱漆剂，钢丝刷清理干净	m2	1131.626			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
45	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厚水银镜子，配铝合金框	m2	100.8			
46	031103021001	托架	1. 6厚钢化玻璃层板，配套铝合金框托盘	根	210			
47	011505002001	晒衣架（1.2米组合）	1. 材质、规格：φ32*1.5不锈钢304圆管晾衣杆，25*13*1.5不锈钢矩形管做支架 2. 其他要求详见图纸大样说明	个	150			
48	011505002002	晒衣架（0.8米组合）	1. 材质、规格：φ32*1.5不锈钢304圆管晾衣杆，25*13*1.5不锈钢矩形管做支架 2. 其他要求详见图纸大样说明	个	70			
		其他装饰工程合计						
	A. 16	拆除工程						
49	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有隔墙，详见设计图纸 2. 废料外运：15km	m3	36.108			
50	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：门洞加宽 2. 砌体材质：标准砖 3. 拆除高度：2.1m 4. 拆除砌体的截面尺寸：150*150 5. 废料外运：15km	m2	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	011605002001	立面块料拆除	1. 所有卫生间因地面改造防水层必须四周沿墙上翻, 故拆除卫生间墙面最底下一圈200X300的陶瓷砖; 2. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	598.71			
52	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 原风管机位置吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类: 石膏板 3. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	423.805			
53	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除走廊原有600*600铝合金方板吊顶 2. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	3932.511			
54	011608003003	铲除裱糊面	1. 铲除原有墙面腻子层, 清理干净 2. 位置: 治疗室、备餐室、处置室、电梯前室 3. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	2297.959			
55	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除原有墙面抹灰层 2. 位置: 治疗室、备餐室、处置室、电梯前室 3. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	2297.959			
56	011608003002	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称: 5厚直纹冰火板位置原有间隔墙腻子层 2. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	1642.486			
57	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有医用复合实木平开门M1001, 共160樘 2. 拆除原有医用复合实木子母平开门M1201, 共200樘 3. 拆除成品双平开甲级防火门FM1802, 共10樘 4. 废料外运: 15km	樘	370			
58	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除病房卫生间原有洗手盆, 详见设计图纸 2. 废料外运: 15km	套	130			
59	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除护士站原有洗手盆, 详见设计图纸 2. 废料外运: 15km	套	10			
60	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原有配药台, 600宽, 详见设计图纸 2. 废料外运: 15km	m	135.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标准护理单元（1）-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	571244.19		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	弱电		
1.2	空调		
1.3	电气		
1.4	消防		
1.5	给水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		弱电						
1	030502012001	网络信息插座（内网）	1. 名称：网络信息插座（内网） 2. 距地0.3米墙壁明装（或现场定）	个	50			
2	030502012002	网络信息插座（外网）	1. 名称：网络信息插座（外网） 2. 距地0.3米墙壁明装（或现场定）	个	70			
3	030502012003	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 距地0.3米墙壁明装（或现场定）	个	10			
4	030411006003	接线盒	1. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	130			
5	030411001008	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：SC20 3、敷设方式：暗敷	m	540			
6	030411001015	配管	1、名称：镀锌电线管 2、规格：SC20 3、敷设方式：明敷	m	7030.7			
7	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、型号：RVSP 3、规格：4*1.5 4、敷设方式：管内敷设	m	7570.7			
8	030904003001	按钮	1. 名称：自复位式求助按钮	个	200			
9	030411001010	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC20 3、敷设方式：暗敷	m	321			
10	030411001016	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC20 3、敷设方式：明敷	m	544.1			
11	030411001017	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC25 3、敷设方式：暗敷	m	22			
12	030411001018	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC25 3、敷设方式：明敷	m	639.5			
13	030502005001	双绞线缆	1、名称：Cat. 6. UTP 2、敷设方式：管内穿线	m	4061.2			
		弱电合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		空调						
14	030701003001	空调器	1. 名称:风机盘管FP-51 2. 规格参数:制冷:3.1kW、制热量5.32KW、功率:43W、风量:510m <sup>3</sup> /h、机外余压: 12.0 3. 其它按设计要求	台	10			
15	030702001001	碳钢通风管道	1、材质: 镀锌钢板 2、形状: 矩形 3、规格: 630mm<b≤1000mm 4、板材厚度: 1mm 5、接口形式: 咬口	m <sup>2</sup>	24.57			
16	031208003001	通风管道绝热	1、名称: 风管绝热 2、材质: 聚氨酯泡沫塑料保温板 3、厚度: 20mm厚	m <sup>3</sup>	0.492			
17	031001006001	塑料管	1. 名称:冷凝水 2. 材质、规格: :DN25 UPVC管 3. 连接形式: 胶黏式连接	m	59			
18	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:冷冻水循环管 2. 材质、规格: :DN20 镀锌钢管 3. 连接形式: 焊接	m	128			
19	031208002001	管道绝热	1. 名称: 柔性泡沫橡塑管壳 2. 保温厚度: 20mm	m <sup>3</sup>	0.5192			
20	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:散流器送风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格:600*600	个	40			
21	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:双层百叶回风口（带可清洗铝网） 2. 材质: 铝合金 3. 规格:600*600	个	10			
22	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:百叶回风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格:600*600	个	60			
23	030703011003	PVC风口、散流器	1. 名称:PVC检修口 2. 材质:PVC 3. 规格:350*1200	个	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	030703011009	PVC空调出风口	1. 名称:PVC空调出风口 2. 材质:PVC 3. 规格:200*1000	个	200			
		空调合计						
		电气						
25	030404017001	配电箱 AX	1、名称:配电箱 AX 2、安装高度:距地1.8m暗装	台	10			
26	030404017002	配电箱LEB	1、名称:卫生间局部等电位端子箱	台	240			
27	030404019001	空调温控开关	1、名称:空调温度控制面板（220V，10A） 2、安装:底边距地1.3m暗装	个	10			
28	030404035001	单相二三孔组合插座 安全型	1、名称:单相二三孔组合插座安全型 2、规格:250V 10A	个	170			
29	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关	个	240			
30	030404034002	照明开关	1. 名称:双极开关	个	10			
31	030412001001	200*1200面板灯	1. 名称:面板灯36W 2. 规格:200*1200 3. 类型:LED	套	770			
32	030412001002	300*300面板灯	1. 名称:面板灯20W 2. 规格:300*300 3. 类型:LED	套	480			
33	030412001003	600*600面板灯	1. 名称:面板灯40W 2. 规格:600*600 3. 类型:LED	套	250			
34	030412001004	600*300面板灯	1. 名称:面板灯20W 2. 规格:600*300 3. 类型:LED	套	20			
35	030703011004	吸顶式排风机	1. 名称:吸顶式排风机24W 2. 规格:300*300	个	260			
36	030412004002	装饰灯	1. 名称:成品铝合金暗藏LED灯带洗墙灯 2. 规格:3米, 功率45W, 4500K, 每9米设置150W变压器一个	套	370			
37	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯条 2. 规格:3500K, 10W/M	m	719.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030412001006	普通灯具	1. 名称:直径300 LED吸顶式 面板灯 2. 规格:18W	套	60			
39	030412004003	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:6寸15W	套	370			
40	030411001002	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、敷设方式:暗敷	m	20.5			
41	030411001009	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、敷设方式:明敷	m	51.7			
42	030411001003	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:暗敷	m	28.5			
43	030411001011	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:明敷	m	2004.1			
44	030411001006	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC20 3、敷设方式:暗敷	m	90			
45	030411001012	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC20 3、敷设方式:明敷	m	2750			
46	030411001007	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC25 3、敷设方式:暗敷	m	752			
47	030411001013	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC25 3、敷设方式:明敷	m	233.4			
48	030411001005	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC32 3、敷设方式:暗敷	m	16			
49	030411001014	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC32 3、敷设方式:明敷	m	68.6			
50	030411004002	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-BYJ 3、规格:2.5 4、敷设方式:管内敷设	m	9137.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	030411004003	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-B1-BYJ 3、规格:4 4、敷设方式:管内敷设	m	3016.2			
52	030411004004	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-B1-BYJ 3、规格:6 4、敷设方式:管内敷设	m	283.8			
53	030507014001	广告字投影机	1.名称:广告字投影机 2.安装方式:吸顶	台	10			
54	030411006001	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	430			
55	030411006002	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 明装	个	330			
		电气合计						
		消防						
56	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:DN15喷头 2.拆除再安装	个	600			
57	030904001001	感烟探测器	1、名称:感烟探测器 2、总线制:二总线 3、类型:智能型 4、拆除再安装	个	300			
58	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:扬声器 2、安装方式:吸顶安装 3、拆除再安装	个	240			
		消防合计						
		给水						
59	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆、普通不锈钢水龙头 2.规格、类型:420*570*200,配套落水陶瓷柱	组	210			
		给水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
60	031302007001	高层施工增加		项	1			
61	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标准护理单元（1）-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	广告字投影机	台			1000.00						
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-护理单元一）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-护理单元一）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	A.15其他装饰工程		
1.12	A.16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103001001	回填方（L5）	1. 卫生间沉箱回填250厚陶粒	m3	193.978			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非黏土实心砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	87.3774			
		砌筑工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010505003001	壁柜底板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.6258			
4	010505003002	壁柜顶板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.6258			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：I级、圆钢Φ10mm	t	1.476			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
6	010603002001	空腹钢柱	1. 拐角处设置120X120X4.0镀锌方管构造柱 2. 位置：新建谈话室隔墙转角位	t	0.4455			
7	010607005001	砌块墙钢丝网加固(N1)	1. 新旧砌体连接处挂300宽%%c0.90@12.7x12.7镀锌电焊网，水泥钉钉挂。 2. 位置：新建壁柜墙与原有墙体交接节点	m2	238.68			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
8	010802001006	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1121 2. 门框或扇外围尺寸：1100*2150 3. 门框、扇材质：定制成品木纹覆膜单钢门，详见设计图纸	樘	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1121A(带观察窗) 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2150 3. 门框、扇材质:定制成品木纹覆膜单钢门, 详见设计图纸	樘	63			
10	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1321L/M1321R 2. 门框或扇外围尺寸:1300*2150 3. 门框、扇材质:定制成品木纹覆膜子母钢门, 详见设计图纸	樘	180			
11	010805001003	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:甲FM1921感应门 2. 门框或扇外围尺寸:1900*2150 3. 门框、扇材质:医用洁净甲级单向平开防火门, 带人脸识别与磁卡感应装置, 门前后双向均可人脸识别与磁卡感应可设置定时段开关模式, 配有自动闭门器, 当断电后可手动开关	樘	9			
12	010802001003	推拉门	1. 原有阳台推拉门更换门锁, 每樘门更换两个锁	樘	225			
13	010802001004	金属(塑钢)门	1. 原有推拉门更换滑轮, 每樘门更换4个滑轮	樘	225			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水(L5)	1. 聚合物水泥基复合防水涂料(1.5厚), 四周沿墙上翻300 2. 位置: 卫生间沉箱	m2	838.1205			
15	010904002002	楼(地)面涂膜防水(L5)	1. 聚合物水泥基复合防水涂料(1.5厚), 四周沿墙上翻300 2. 位置: 卫生间地面	m2	838.1205			
		屋面及防水工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	011101002001	现浇水磨石楼地面(L3)	1. 原有水磨石地面清除杂质, 裂痕处使用快速修补砂浆修补(按总面积的5%) 2. 水磨石粗磨, 打磨下去1mm, 依次用50#、150#、300#水磨片带水研磨 3. 水磨石细磨, 依次用500#、1000#的水磨片研磨 4. 水磨石地面干燥后, 使用固化剂打底抛光	m2	9442.818			
17	011101003001	细石混凝土楼地面(L5)	1. 50厚C20细石混凝土找平层(卫生间沉箱回填做法)	m2	775.9125			
18	011101006001	平面砂浆找平层(L5)	1. 20厚M15水泥防水砂浆找平层(参外加剂) 2. 卫生间沉箱底部	m2	775.9125			
19	011101006002	平面砂浆找平层(L5)	1. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 2. 卫生间地面	m2	775.9125			
20	011102001002	石材楼地面(L5)	1. 面贴灰色火烧面花岗石防滑砖(300x300)25厚 2. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 2. 位置: 卫生间地面	m2	775.9125			
21	011105003001	块料踢脚线(T3)	1. 10厚成品瓷砖胶粘贴 2. 10厚陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝	m2	56.115			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011201001001	墙面一般抹灰(N1)	1. 墙体类型:A壁柜新建隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚M10混合砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚M10混合砂浆抹面	m2	1228.6521			
23	011201001002	墙面一般抹灰(F2)	1. 墙体类型:原有间隔墙墙裙位置 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚M20水泥砂浆找平	m2	1224.7227			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011204003001	块料墙面	1. 8. 所有卫生间因地面改造防水层必须四周沿墙上翻, 故拆除卫生间墙面最底下一圈200X300的陶瓷砖; 做好放水层后, 卫生间内墙最底一圈重新贴10厚200X300白色陶瓷砖。	m2	559.872			
25	011207001001	墙面装饰板 (F-2)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套金属扣条卡扣 2. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚直纹冰火板 3. 位置: 病房内床头墙面位置	m2	1224.7227			
26	011210006001	其他隔断	1. 120厚聚苯颗粒水泥轻质墙板直接到顶3.4m, 详见设计图纸	m2	233.4897			
27	011204003003	块料墙面(N3)	1. 墙体类型: 原有间隔墙 2. 安装方式: 成品瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚300*600陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝 4. 墙面满挂镀锌电焊网 $\phi 0.9@12.7*12.7$ , 水泥钉钉挂 5. 15厚M15混合砂浆抹面	m2	1766.88			
28	011204003004	块料墙面(N3-护士站背景墙)	1. 墙体类型: 护士站背景墙 2. 安装方式: 成品瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600*600陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝 4. 墙面满挂镀锌电焊网 $\phi 0.9@12.7*12.7$ , 水泥钉钉挂 5. 15厚M15混合砂浆抹面	m2	89.2026			
29	011207001002	墙面装饰板(护士站背景墙)	1. 成品铝合金卡扣条采用所料塞与自攻螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5厚氟碳漆喷涂铝单板定制浅蓝色哑光	m2	72.9			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011302001003	吊顶天棚（走廊）(D3)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*1200	m2	3084.0993			
31	011302001004	吊顶天棚（电梯前室、污洗间）(D3)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*600	m2	319.0005			
32	011302001005	吊顶天棚（新建谈话室）(D3)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*600	m2	100.7037			
33	011302001006	吊顶天棚(D2)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：12厚烤漆白哑光金属蜂窝板	m2	409.1733			
34	011207001003	墙面装饰板(D2)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：12厚烤漆白哑光金属蜂窝板	m2	537.705			
		天棚工程合计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
35	011406001001	抹灰面油漆(N1)	1. 基层类型：新建隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数：底漆一道，无机涂料二道（墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料） 3. 颜色：天蓝色涂料	m2	1228.6521			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011406001002	抹灰面油漆(N2)	1. 基层类型:原有间隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一道,无机涂料二道(墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料) 3. 颜色:米白色涂料	m2	4947.354			
37	011406001003	抹灰面油漆(N2)	1. 基层类型:原有病房间隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一道,无机涂料二道(墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料) 3. 颜色:天蓝色涂料	m2	10421.721			
38	011406001004	抹灰面油漆(D4)	1. 基层类型:原有结构楼板天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,无机涂料二遍(普通水性无机涂料)	m2	6453.7254			
39	011406003005	满刮腻子	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:耐水腻子刮1遍	m2	6453.7254			
40	011406003001	满刮腻子(N1)	1. 基层类型:A壁柜新建隔墙 2. 刮腻子遍数:满刮耐水腻子2遍	m2	764.8371			
41	011406003002	满刮腻子(N2)	1. 基层类型:原有间隔墙 2. 刮腻子遍数:1 3. 局部坑洼耐水腻子刮平,(所有病房1.5米以下均重新刮腻子一遍)	m2	3299.8032			
42	011406003003	满刮腻子(N2)	1. 基层类型:原有病房间隔墙 2. 刮腻子遍数:1 3. 局部坑洼耐水腻子刮平,(所有病房1.5米以下均重新刮腻子一遍)	m2	1538.595			
43	011406003004	满刮腻子(F2)	1. 基层类型:原有间隔墙墙裙位置-5厚直纹冰火板 2. 腻子种类:耐水型腻子粉 3. 刮腻子遍数:1	m2	1224.7227			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	011405001001	金属面油漆	1. 米白色丙烯酸聚氨酯面漆 2. 涂装环氧云铁中间漆两遍，厚度为100um 3. 涂装环氧富锌底漆一遍，厚度约为70um 4. 原钢结构表面无锈迹，无氧化盐，光亮而有一定粗糙度 5. 用专用脱漆剂，钢丝刷清理干净	m2	1218.9429			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
45	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厚水银镜子，配铝合金框	m2	95.04			
46	031103021002	托架	1. 6厚钢化玻璃层板，配套铝合金框托盘	根	198			
47	011505002001	晒衣架（1.2米组合）	1. 材质、规格：φ32*1.5不锈钢304圆管晾衣杆，25*13*1.5不锈钢矩形管做支架 2. 其他要求详见图纸大样说明	个	171			
48	011505002002	晒衣架（0.8米组合）	1. 材质、规格：φ32*1.5不锈钢304圆管晾衣杆，25*13*1.5不锈钢矩形管做支架 2. 其他要求详见图纸大样说明	个	27			
		其他装饰工程合计						
	A. 16	拆除工程						
49	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有隔墙，详见设计图纸 2. 废料外运：15km	m3	63.4662			
50	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：门洞加宽 2. 砌体材质：标准砖 3. 拆除高度：2.1m 4. 拆除砌体的截面尺寸：150*150 5. 废料外运：15km	m2	56.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	011605002001	立面块料拆除	1. 所有卫生间因地面改造防水层必须四周沿墙上翻, 故拆除卫生间墙面最底下一圈200X300的陶瓷砖; 2. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	559.872			
52	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 原风管机位置吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类: 石膏板 3. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	484.7733			
53	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除走廊原有600*600铝合金方板吊顶 2. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	3624.8724			
54	011608003004	铲除裱糊面	1. 铲除原有墙面腻子层, 清理干净 2. 位置: 治疗室、备餐室、处置室、电梯前室 3. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	1874.9826			
55	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除原有墙面抹灰层 2. 位置: 治疗室、备餐室、处置室、电梯前室 3. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	1874.9826			
56	011608003002	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称: 5厚直纹冰火板位置原有间隔墙腻子层 2. 废料外运: 15km	m <sup>2</sup>	1224.7227			
57	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有医用复合实木平开门M1001, 共144樘 2. 拆除原有医用复合实木子母平开门M1201, 共180樘 3. 拆除成品双平开甲级防火门FM1802, 共9樘 4. 废料外运: 15km	樘	333			
58	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除病房卫生间原有洗手盆, 详见设计图纸 2. 废料外运: 15km	套	216			
59	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除护士站原有洗手盆, 详见设计图纸 2. 废料外运: 15km	套	9			
60	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原有配药台, 600宽, 详见设计图纸 2. 废料外运: 15km	m	121.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	441229.73		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	5厚直纹冰火板	m2			261.38						
2	医用洁净甲级单向平开防火门带感应装置（带人脸识别、磁卡感应且可设定时段开关模式，配自动闭门器）门前后均可开启	套			9900.00						
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	消防		
1.2	弱电		
1.3	空调		
1.4	电气		
1.5	排水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防						
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:DN15喷头 2. 拆除再安装	个	225			
2	030904001001	感烟探测器	1、名称:感烟探测器 2、总线制:二总线 3、类型:智能型 4、拆除再安装	个	180			
3	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:扬声器 2、安装方式:吸顶安装 3、拆除再安装	个	198			
		消防合计						
		弱电						
4	030502012001	网络信息插座(内网)	1. 名称:网络信息插座(内网) 2. 距地0.3米墙壁明装(或现场定)	个	45			
5	030502012002	网络信息插座(外网)	1. 名称:网络信息插座(外网) 2. 距地0.3米墙壁明装(或现场定)	个	63			
6	030502012003	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 距地0.3米墙壁明装(或现场定)	个	9			
7	030411001007	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:暗敷	m	534.6			
8	030411001008	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:明敷	m	6062.85			
9	030411004002	配线	1、名称:多芯软导线 2、型号:RVSP 3、规格:4*1.5 4、敷设方式:管内敷设	m	6597.45			
10	030904003001	按钮	1. 名称:自复位式求助按钮	个	198			
11	030411001009	配管	1、名称:塑料电线管 2、规格:PC20 3、敷设方式:暗敷	m	288.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030411001010	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC20 3、敷设方式：明敷	m	492.66			
13	030411001016	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC25 3、敷设方式：暗敷	m	19.8			
14	030411001017	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC25 3、敷设方式：明敷	m	570.87			
15	030502005001	双绞线缆	1、名称：Cat. 6. UTP 2、敷设方式：管内穿线	m	3641.67			
16	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	117			
		弱电合计						
		空调						
17	030701003001	空调器	1. 名称：风机盘管FP-51 2. 规格参数：制冷：3.1kW、制 热量5.32KW、功率：43W、风 量：510m <sup>3</sup> /h、机外余压：12. 0 3. 其它按设计要求	台	9			
18	030702001001	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：630mm<b≤1000mm 4、板材厚度：1mm 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	22.5			
19	030703011009	铝及铝合金风口 、散流器	1. 名称：散流器送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：600*600	个	36			
20	030703011010	铝及铝合金风口 、散流器	1. 名称：双层百叶回风口（带 可清洗铝网） 2. 材质：铝合金 3. 规格：600*600	个	9			
21	030703011011	铝及铝合金风口 、散流器	1. 名称：百叶回风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：600*600	个	54			
22	030703011012	PVC风口、散流 器	1. 名称：PVC检修口 2. 材质：PVC 3. 规格：350*1200	个	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030703011013	PVC空调出风口	1. 名称:PVC空调出风口 2. 材质:PVC 3. 规格:200*1000	个	180			
24	031208003001	通风管道绝热	1、名称：风管绝热 2、材质：聚氨酯泡沫塑料保温板 3、厚度：20mm厚	m3	0.45			
25	031001006001	塑料管	1. 名称:冷凝水 2. 材质、规格: :DN25 UPVC管 3. 连接形式:胶黏式连接	m	58.05			
26	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:冷冻水循环管 2. 材质、规格: :DN20 镀锌钢管 3. 连接形式:焊接连接	m	115.2			
27	031208002001	管道绝热	1. 名称：柔性泡沫橡塑管壳 2. 保温厚度：20mm	m3	0.4758			
		空调合计						
		电气						
28	030404017001	配电箱 AX	1、名称:配电箱 AX 2、安装高度:距地1.8m暗装	台	9			
29	030404017002	配电箱LEB	1、名称:卫生间局部等电位端子箱	台	243			
30	030404019001	空调温控开关	1、名称:空调温度控制面板（220V，10A） 2、安装:底边距地1.3m暗装	个	9			
31	030404035001	单相二三孔组合插座 安全型	1、名称:单相二三孔组合插座安全型 2、规格:250V 10A	个	135			
32	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关	个	243			
33	030404034002	照明开关	1. 名称:双极开关	个	9			
34	030412001001	200*1200面板灯	1. 名称:面板灯36W 2. 规格:200*1200 3. 类型:LED	套	567			
35	030412001002	300*300面板灯	1. 名称:面板灯20W 2. 规格:300*300 3. 类型:LED	套	441			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030412001003	600*600面板灯	1. 名称:面板灯40W 2. 规格:600*600 3. 类型:LED	套	207			
37	030412001004	600*300面板灯	1. 名称:面板灯20W 2. 规格:600*300 3. 类型:LED	套	45			
38	030703011001	吸顶式排风机	1. 名称:吸顶式排风机24W 2. 规格:300*300	个	234			
39	030412004002	装饰灯	1. 名称:成品铝合金暗藏LED灯带洗墙灯 2. 规格:3米, 功率45W, 4500K, 每9米设置150W变压器一个	套	351			
40	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED灯条 2. 规格:3500K, 10W/M	m	650.43			
41	030412001005	普通灯具	1. 名称:直径300 LED吸顶式面板灯 2. 规格:18W	套	36			
42	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20 3、敷设方式:暗敷	m	22.05			
43	030411001011	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、敷设方式:明敷	m	44.19			
44	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:暗敷	m	44.1			
45	030411001012	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:明敷	m	1678.23			
46	030411001006	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC20 3、敷设方式:暗敷	m	85.5			
47	030411001013	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC20 3、敷设方式:明敷	m	2520.09			
48	030411001003	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC25 3、敷设方式:暗敷	m	594			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	030411001014	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC25 3、敷设方式:明敷	m	190.8			
50	030411001004	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC32 3、敷设方式:暗敷	m	14.4			
51	030411001015	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC32 3、敷设方式:明敷	m	9.18			
52	030411004001	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-BYJ 3、规格:2.5 4、敷设方式:管内敷设	m	7972.02			
53	030411004003	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-B1-BYJ 3、规格:4 4、敷设方式:管内敷设	m	2408.4			
54	030411004004	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-B1-BYJ 3、规格:6 4、敷设方式:管内敷设	m	97.74			
55	030507014001	广告字投影机	1.名称:广告字投影机 2.安装方式:吊装 3.规格:100W	台	9			
56	030411006002	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	396			
57	030411006003	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 明装	个	360			
		电气合计						
		排水						
58	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆、普通不 锈钢水龙头 2.规格、类型:420*570*200, 配套落水陶瓷柱	组	198			
		排水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
59	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
60	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	9000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	广告字投影机	台			1000.00						
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：标准护理单元（2）-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-护理单元二）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta)$ *分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta$ =合同工期/定额工期）
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-护理单元二）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	2233008.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	2233008.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-护理单元二）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	A.15其他装饰工程		
1.12	A.16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103001001	回填方（L5）	1. 卫生间沉箱回填250厚陶粒	m3	11.5225			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非黏土实心砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	6.2248			
		砌筑工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010505003001	壁柜底板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.4908			
4	010505003002	壁柜顶板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.4908			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：I级、圆钢Φ10mm	t	0.109			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固(N1)	1. 新旧砌体连接处挂300宽% 0.90@12.7x12.7镀锌电焊网，水泥钉钉挂。 2. 位置：新建壁柜墙与原有墙体交接节点	m2	16.32			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
7	010802001005	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1121 2. 门框或扇外围尺寸：1100*2150 3. 门框、扇材质：定制成品木纹覆膜单钢门，详见设计图纸	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1121A(带观察窗) 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2150 3. 门框、扇材质:定制成品木纹覆膜单钢门, 详见设计图纸	樘	3			
9	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1321L/M1321R 2. 门框或扇外围尺寸:1300*2150 3. 门框、扇材质:定制成品木纹覆膜子母钢门, 详见设计图纸	樘	13			
10	010805001002	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:甲FM1921感应门 2. 门框或扇外围尺寸:1900*2150 3. 门框、扇材质:医用洁净甲级单向平开防火门, 带人脸识别与磁卡感应装置, 门前后双向均可人脸识别与磁卡感应可设置定时段开关模式, 配有自动闭门器, 当断电后可手动开关	樘	1			
11	010802001003	推拉门	1. 原有阳台推拉门更换门锁, 每樘门更换两个锁	樘	13			
12	010802001004	金属(塑钢)门	1. 原有推拉门更换滑轮, 每樘门更换4个滑轮	樘	13			
		门窗工程合计						
	A. 9	屋面及防水工程						
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水(L5)	1. 聚合物水泥基复合防水涂料(1.5厚), 四周沿墙上翻300 2. 位置: 卫生间沉箱	m2	79.393			
14	010904002002	楼(地)面涂膜防水(L5)	1. 聚合物水泥基复合防水涂料(1.5厚), 四周沿墙上翻300 2. 位置: 卫生间地面	m2	79.393			
		屋面及防水工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	011101002001	现浇水磨石楼地面(L3)	1. 原有水磨石地面清除杂质, 裂痕处使用快速修补砂浆修补 (按总面积的5%) 2. 水磨石粗磨, 打磨下去1mm, 依次用50#、150#、300#水磨片带水研磨 3. 水磨石细磨, 依次用500#、1000#的水磨片研磨 4. 水磨石地面干燥后, 使用固化剂打底抛光	m2	659.5771			
16	011101003001	细石混凝土楼地面(L5)	1. 50厚C20细石混凝土找平层(卫生间沉箱回填做法)	m2	46.09			
17	011101006001	平面砂浆找平层(L5)	1. 20厚M15水泥防水砂浆找平层(参外加剂) 2. 卫生间沉箱底部	m2	46.09			
18	011101006002	平面砂浆找平层(L5)	1. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 2. 卫生间地面	m2	46.09			
19	011102001002	石材楼地面(L5)	1. 面贴灰色火烧面花岗石防滑砖(300x300)25厚 2. M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚 2. 位置: 卫生间地面	m2	46.09			
20	011105003001	块料踢脚线(T3)	1. 10厚成品瓷砖胶粘贴 2. 10厚陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝	m2	2.848			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011201001001	墙面一般抹灰(N1)	1. 墙体类型:A壁柜新建隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚M10混合砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚M10混合砂浆抹面	m2	88.2432			
22	011201001002	墙面一般抹灰(F2)	1. 墙体类型:原有间隔墙墙裙位置 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚M20水泥砂浆找平	m2	76.2256			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011204003001	块料墙面	1. 8. 所有卫生间因地面改造防水层必须四周沿墙上翻, 故拆除卫生间墙面最底下一圈200X300的陶瓷砖; 做好放水层后, 卫生间内墙最底一圈重新贴10厚200X300白色陶瓷砖。	m2	33.303			
24	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套金属扣条卡扣 2. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚直纹冰火板 3. 位置: 病房内床头墙面位置	m2	76.2256			
25	011210002001	金属隔断	1. 50厚金属面玻镁夹芯医疗板	m2	26.52			
26	011204003003	块料墙面(N3)	1. 墙体类型: 原有间隔墙 2. 安装方式: 成品瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚300*600陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝 4. 墙面满挂镀锌电焊网 $\phi 0.9@12.7*12.7$ , 水泥钉钉挂 5. 15厚M15混合砂浆抹面	m2	159.92			
27	011204003004	块料墙面(N3-护士站背景墙)	1. 墙体类型: 护士站背景墙 2. 安装方式: 成品瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600*600陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝 4. 墙面满挂镀锌电焊网 $\phi 0.9@12.7*12.7$ , 水泥钉钉挂 5. 15厚M15混合砂浆抹面	m2	9.84			
28	011207001002	墙面装饰板(护士站背景墙)	1. 成品铝合金卡扣条采用所料塞与自攻螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5厚氟碳漆喷涂铝单板定制浅蓝色哑光	m2	7.8			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	011302001003	吊顶天棚（走廊）(D3)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*1200	m2	231.1908			
30	011302001004	吊顶天棚（电梯前室、污洗间）(D3)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*600	m2	28.39			
31	011302001005	吊顶天棚（新建谈话室）(D3)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：锌铁合金饰面板，600*600	m2	11.1825			
32	011302001002	吊顶天棚(D2)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：12厚烤漆白哑光金属蜂窝板	m2	25.8838			
33	011207001003	墙面装饰板(D2)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：12厚烤漆白哑光金属蜂窝板	m2	34.275			
		天棚工程合计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
34	011406001001	抹灰面油漆(N1)	1. 基层类型：A壁柜新建隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数：底漆一道，无机涂料二道（墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料） 3. 颜色：天蓝色涂料	m2	88.2432			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011406001002	抹灰面油漆(N2)	1. 基层类型:原有间隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一道,无机涂料二道(墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料) 3. 颜色:米白色涂料	m2	323.397			
36	011406001003	抹灰面油漆(N2)	1. 基层类型:原有病房间隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一道,无机涂料二道(墙面采用抗碱防霉、耐擦洗、水性无机涂料) 3. 颜色:天蓝色涂料	m2	729.5464			
37	011406001004	抹灰面油漆(D4)	1. 基层类型:原有结构楼板天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,无机涂料二遍(普通水性无机涂料)	m2	451.9269			
38	011406003005	满刮腻子	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:2厚耐水腻子刮1遍	m2	451.9269			
39	011406003001	满刮腻子(N1)	1. 基层类型:A壁柜新建隔墙 2. 刮腻子遍数:满刮耐水腻子2遍	m2	50.562			
40	011406003002	满刮腻子(N2)	1. 基层类型:原有间隔墙,米白色涂料位置 2. 刮腻子遍数:1 3. 局部坑洼耐水腻子刮平,(所有病房1.5米以下均重新刮腻子一遍)	m2	84.075			
41	011406003003	满刮腻子(N2)	1. 基层类型:原有病房间隔墙,天蓝色涂料位置 2. 刮腻子遍数:1 3. 局部坑洼耐水腻子刮平,(所有病房1.5米以下均重新刮腻子一遍)	m2	262.3119			
42	011406003004	满刮腻子(F2)	1. 基层类型:原有墙裙位置-5厚直纹冰火板 2. 腻子种类:耐水型腻子粉 3. 刮腻子遍数:1	m2	76.2256			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	011405001001	金属面油漆	1. 米白色丙烯酸聚氨酯面漆 2. 涂装环氧云铁中间漆两遍，厚度为100um 3. 涂装环氧富锌底漆一遍，厚度约为70um 4. 原钢结构表面无锈迹，无氧化盐，光亮而有一定粗糙度 5. 用专用脱漆剂，钢丝刷清理干净	m2	205.9434			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
44	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厚水银镜子，配铝合金框	m2	5.28			
45	031103021002	托架	1. 6厚钢化玻璃层板，配套铝合金框托盘	根	11			
46	011505002001	晒衣架（1.2米组合）	1. 材质、规格：φ32*1.5不锈钢304圆管晾衣杆，25*13*1.5不锈钢矩形管做支架 2. 其他要求详见图纸大样说明	个	13			
		其他装饰工程合计						
	A. 16	拆除工程						
47	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有隔墙，详见设计图纸 2. 废料外运：15km	m3	4.4144			
48	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：门洞加宽 2. 砌体材质：标准砖 3. 拆除高度：2.1m 4. 拆除砌体的截面尺寸：150*150 5. 废料外运：15km	m2	4.095			
49	011605002001	立面块料拆除	1. 所有卫生间因地面改造防水层必须四周沿墙上翻，故拆除卫生间墙面最底下一圈200X300的陶瓷砖； 2. 废料外运：15km	m2	33.303			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原风管机位置吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类：石膏板 3. 废料外运：15km	m2	31.3438			
51	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除走廊原有600*600铝合金方板吊顶 2. 废料外运：15km	m2	281.7543			
52	011608003004	铲除裱糊面	1. 铲除原有墙面腻子层，清理干净 2. 位置：治疗室、备餐室、处置室、电梯前室 3. 废料外运：15km	m2	161.08			
53	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除原有墙面抹灰层 2. 位置：治疗室、备餐室、处置室、电梯前室 3. 废料外运：15km	m2	161.08			
54	011608003002	铲除裱糊面	1. 铲除部位名称：5厚直纹冰火板位置原有间隔墙腻子层 2. 废料外运：15km	m2	76.2256			
55	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有医用复合实木平开门M1001，共16樘 2. 拆除原有医用复合实木子母平开门M1201，共20樘 3. 拆除成品双平开甲级防火门FM1802，共1樘 4. 废料外运：15km	樘	24			
56	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除病房卫生间原有洗手盆，详见设计图纸 2. 废料外运：15km	套	13			
57	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除护士站原有洗手盆，详见设计图纸 2. 废料外运：15km	套	1			
58	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原有配药台，600宽，详见设计图纸 2. 废料外运：15km	m	13.55			
59	011614002002	柜体拆除	1. 拆除原有配餐台，600宽，详见设计图纸 2. 废料外运：15km	m	2.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	31816.22		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	5厚直纹冰火板	m2			261.38						
2	医用洁净甲级单向平开防火门带感应装置（带人脸识别、磁卡感应且可设定时段开关模式，配自动闭门器）门前后均可开启	套			9900.00						
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元-单独装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	消防		
1.2	弱电		
1.3	空调		
1.4	电气		
1.5	给水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防						
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:DN15喷头 2. 拆除再安装	个	30			
2	030904001001	感烟探测器	1、名称:感烟探测器 2、总线制:二总线 3、类型:智能型 4、拆除再安装	个	15			
3	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:扬声器 2、安装方式:吸顶安装 3、拆除再安装	个	13			
		消防合计						
		弱电						
4	030502012004	网络信息插座(内网)	1. 名称:网络信息插座(内网) 2. 距地0.3米墙壁明装(或现场定)	个	5			
5	030502012005	网络信息插座(外网)	1. 名称:网络信息插座(外网) 2. 距地0.3米墙壁明装(或现场定)	个	7			
6	030502012006	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 距地0.3米墙壁明装(或现场定)	个	1			
7	030411001005	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:暗敷	m	32.4			
8	030411001009	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:明敷	m	455.91			
9	030411004002	配线	1、名称:多芯软导线 2、型号:RVSP 3、规格:4*1.5 4、敷设方式:管内敷设	m	488.31			
10	030904003001	按钮	1. 名称:自复位式求助按钮	个	12			
11	030411001010	配管	1、名称:塑料电线管 2、规格:PC20 3、敷设方式:暗敷	m	32.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030411001011	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC20 3、敷设方式：明敷	m	55.3			
13	030411001017	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC25 3、敷设方式：暗敷	m	2.2			
14	030411001018	配管	1、名称：塑料电线管 2、规格：PC25 3、敷设方式：明敷	m	62.47			
15	030502005001	双绞线缆	1、名称：Cat. 6. UTP 2、敷设方式：管内穿线	m	401.24			
16	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	13			
		弱电合计						
		空调						
17	030701003001	空调器	1. 名称：风机盘管FP-51 2. 规格参数：制冷：3.1kW、制热量5.32KW、功率：43W、风量：510m <sup>3</sup> /h、机外余压：12.0 3. 其它按设计要求	台	1			
18	030702001001	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：630mm<b≤1000mm 4、板材厚度：1mm 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	2.5			
19	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：散流器送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：600*600	个	4			
20	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：双层百叶回风口（带可清洗铝网） 2. 材质：铝合金 3. 规格：600*600	个	1			
21	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：百叶回风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：600*600	个	6			
22	030703011007	PVC风口、散流器	1. 名称：PVC检修口 2. 材质：PVC 3. 规格：350*1200	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030703011008	PVC空调出风口	1. 名称:PVC空调出风口 2. 材质:PVC 3. 规格:200*1000	个	13			
24	031208003002	通风管道绝热	1、名称：风管绝热 2、材质：聚氨酯泡沫塑料保温板 3、厚度：20mm厚	m3	0.05			
25	031001006001	塑料管	1. 名称:冷凝水 2. 材质、规格: :DN25 UPVC管 3. 连接形式:胶黏式连接	m	6.54			
26	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:冷冻水循环管 2. 材质、规格: :DN20 镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接	m	12.8			
27	031208002002	管道绝热	1. 名称：柔性泡沫橡塑管壳 2. 保温厚度：20mm	m3	0.0532			
		空调合计						
		电气						
28	030404017001	配电箱 AX	1、名称:配电箱 AX 2、安装高度:距地1.8m暗装	台	1			
29	030404017002	配电箱LEB	1、名称:卫生间局部等电位端子箱	台	15			
30	030404019001	空调温控开关	1、名称:空调温度控制面板（220V，10A） 2、安装:底边距地1.3m暗装	个	1			
31	030404035001	单相二三孔组合插座 安全型	1、名称:单相二三孔组合插座安全型 2、规格:250V 10A	个	15			
32	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关	个	18			
33	030404034002	照明开关	1. 名称:双极开关	个	1			
34	030412001001	200*1200面板灯	1. 名称:面板灯36W 2. 规格:200*1200 3. 类型:LED	套	40			
35	030412001002	300*300面板灯	1. 名称:面板灯20W 2. 规格:300*300 3. 类型:LED	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030412001003	600*600面板灯	1. 名称:面板灯40W 2. 规格:600*600 3. 类型:LED	套	14			
37	030412001004	600*300面板灯	1. 名称:面板灯20W 2. 规格:600*300 3. 类型:LED	套	2			
38	030703011001	吸顶式排风机	1. 名称:吸顶式排风机24W 2. 规格:300*300	个	15			
39	030412004003	装饰灯	1. 名称:成品铝合金暗藏LED灯带洗墙灯 2. 规格:3米, 功率45W, 4500K, 每9米设置150W变压器一个	套	27			
40	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯条 2. 规格:3500K, 10W/M	m	47.55			
41	030412001005	普通灯具	1. 名称:直径300 LED吸顶式面板灯 2. 规格:18W	套	2			
42	030411001001	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:JDG20 3、敷设方式:暗敷	m	1.3			
43	030411001012	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG20 3、敷设方式:明敷	m	4.89			
44	030411001002	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:暗敷	m	5.5			
45	030411001013	配管	1、名称:镀锌电线管 2、规格:SC20 3、敷设方式:明敷	m	147.23			
46	030411001008	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC20 3、敷设方式:暗敷	m	9			
47	030411001014	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC20 3、敷设方式:明敷	m	186.52			
48	030411001006	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC25 3、敷设方式:暗敷	m	66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	030411001015	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC25 3、敷设方式:明敷	m	21.23			
50	030411001007	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC32 3、敷设方式:暗敷	m	1.6			
51	030411001016	配管	1、名称:电线管 2、规格:PC32 3、敷设方式:明敷	m	3.46			
52	030411004001	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-BYJ 3、规格:2.5 4、敷设方式:管内敷设	m	839.196			
53	030411004003	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-B1-BYJ 3、规格:4 4、敷设方式:管内敷设	m	267.69			
54	030411004004	配线	1、名称:电线 2、型号:WDZ-B1-BYJ 3、规格:6 4、敷设方式:管内敷设	m	18.18			
55	030507014001	广告字投影机	1.名称:广告字投影机 2.安装方式:吸顶	台	1			
56	030411006002	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	35			
57	030411006003	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 明装	个	23			
		电气合计						
		给水						
58	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆、普通不锈钢水龙头 2.规格、类型:420*570*200,配套落水陶瓷柱	组	13			
		给水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
59	031302007001	高层施工增加		项	1			
60	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	1000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	广告字投影机	台			1000.00						
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称： 神经外科二区（A区）护理单元电气-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-神经外科护理单元）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		整个项目							
		分部分项合计							
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-神经外科护理单元）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-神经外科护理单元）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	206659.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	206659.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（土建部分-神经外科护理单元）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





