

新丰县丰城街道龙西街12号（财保  
家属楼）老旧小区改造项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价


（小写）： 348,703.95

（大写）： 叁拾肆万捌仟柒佰零叁元玖角伍分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人



法定代表人

Handwritten signature of the legal representative of the cost consultant.

或其授权人：

（签字或盖章）

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025, 8, 7

复 核 时 间：

2025, 8, 7




预算书

单位工程名称	新丰县丰城街道龙西街12号（财保家属楼）老旧小区改造项目	立项批复文号	
项目业主单位	新丰县人民政府丰城街道办事处	立项总投资	
设计单位	华睿诚工程设计有限公司	代建单位	
结构形式	市政工程、改造工程、安装工程	编制单位	深圳市昊源建设监理有限公司
编制造价 (大写)	叁拾肆万捌仟柒佰零叁元玖角伍分	(小写)	348,703.95

编制人(签章): 

核对人(签章): 

法定代表人  
或其授权人(签名或盖章): 



年 月 日



新丰县丰城街道龙西街12号（财保家属楼）老旧小区改造  
项目  
预算汇总表

序号	单位工程名称	金额（元）	备注
一	建安费	348,703.95	
1	园建工程	272,793.84	
2	屋檐改造工程	40,111.10	
3	安装工程	35,799.01	
二	合计	348,703.95	



## 编制说明

### 一、工程概况：

- 1、工程名称：新丰县丰城街道龙西街 12 号（财保家属楼）老旧小区改造项目
- 2、工程范围：市政工程、改造工程、安装工程
- 3、工程地点：新丰县

### 二、编制依据：

- 1、施工图：华睿诚工程设计有限公司的施工图（2025.04 版）
- 2、计价文件（清单规范、定额、费用文件等）：2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018 年《广东省通用安装工程综合定额》、2018 年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》及 2018 计价办法、2013 年《广东省建筑工程计价通则》、〈广东省建设工程计价依据(2018)的通知〉(粤建市〔2019〕6 号)文件、建办标函〔2019〕193 号《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》
- 3、人工单价：本工程预算人工费未作调整，工程结算时须按市发布的动态人工调整系数进行调整
- 4、信息价的选定：2025 年 6 月份《韶关市工程造价信息》公布的材料价格，信息价没有的材料按邻近城市信息价或造价通询价参考计取
- 5、绿色施工安全防护措施费：
  - (1)、市政部分： $(\text{分部分项人工费与施工机具费}) \times 19.8\%$
  - (2)、安装部分： $(\text{分部分项人工费与施工机具费}) \times 35.77\%$
  - (3)、单独装修部分： $(\text{分部分项人工费与施工机具费}) \times 13\%$
- 6、增值税销项税额：9%



序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		225,575.63
1.1	拆除工程			37,271.01
1.2	新建道路工程			93,641.82
1.3	墙面改造工程			16,432.13
1.4	阳光板雨棚工程			8,127.08
1.5	管网工程			70,103.59
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		19,088.29
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		19,088.29
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		5,605.66
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		5,605.66
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		250,269.58
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	22,524.26
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		272,793.84
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		64,231.23



工程名称：园建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		拆除工程					37,271.01
1	041001008001	拆除钢筋混凝土结构	1. 机械拆除混凝土构筑物 有筋 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	52.31	211.29	11,052.58
2	041001007001	拆除砖砌围墙	1. 拆除砖砌其它构筑物 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	25.62	142.96	3,662.64
3	041001007002	拆除砖砌化粪池	1. 拆除砖砌其它构筑物 2. 机械拆除混凝土构筑物 无筋 3. 挖掘机挖装松散石方 4. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	座	1	2,251.62	2,251.62
4	041001001001	拆除混凝土路面 10cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	540.45	19.95	10,781.98
5	041001003001	拆除水泥稳定基层 10cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	540.45	14.07	7,604.13
6	011605002001	拆除原状块料墙面	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	35.2	33.75	1,188.00
7	011605002002	拆除原状外墙漆	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	68.55	10.65	730.06
		新建道路工程					93,641.82
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	573.6	2.34	1,342.22
9	040202003001	150厚5%水泥稳定石屑	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 5% 厚度 15cm	m2	573.6	32.25	18,498.60
本页小计							57,111.83



[illegible]







序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
29	040504009001	单算雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 实际井深(m):0.7 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	座	5	620.52	3,102.60
30	040504001002	污水井	1. 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1.58 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	座	3	2,321.11	6,963.33
31	011702031001	化粪池 做法参02S701-49	1. 砖砌化粪池(行车) 外型体积 25m³以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m³	24.98	968.78	24,200.12
		措施项目					589.60
32	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m²	103.75	2.08	215.80
33	041101005001	井字架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 2	座	3	124.60	373.80
本页小计							34,855.65
合 计							226,165.23

序号	项目编码	项目名称	单位	金额 (元)
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	18,498.69
2	粤041109009001	文明工地增加费	项	
3	041109002001	夜间施工增加费	项	
4	041109005001	交通疏导员增加费	项	
5	041108001001	地下管线交叉降效费	项	
6	粤041109008001	赶工措施费	项	
7	QTFY00000001	其他费用	项	
合 计				18,498.69



序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	64160.8141	1.00	64,160.81
2	RGFTZ	人工费调整	元	70.4	1.00	70.40
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	5.2458	4.48	23.50
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.7589	4.48	3.40
5	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	2.3296	3.66	8.53
6	01630130	吊装夹具	套	0.0067	180.00	1.21
7	02090090	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	49.729	0.26	12.93
8	03010430	六角螺栓综合	kg	1.7715	5.58	9.88
9	03011505	镀锌六角螺栓M12 $\times$ 40	十套	2.3132	4.72	10.92
10	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	10.375	2.65	27.49
11	03019021@1	圆钉50 $\sim$ 75	kg	5.3457	5.66	30.26
12	03019161	马钉综合	kg	4.15	5.75	23.86
13	03134011	水砂纸	张	19.5564	1.15	22.49
14	03134011@2	水砂纸	张	14.3657	1.15	16.52
15	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.5418	12.75	32.41
16	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	1.7763	10.99	19.52
17	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	0.2142	141.03	30.21
18	03210090	钢丝网综合	m <sup>2</sup>	114.125	7.00	798.88
19	03213001	铁件综合	kg	39.2534	4.87	191.16
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	13.6449	292.04	3,984.86
21	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.3277	292.04	387.74
22	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.2532	601.77	152.37
23	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	9.8752	135.92	1,342.24
24	04030015@2	中砂	m <sup>3</sup>	3.7865	135.92	514.66
25	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	120.9264	65.05	7,866.26
26	04130020	蒸压灰砂砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	6.0145	402.91	2,423.30
27	04130020@2	蒸压灰砂砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	5.2208	402.91	2,103.51
28	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	0.2811	1,592.08	447.53
29	05030080@1	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.7494	1,793.10	1,343.75
30	05030320	垫木	m <sup>3</sup>	0.0067	1,758.05	11.78
31	07010001	釉面砖100 $\times$ 200	m <sup>2</sup>	2.703	23.64	63.90
32	09090001@1	聚碳酸酯(PC)板透明	m <sup>2</sup>	25.647	96.01	2,462.37
33	12030190	铝合金压条30 $\times$ 1.2	m	26.2944	9.20	241.91
34	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.9053	22.22	20.12
35	13010530	热塑标线底漆	kg	7.6279	8.24	62.85

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	13030340	抗碱底涂料	kg	12.132	13.50	163.78
37	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	166.815	5.71	952.51
38	13030600	水性底涂料	kg	11.3232	18.71	211.86
39	13030630	耐候外墙乳胶漆	kg	22.5453	23.96	540.19
40	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	399.4375	10.20	4,074.26
41	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	2.7773	120.00	333.28
42	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	3.8882	120.00	466.58
43	13110040	热熔标线涂料	kg	182.2081	4.07	741.59
44	13350020	防水粉	kg	63.7986	1.82	116.11
45	14090040	润滑脂	kg	3.0093	34.61	104.15
46	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.4365	63.00	27.50
47	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0905	31.25	2.83
48	14350630	脱模剂	kg	6.562	5.13	33.66
49	14350680	稀释剂	kg	16.0137	16.70	267.43
50	14390030	二氧化碳	m3	1.605	4.72	7.58
51	14390070	氧气	m3	3.4547	5.16	17.83
52	14390080	液化石油气	m3	5.869	6.97	40.91
53	14390100	乙炔气	kg	1.9002	13.30	25.27
54	14410010	108胶	kg	3.033	6.86	20.81
55	14410450	耐候胶	L	2.9023	61.79	179.33
56	17010058	焊接钢管DN40	m	0.0335	16.09	0.54
57	17010059	焊接钢管DN40	kg	1.05	3.41	3.58
58	17270120	橡胶管综合	m	1.674	17.09	28.61
59	18310400	陶土管弯头De150	支	2.7228	7.55	20.56
60	33010285	塑钢踏步	kg	5.409	6.29	34.02
61	34090010	白棉纱	kg	0.0265	11.47	0.30
62	34110010	水	m3	134.131	4.25	570.06
63	35010010	钢模板	kg	108.9152	5.45	593.59
64	35030070	木脚手板	m3	0.006	1,303.48	7.82
65	35030110	扣件	kg	0.372	4.80	1.79
66	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	14.8968	2.50	37.24
67	99450760	其他材料费	元	616.2566	1.00	616.26
68	BCCLF1	成品车轮定位器 656*145*95mm	个	36	31.68	1,140.48
69	CLFTZ	材料费调整	元	0.3357	1.00	0.34



序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
70	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.457	354.37	870.69
71	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	3.772	354.37	1,336.68
72	8021903@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.7978	364.08	1,018.62
73	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	117.0144	393.20	46,010.06
74	02050001@2	橡胶圈 DN300	个	23.9372	26.81	641.76
75	02050001@3	橡胶圈 DN200	个	7.9825	13.04	104.09
76	02050001@4	橡胶圈 DN110	个	12.36	4.94	61.06
77	17250350@2	HDPE双壁波纹污水管 DN300环刚度8KN/m2	m	52.116	89.38	4,658.13
78	17250350@3	HDPE双壁波纹雨水管 DN300环刚度8KN/m2	m	65.246	89.38	5,831.69
79	17250350@4	PVC雨水管 DN200	m	39.1375	43.48	1,701.70
80	17250350@5	PVC污水管 DN110	m	60.6	16.47	998.08
81	33010365@1	钢柱（镀锌方通）	t	0.186	4,627.43	860.70
82	33010640@1	钢檩条（镀锌方通）	t	0.334	4,627.43	1,545.56
83	36010080@2	球墨铸铁井盖（重型带防盗）Φ700	套	3	510.00	1,530.00
84	36010080@3	球墨铸铁井盖（重型带防盗）Φ700	套	3	510.00	1,530.00
85	36010280@2	球墨铸铁平篦（680*380）	套	5	180.00	900.00
86	00010003	机上人工	工日	37.9447	230.00	8,727.28
87	99450630	折旧费	元	5589.063	1.00	5,589.06
88	99450640	检修费	元	1839.0546	1.00	1,839.05
89	99450650	维护费	元	5113.4309	1.00	5,113.43
90	99450660	安拆费	元	64.2086	1.00	64.21
91	99450670	汽油（机械用）国III93#	kg	17.1308	8.78	150.41
92	99450680	柴油（机械用）0#	kg	1102.9912	7.20	7,941.54
93	99450680@2	柴油（机械用）0#	kg	2.935	7.20	21.13
94	99450700	电（机械用）	kw·h	176.0373	1.04	183.08
95	99450700@1	电（机械用）	kw·h	2.4816	1.04	2.58
96	JXFTZ	机械费调整	元	0.053	1.00	0.05
	合计	合计				199,536.82

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		29,056.91
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		6,805.10
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		6,199.78
2.2	其他措施费	其他措施费		605.32
3	其他项目	其他项目合计		937.16
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		937.16
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		36,799.17
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	3,311.93
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		40,111.10
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		14,422.48



工程名称：屋檐改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					29,056.91
1	011605002001	拆除原状瓷砖	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 人工垂直运输 碎石 6层以上9层以内 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	154.32	56.57	8,729.88
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	154.32	33.38	5,151.20
3	010903002001	2厚聚合物水泥基防水涂料	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	154.32	53.84	8,308.59
4	011406001001	外墙面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面	m2	154.32	44.50	6,867.24
		措施项目					5,064.66
5	粤011701008001	吊篮	1. 电动吊篮	m2	154.32	13.33	2,057.09
6	粤011701013001	安全挡板	1. 靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 31.5	m2	128.6	18.68	2,402.25
7	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 单独施工的外墙装修及幕墙工程使用电动吊篮施工 单价*0.3	项	1	605.32	605.32
本页小计							34,121.57
合 计							34,121.57

序号	项目编码	项目名称	单位	金额 (元)
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	1,740.44
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	
3	011707002001	夜间施工增加费	项	
4	GGCSF0000001	赶工措施费	项	
5	QTFY00000001	其他费用	项	
合 计				1,740.44



序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	14113.8299	1.00	14,113.83
2	RGFTZ	人工费调整	元	308.64	1.00	308.64
3	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.5916	4.48	2.65
4	03134011	水砂纸	张	6.1728	1.15	7.10
5	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.725	292.04	503.77
6	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.3858	601.77	232.16
7	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	4.0495	135.92	550.41
8	05030370	松杂直边板	m <sup>3</sup>	0.2701	1,650.00	445.67
9	05330020	竹筴	m <sup>2</sup>	41.0234	1.42	58.25
10	13030340	抗碱底涂料	kg	18.5184	13.50	250.00
11	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	254.628	5.71	1,453.93
12	13030600	水性底涂料	kg	17.2838	18.71	323.38
13	13030630	耐候外墙乳胶漆	kg	34.4134	23.96	824.55
14	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	594.132	10.20	6,060.15
15	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	2.1219	16.96	35.99
16	14010030	松节油	kg	0.2443	6.36	1.55
17	14350680	稀释剂	kg	23.7653	16.70	396.88
18	14410010	108胶	kg	4.6296	6.86	31.76
19	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	5.2983	13.08	69.30
20	34110010	水	m <sup>3</sup>	2.7793	4.25	11.81
21	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	2.6877	4.87	13.09
22	99450760	其他材料费	元	434.0713	1.00	434.07
23	00010003	机上人工	工日	1.8903	230.00	434.77
24	99450630	折旧费	元	416.6561	1.00	416.66
25	99450640	检修费	元	93.5014	1.00	93.50
26	99450650	维护费	元	218.5433	1.00	218.54
27	99450660	安拆费	元	192.4019	1.00	192.40
28	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	14.7517	8.78	129.52
29	99450680	柴油(机械用)0#	kg	9.8324	7.20	70.79
30	99450700	电(机械用)	kw·h	572.5847	1.04	595.49
	合计	合计				28,280.61

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		29,871.08
1.1	电气工程			13,285.58
1.2	太阳能庭院灯			9,500.00
1.3	室外消防栓			7,085.50
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		2,366.25
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		2,166.96
2.2	其他措施费	其他措施费		199.29
3	其他项目	其他项目合计		605.80
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		605.80
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		32,843.13
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	2,955.88
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		35,799.01
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		5,771.18

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		电气工程					13,285.58
1	030412001001	成品吸顶灯 48W	1. 方型吸顶灯安装 矩型罩	套	1	109.18	109.18
2	030411001002	配管 PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	20	8.21	164.20
3	030411004002	配线 BV-1.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	60	2.57	154.20
4	030411003001	200*100*1mm热镀锌钢桥架	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	100	97.40	9,740.00
5	030411003002	100*105*220mm桥架托臂	1. 独立托臂安装 后锚固定 长×高(mm内) 500×21	套	100	25.84	2,584.00
6	030411004003	原有电线并入桥架	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6	m	300	1.78	534.00
		太阳能庭院灯					9,500.00
7	030412007001	太阳能庭院灯	1. 太阳能庭院灯	套	5	1,900.00	9,500.00
		室外消防栓					7,085.50
8	030901011001	室外消火栓 SSF150/65-1.6	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅150型	套	1	1,298.20	1,298.20
9	030901002001	消火栓钢管	1. 消火栓钢管安装 无缝钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 150	m	30	192.91	5,787.30
		措施项目					199.29
10	031302007001	高层施工增加		项	1		
11	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(消防工程) 2. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	项	1	199.29	199.29
本页小计							30,070.37
合 计							30,070.37

序号	项目编码	项目名称	单位	金额 (元)
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	2,166.96
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项	
5	粤031302008001	赶工措施费	项	
6	031302002001	夜间施工增加费	项	
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项	
8	粤031302009001	文明工地增加费	项	
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	
10	QTFY00000001	其他费用	项	
合 计				2,166.96



序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	5571.897	1.00	5,571.90
2	RGFTZ	人工费调整	元	199.2901	1.00	199.29
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.1524	4.48	0.68
4	02130140	扁形塑料绑带	m	16.065	0.72	11.57
5	02270001	棉纱	kg	1.698	11.47	19.48
6	02270020	白布	kg	1.03	2.75	2.83
7	03010225	木螺钉M2 $\times$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	十套	0.416	0.25	0.10
8	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>	十套	10.5	10.38	108.99
9	03013061	膨胀螺栓M12	十套	20.4	8.41	171.56
10	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	0.44	0.60	0.26
11	03131001	砂轮片综合	片	0.1	13.27	1.33
12	03131011	砂轮片 $\phi 100$	片	0.1	13.27	1.33
13	03131051	砂轮片 $\phi 400$	片	0.1	13.27	1.33
14	03137041	焊锡膏	kg	0.006	47.01	0.28
15	03138001	锡基钎料	kg	0.096	52.47	5.04
16	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.0284	2.85	0.08
17	03139101	冲击钻头 $\phi 10 \sim 20$	个	1.34	8.12	10.88
18	03139281	钢锯条	条	0.2	0.43	0.09
19	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	1.2	10.00	12.00
20	14030040	汽油综合	kg	1.3	8.78	11.41
21	14410600	胶粘剂	kg	0.016	1.88	0.03
22	27170001	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	0.3	2.48	0.74
23	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>	m	22.5	2.80	63.00
24	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	1.0689	1.77	1.89
25	29060280	难燃塑料管接头20	个	5.15	0.48	2.47
26	29090175	塑料接线柱双线	个	1.03	0.85	0.88
27	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	1.015	1.06	1.08
28	34110010	水	m <sup>3</sup>	7.572	4.25	32.18
29	34130001	标志牌塑料扁形	个	18	0.68	12.24
30	99450760	其他材料费	元	20.875	1.00	20.88
31	BCCLF3	太阳能庭院灯	套	5	1,900.00	9,500.00
32	04270350@1	镀锌钢盖板宽250*1mm	m	105	10.50	1,102.50
33	25000001@1	成品吸顶灯 48W	套	1.01	74.78	75.53

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	28030170@2	配线 BV-1.5	m	66	1.13	74.58
35	29010001@1	镀锌钢槽式桥架200*100*1mm	m	105	35.17	3,692.85
36	29020410@1	镀锌钢托臂100*105*220mm	副	102	10.62	1,083.24
37	29060140@2	配管 PC20	m	22	1.33	29.26
38	00010003	机上人工	工日	0.2	230.00	46.00
39	99450630	折旧费	元	47.2379	1.00	47.24
40	99450640	检修费	元	8.9409	1.00	8.94
41	99450640@1	大修理费	元	0.125	1.00	0.13
42	99450650	维护费	元	28.5466	1.00	28.55
43	99450650@1	经常修理费	元	0.37	1.00	0.37
44	99450660	安拆费	元	36.8911	1.00	36.89
45	99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.098	7.20	51.11
46	99450700	电(机械用)	kw·h	256.6591	1.04	266.93
47	20010360	钢板平焊法兰	副	0.5	47.37	23.69
48	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.28	7.71	2.16
49	03011570	镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100	十套	0.824	19.98	16.46
50	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	6.02	6.19	37.26
51	13010050	醇酸清漆	kg	0.03	10.31	0.31
52	13030240	厚漆	kg	0.14	10.26	1.44
53	14390070	氧气	m3	6.793	5.16	35.05
54	14390100	乙炔气	kg	0.082	13.30	1.09
55	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	1.01	1.03	1.04
56	23030001@1	地上式消防栓SSF150/65-1.6	套	1	1,034.48	1,034.48
57	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	4.668	4.48	20.91
58	01290040	钢板3.5~4.0	kg	0.42	3.38	1.42
59	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	4.5	11.97	53.87
60	14390105	乙炔气	m3	2.517	9.00	22.65
61	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.09	80.00	7.20
62	17070035@1	热镀锌消防管DN150*4.5	m	30.3	117.65	3,564.80
	合计	合计				27,133.77