

工程名称：马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：




审 核 人：



编 制 单 位：



法定代表人或其授权人：



招 标 人：



法定代表人或其授权人：

魏泽程

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目					
		马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目					
		整个项目					
1	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格:600*600mm 2. 垫层:宽1200*高200mm, 级配碎石 3. 沟底:宽1200*高150mm, C25混凝土(含模板) 4. 沟壁:200*600mm, C25混凝土(含模板) 5. 盖板材质、规格:宽1000*厚120mmC25钢筋混凝土(含模板), $\Phi 10@150$ 双层双向 6. 93%素土夯实	m	261.5		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	384.34		
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	1.97		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	72.34		
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:外购 2. 材料品种、规格:中粗砂	m3	37.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 弃运:3km	m3	348.63		
7	040501005001	塑料管	1. 预留30m接户管 2. 材质及规格:PVC-U排水管Φ200 3. 连接形式:粘接	m	70		
8	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级:DN800II级钢筋混凝土承插口排水管 2. 连接形式:水泥砂浆	m	24.05		
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原有混凝土路面 2. 厚度:300厚 3. 弃运:3km	m2	14.43		
10	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土,每隔6m*6m锯缝,热沥青填缝水养生 2. 150厚级配碎石垫层 3. 水养生路面 4. 素土夯实(密实度≥94%)	m2	551.87		
11	040504006001	预制混凝土检查井	1. 1400*1200装配式矩形检查井详22S521-38 2. 井筒规格:1400*1200mm	个	1		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	041201017001	文明施工			
1.2	041201018001	环境保护			
1.3	041201016001	临时设施			
1.4	041201019001	安全生产			
1.5	041201021001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

计日工表

工程名称: 马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目 标段: 马市镇马市小学周边雨污管网改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
1	人工							
1.1	修补水沟人工费		30					
人工小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

