

工程名称：广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-省道沿线风貌提升工程(张田村)

标段名称：广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-省道沿线风貌提升工程(张田村)

最高投标限价

最高投标限价（小写）：830545.73
(大写)：捌拾叁万零伍佰肆拾伍元柒角叁分

编制人：吕蓓 (造价工程师) B14196100011929 有效期至：2027年08月20日
审核人：陈天春 (造价工程师) B11066100009651 有效期至：2026年12月31日
编制单位：华兴天成项目咨询有限公司
法定代表人或其授权人：(盖章)

招标人：(盖章)
法定代表人或其授权人：(盖章)
编制时间：2026.6.17 (盖章)

广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-省道沿线风貌提升工程(张田村)

最高投标限价编制说明

一、工程概况：

1、本工程为：广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-省道沿线风貌提升工程(张田村)

2、工程范围：装饰工程

3、工程地点：新丰县

二、预算范围：

详见本最高投标限价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

1、计算依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定；

2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函【2019】819号；

3、计量依据：根据建设单位提供的《广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-省道沿线风貌提升工程(张田村)》施工图纸计算。

四、本预算中有关问题说明如下：

1、文明施工措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，单独装饰工程费率按 2.86%计取；

2、环境保护措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，单独装饰工程费率按 2.6%计取；

3、临时设施措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，单独装饰工程费率按 3.38%计取；

4、安全生产措施：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，单独装饰工程费率按 7.93%计取；

5、预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，单独装饰工程费率按 7%计取；

6、增值税销项税额按 9%计取；

7、本工程办理结算审核时，按招标文件及施工合同约定的方式计算；

8、本工程办理结算审核时，需提供项目竣工图纸、施工前、施工中、施工后的图像资料；

9、工程量按实际验收结算为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-省道沿线风貌提升工程(张田村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					702702.89
		建筑工程					702702.89
1	011403001001	抹灰面油漆	1、平整原红砖墙面(基层处理) 2、1.5厚耐碱网格布抗裂砂浆 3、刮防水腻子粉一遍 4、外墙抗碱底漆一道 5、外墙底漆一遍 6、外墙面漆二遍	m2	10001	61.04	610461.04
2	011403001002	抹灰面油漆	1、平整原红砖墙面(基层处理) 2、1.5厚耐碱网格布抗裂砂浆 3、刮防水腻子粉一遍 4、天棚抗碱底漆一道 5、天棚底漆一遍 6、天棚面漆二遍	m2	237.59	76.09	18078.22
3	011403001003	抹灰面油漆	1、平整原红砖墙面(基层处理) 2、外墙防水找平腻子 3、外墙抗碱底漆一道 4、喷涂真石底漆一遍 5、喷涂真石罩光面漆一遍	m2	1102.7	65.75	72502.53
4	011502001001	美纹纸	1.线条材料品种、规格:弹性粘贴美纹纸(泡沫分色带)	m	3534.261	0.47	1661.1
本页小计							702702.89
合计							702702.89

工程名称：广东省韶关市新丰县
(广州后花园)医养综合基地基础
设施项目-省道沿线风貌提升工
程(张田村)

第 1 页 共 4 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1、平整原红砖墙面(基层处理) 2、1.5厚耐碱网格布抗裂砂浆 3、刮防水腻子粉一遍 4、外墙抗碱底漆一道 5、外墙底漆一遍 6、外墙面漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.61
1.1	人工费	元	27.6736			1	27.67
2	材料费	-	-	-	-	-	18.95
2.1	水砂纸	张	0.02			1.15	0.02
2.2	白色硅酸盐水泥	t	0.0025			601.77	1.50
2.3	抗碱底涂料	kg	0.12			9.29	1.11
2.4	腻子粉	kg	0.825			3.98	3.28
2.5	外墙乳胶漆	kg	0.112			12	1.34
2.6	外墙乳胶漆	kg	0.223			12	2.68
2.7	稀释剂	kg	0.154			16.7	2.57
2.8	108胶	kg	0.03			6.66	0.20
2.9	水	m3	0.0403			4.25	0.17
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	2.0625			0.76	1.57
2.11	其他材料费	元	0.3474			1	0.35
2.12	耐碱网格布	m2	1.17			3.54	4.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.63
3.1	电动空气压缩机	台班	0.011			138.78	1.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.19
5	管理费	-	-	-	-	-	4.6
6	利润	-	-	-	-	-	6.25
综合单价							61.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：广东省韶关市新丰县
(广州后花园)医养综合基地基础
设施项目-省道沿线风貌提升工
程(张田村)

标段：广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地
基础设施项目-省道沿线风貌提升工程(张田村)

第 2 页 共 4 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1、平整原红砖墙面(基层处理) 2、1.5厚耐碱网格布抗裂砂浆 3、刮防水腻子粉一遍 4、天棚抗碱底漆一道 5、天棚底漆一遍 6、天棚面漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.91
1.1	人工费	元	39.1642			1	39.16
2	材料费	-	-	-	-	-	19.6
2.1	水砂纸	张	0.02			1.15	0.02
2.2	抗碱底涂料	kg	0.156			9.29	1.45
2.3	内墙乳胶漆	kg	0.1092			4.98	0.54
2.4	内墙乳胶漆	kg	0.2428			23.25	5.65
2.5	腻子粉	kg	0.8694			3.98	3.46
2.6	稀释剂	kg	0.154			16.7	2.57
2.7	水	m3	0.0403			4.25	0.17
2.8	聚合物抗裂砂浆	kg	2.0625			0.76	1.57
2.9	其他材料费	元	0.0253			1	0.03
2.10	耐碱网格布	m2	1.17			3.54	4.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.51
5	管理费	-	-	-	-	-	6.21
6	利润	-	-	-	-	-	8.38
综合单价							76.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：广东省韶关市新丰县
(广州后花园)医养综合基地基础
设施项目-省道沿线风貌提升工
程(张田村)

标段：广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地
基础设施项目-省道沿线风貌提升工程(张田村)

第 4 页 共 4 页

项目编码	011502001001	项目名称	美纹纸			计量单位	m
项目特征	1. 线条材料品种、规格:弹性粘贴美纹纸(泡沫分色带)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0.47
2.1	弹性粘贴美纹纸(泡沫分色带)	m	1			0.47	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.47
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							0.47

