

赤石村文体设施提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赤石村文体设施提升项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		龙塘坑村						
1	011103001001	篮球场面层	篮球场面层 1. 面层：丙烯酸地坪漆 2mm厚 2. 画线：丙烯酸涂料(白色) 50mm宽	m ²	504			
2	010607004001	金属网栏	1. 篮球场防护网（高度3m） 2. 立柱75*2.5钢管	m	53			
3	030412007001	球场灯灯源（含灯杆）	1. 安装成品球场灯灯源 2. 灯具高度7m	套	2			
4	040101003001	挖基坑土方	1. 人工挖防护网基坑土方 深度0.8m	m ³	4.86			
5	010501001001	立柱混凝土基础垫层	1. 立柱基础垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.49			
6	010501003001	立柱混凝土基础	1. 立柱基础 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.21			
7	011602001001	破除混凝土渠道	1. 运出场外运距3km	m ³	1.2			
		龙塘坑村合计						
		赤石村						
8	011103001002	篮球场面层	篮球场面层 1. 面层：丙烯酸地坪漆 2mm厚 2. 画线：丙烯酸涂料(白色) 50mm宽	m ²	704			
9	010607004002	金属网栏	1. 篮球场防护网（高度3m） 2. 立柱75*2.5钢管	m	65			
10	030412007002	球场灯灯源（含灯杆）	1. 安装成品球场灯灯源 2. 灯具高度7m	套	2			
11	040101003002	挖基坑土方	1. 人工挖防护网基坑土方 深度0.8m	m ³	1.62			
12	010501001002	立柱混凝土基础垫层	1. 立柱基础垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.16			
13	010501003002	立柱混凝土基础	1. 立柱基础 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.4			
14	01B002	成品篮球架	成品篮球架（2个） 1. 规格：圆管直径219mm,壁厚：3mm 篮球板：规格：1800×1050(mm)	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：赤石村文体设施提升项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：赤石村文体设施提升项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

