







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设（二期）-消防站基础设施配套建设项目

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		单独装饰					
		硬化地面					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：综合考虑 3. 运距：5公里内	m3	13.65		
2	010502030001	地坪	1. 垫层材料种类、厚度：10cm石屑 2. 面层厚度：10cm混凝土（随打随抹、压纹） 3. 混凝土强度等级：C25商品砼 4. 素土碾压实	m2	68.24		
		雨棚					
3	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通、40×80×1.5/40×60×1.5 2. 构件类型：屋面檩条	t	1.44		
4	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：3.0厚树脂波纹瓦	m2	34.5		
5	011503003001	不锈钢晾衣架	1. 材料种类、规格：304不锈钢圆管、Φ32*1.5 2. 安装形式：顶挂式	m	15		
6	011503003002	不锈钢晾衣架	1. 材料种类、规格：304不锈钢圆管、Φ32*1.5 2. 安装形式：落地式	m	6		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.07		
		车棚					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设（二期）-消防站基础设施配套建设项目

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.86		
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:100*100*3.0镀锌方通	t	0.526		
10	011101003001	自流平楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3-5mm环氧地坪漆	m2	93.22		
11	010502030002	地坪	1. 面层厚度:15cm混凝土 2. 混凝土强度等级:C25商品砼	m2	93.22		
12	010502031001	坡道	1. 面层厚度:0-150mm 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m2	18		
13	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通、40×60×4.0 2. 构件类型:屋面檩条	t	0.874		
14	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌方通、40×80×4/40×60×4	t	0.544		
15	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3.0厚树脂波纹瓦	m2	109.12		
16	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌反沿 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.01		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设（二期）-消防站基础设施配套建设项目

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：反沿 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm1:2.5水泥砂浆	m2	15.12			
18	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m2	239.2			
19	011403003001	刮腻子	1. 基层类型：墙面 2. 腻子种类：成品腻子粉(耐水型) 3. 刮腻子遍数：1遍	m2	254.32			
20	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆底油一遍面油一遍	m2	254.32			
21	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：75厚轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面	m2	119.6			
22	010807009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：2.0厚不锈钢板 2. 具体做法详见大样图	m	25.2			
23	031001008001	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	m	23.4			
		标线						
24	040205007001	标线	1. 类型：150mm宽黄色反光热熔标线	m2	5.55			
		拆除工程						
25	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：20mm厚水泥砂浆 2. 饰面材料种类：10mm厚地砖 3. 运距：拆除废料外运5公里	m2	6.87			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基  
础建设（二期）-消防站基础设施配  
套建设项目

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖墙 拆除 2. 运距：拆除废料 外运5公里	m3	1.2		
27	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺 寸：900*2100 2. 运距：拆除废料 外运5公里	m2	1.89		
		改造工程					
		一层					
28	010401002001	封门洞	1. 砖品种、规格、 强度等级：标准砖 2. 墙体类型：封门 洞 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等 级：M7.5水泥砂浆	m3	0.45		
29	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、 部位：砖砌包管1/4 砖 2. 砖品种、规格、 强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等 级：M7.5水泥砂浆	m3	0.14		
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部 位：内墙面 2. 各层厚度、材料 种类及强度等 级：15厚1:1:6水泥 石灰砂浆底、5厚 1:0.3:3水泥石灰 砂浆罩面	m2	29.04		
31	011403003002	刮腻子	1. 基层类型：墙面 2. 腻子种类：成品 腻子粉（耐水型） 3. 刮腻子遍数：1遍	m2	1.89		
32	011403001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆 遍数：乳胶漆底油 一遍面油一遍	m2	1.89		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基  
 础建设（二期）-消防站基础设施配  
 套建设项目

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材 料种类及强度等 级：20mm1：3水泥砂 浆 2. 面层材料品种、 规格：800*800抛光 砖	m <sup>2</sup>	6.87		
34	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高 度：120mm 2. 面层材料品种、 规格：120*800抛光 砖	m	1.01		
35	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、 规格：300*600内墙 砖	m <sup>2</sup>	24.25		
36	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：双 组分聚氨酯防水涂 膜 2. 涂膜厚度、遍 数：2mm	m <sup>2</sup>	25.26		
37	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、 规格、中距：装配 式U型轻钢天棚龙 骨、600×600 2. 面板材料品种、 规格：铝合金扣板 、600×600×0.8 3. 压条材料种类、 规格：含铝合金收 边线	m <sup>2</sup>	5.01		
		二层					
38	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规 格：铝合金单轨	m	16.5		
39	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布窗 帘	m <sup>2</sup>	88.8		
40	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类 型：铝合金框8mm厚 钢化磨砂玻璃隔断	m <sup>2</sup>	5.72		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基  
础建设（二期）-消防站基础设施配  
套建设项目

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨、600×600 2. 面板材料品种、规格：铝合金扣板、600×600×0.8 3. 压条材料种类、规格：含铝合金收边线	m <sup>2</sup>	73.68		
		安装工程					
		一层、二层					
42	030412004001	配线	1. 名称：线槽配线 2. 型号：BV 3. 规格：4mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯	m	200		
43	030412004002	配线	1. 名称：线槽配线 2. 型号：BV 3. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯	m	100		
44	030412004003	配线	1. 名称：线槽配线 2. 型号：BV 3. 规格：1.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯	m	100		
45	030412002001	线槽	1. 名称：线槽 2. 材质：塑料 3. 规格：14*24	m	200		
46	030413003001	荧光灯	1. 名称：成套LED光管 2. 规格：30W 3. 安装方式：吸顶式	套	5		
47	030413002001	装饰灯	1. 名称：600*600平板灯 2. 安装方式：嵌入式	套	7		
48	030413014001	插座	1. 名称：二三插座 2. 规格：10A 3. 安装方式：明装	套	50		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基  
 础建设（二期）-消防站基础设施配  
 套建设项目

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控 开关 2. 规格：10A 3. 安装方式：明装	套	10		
50	031001008001	塑料管	1. 材质：PVC给水管 2. 规格：φ50 3. 连接形式：粘接	m	50		
51	031001008002	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：φ50 3. 连接形式：粘接	m	50		
52	030506010001	监控摄像设备	1. 名称：半球/枪机 2. 规格：1080P网络 POE音频摄像头 3. 含支架	台	7		
53	030508015001	录像设备	1. 名称：硬盘录像 机 2. 规格：TL- NVR1008R-C/8路远 程硬盘录像机 H. 265 3. 含2套4T/监控专 用40PURX硬盘	台	1		
54	030505016001	显示设备	1. 名称：联想高清 显示器 2. 规格：L1240/高 清	台	1		
55	030501015001	交换机	1. 名称：交换机 2. 规格：L- 6108G/4+2路POE交 换机	台	2		
56	030501010001	路由器	1. 名称：路由器 2. 规格：TL-NVR	台	1		
57	030502003001	双绞线缆	1. 名称：网线 2. 规格：超五类	m	610		
58	030412004004	配线	1. 名称：电源线 2. 规格：1.5-2P	m	100		
59	030402011001	成套配电箱	1. 名称：ABS弱电箱	台	3		
60	030413014002	插座	1. 名称：多位排插 2. 规格：公牛	个	2		
本页小计							









# 专业工程暂估价明细表

工程名称：仁化产业转移工业园区基  
础建设（二期）-消防站基础设施配

套建设目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额士 （元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
		不含税价 格	增值税	含税价格	不含税 价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	办公桌（5张）	1900		1900					暂按380元/张计取
	文件柜（5个）	4250		4250					暂按850元/个计取
	网椅（17张）	3060		3060					暂按180元/张计取
	长茶几（1张）	600		600					暂按600元/张计取
	休闲沙发（1套）	3580		3580					暂按3580元/套计取
	单人衣柜（7个）	11060		11060					暂按1580元/个计取
	餐桌（1套）	1680		1680					暂按1680元/套计取
	餐桌椅子（10张）	1600		1600					暂按160元/张计取
	单人实木床（8张）	13600		13600					暂按1700元/张计取
	鞋柜（6个）	3600		3600					暂按600元/个计取
	休闲桌（2张）	3360		3360					暂按1680元/张计取
	会议台（1张）	4975		4975					暂按4975元/张计取
	凳子（10张）	2600		2600					暂按2600元/张计取
本页小计		55865		55865					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：仁化产业转移工业园区基  
 础建设（二期）-消防站基础设施配  
 套建设项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额± （元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
		不含税价 格	增值税	含税价格	不含税 价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
	置物架（2个）	4400		4400					暂按2200元/个计取
	饮水机（2台）	1398		1398					暂按699元/台计取
	油烟机（1台）	2585		2585					暂按2585元/台计取
	燃气炉（1台）	999		999					暂按999元/台计取
	消毒柜（1台）	1599		1599					暂按1599元/台计取
	冰箱（1台）	2899		2899					暂按2899元/台计取
	电视机（1台）	4299		4299					暂按4299元/台计取
	热水器（1台）	1899		1899					暂按1899元/台计取
	花洒（1套）	1459		1459					暂按1459元/台计取
	空调（1台）	2799		2799					暂按2799元/台计取
	洗衣机（1台）	2399		2399					暂按23799元/台计取
	毛巾架/置物架（6套）	2100		2100					暂按350元/套计取
	烘干机（1台）	499		499					暂按499元/台计取
本页小计		29334		29334					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。



