

韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建
设项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 988,085.46

(大写) : 玖拾捌万捌仟零捌拾伍元肆角陆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____ 复 核 时 间: _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段:

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|---------|--------|---------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除部分 | | | | | 13976.64 | |
| 1 | 粤R1-1-96 | 机械整体拆除 民用建筑 三 层以内 | 1. 机械整体拆除 民用建筑 三 层以内 | m2 | 52.55 | 39.41 | 2071.00 | |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm | m2 | 384.35 | 23.01 | 8843.89 | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km | m3 | 92.64 | 33.05 | 3061.75 | |
| | | 挡土墙 | | | | | 22353.55 | |
| 4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 | m3 | 26.36 | 8.35 | 220.11 | |
| 5 | 040103001001 | 回填方 | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 11.8 | 19.18 | 226.32 | |
| 6 | 040103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:3km | m3 | 14.56 | 16.42 | 239.08 | |
| 7 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 | m3 | 14.56 | 476.15 | 6932.74 | |
| 8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水 泥砂浆M7.5 | m3 | 29.12 | 506.02 | 14735.30 | |
| | | 地坪 | | | | | 518486.9 1 | |
| 9 | 040103002005 | 取土回填 | 1. 外购土方 2. 挖装一、二类土 3. 实际运距暂按3km, 结算按 实 | m3 | 1316.34 | 18.46 | 24299.64 | |
| 10 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 | m3 | 378.99 | 5.11 | 1936.64 | |
| 11 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1. 路床碾压检验 | m2 | 3937.69 | 2.35 | 9253.57 | |
| 12 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:8%水泥石屑 2. 厚度:10cm | m2 | 3937.69 | 25.16 | 99072.28 | |
| 本页小计 | | | | | | | 170892.3 2 | |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 缩缝 4. 水养生 | m ² | 3937.69 | 97.50 | 383924.78 | |
| | | 人行道砖 | | | | | 3550.89 | |
| 14 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1. 人行道整形碾压 | m ² | 48.05 | 2.08 | 99.94 | |
| 15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:人行道砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:砂浆结合层3cm | m ² | 48.05 | 71.82 | 3450.95 | |
| | | 排水沟 | | | | | 189216.07 | |
| 16 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 | m ³ | 620.76 | 8.35 | 5183.35 | |
| 17 | 040103001003 | 回填方 | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m ³ | 409.6 | 19.18 | 7856.13 | |
| 18 | 040103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:3km | m ³ | 394.23 | 16.42 | 6473.26 | |
| 19 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:C20 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 6. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆3面抹灰 7. 盖板材质及规格:350宽C20混凝土盖板50mm厚 8. 钢筋:单层双向Φ10@150 | m | 205.65 | 125.58 | 25825.53 | |
| 20 | 040501016002 | 砌筑方沟 | 1. 断面规格:900*2100 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4. 混凝土强度等级:C20支撑梁300*1200*300mm@8m 5. 盖板材质及规格:C30钢筋混凝土盖板25cm厚 6. 钢筋:双层双向Φ10@150 | m | 89.99 | 1505.13 | 135446.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | 568260.59 | |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段：

第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|----|---------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 52764.09 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | | 15 | | | | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段：

第 2 页 共 2 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 品牌 | 厂家 |
|----|----------|---------------------|----|--------------|-----------|------------|----|----|
| 1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1. 5765 | 96. 19 | 151. 64 | | |
| 2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 214542. 6718 | 1. 00 | 214542. 67 | | |
| 3 | 01010030 | 热轧圆盘条Φ10以内 | t | 3. 2695 | 3495. 58 | 11428. 80 | | |
| 4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝Φ0. 7~1. 2 | kg | 0. 1388 | 4. 63 | 0. 64 | | |
| 5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝Φ1. 2~2. 5 | kg | 30. 5795 | 4. 63 | 141. 58 | | |
| 6 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 2. 7673 | 4. 01 | 11. 10 | | |
| 7 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0. 6287 | 5. 75 | 3. 62 | | |
| 8 | 02290050 | 麻绳 | kg | 0. 2025 | 17. 09 | 3. 46 | | |
| 9 | 03010065 | 铁钉 | kg | 4. 414 | 5. 09 | 22. 47 | | |
| 10 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 15. 217 | 5. 66 | 86. 13 | | |
| 11 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1. 0774 | 3. 54 | 3. 81 | | |
| 12 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 1. 7296 | 4. 74 | 8. 20 | | |
| 13 | 03139291 | 钢锯片Φ300 | 片 | 2. 8876 | 264. 96 | 765. 10 | | |
| 14 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 257. 3091 | 4. 87 | 1253. 10 | | |
| 15 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P. C 32. 5 | t | 93. 5131 | 292. 04 | 27309. 57 | | |
| 16 | 04030015 | 中砂 | m3 | 67. 2748 | 146. 60 | 9862. 49 | | |
| 17 | 04070045 | 石屑 | m3 | 547. 5358 | 67. 96 | 37210. 53 | | |
| 18 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 110. 4173 | 402. 91 | 44488. 23 | | |
| 19 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 2. 4573 | 1793. 10 | 4406. 18 | | |
| 20 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0. 4989 | 1793. 10 | 894. 58 | | |
| 21 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0. 0405 | 1758. 05 | 71. 20 | | |
| 22 | 1237001 | 氧气 | m3 | 1. 5765 | 5. 05 | 7. 96 | | |
| 23 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 0. 6832 | 7. 57 | 5. 17 | | |
| 24 | 13010530 | 热塑标线底漆 | kg | 48. 1151 | 8. 50 | 408. 98 | | |
| 25 | 13110040 | 热熔标线涂料 | kg | 1379. 2052 | 4. 07 | 5613. 37 | | |
| 26 | 13310090 | 石油沥青60~100# | t | 0. 3741 | 4441. 59 | 1661. 60 | | |
| 27 | 14030001 | 柴油 | t | 0. 0525 | 7350. 00 | 385. 88 | | |
| 28 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 41. 6574 | 5. 13 | 213. 70 | | |
| 29 | 14390080 | 液化石油气 | m3 | 44. 4357 | 6. 97 | 309. 72 | | |
| 30 | 17010059 | 焊接钢管DN40 | kg | 1. 05 | 4. 19 | 4. 40 | | |
| 31 | 17270090 | 高压风管 | m | 0. 1922 | 21. 88 | 4. 21 | | |
| 32 | 34110010 | 水 | m3 | 771. 783 | 4. 25 | 3280. 08 | | |
| 33 | 35010010 | 钢模板 | kg | 447. 9248 | 5. 45 | 2441. 19 | | |

单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关市曲江区大塘镇农贸集散广场建设项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 34 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.006 | 1303.48 | 7.82 | | |
| 35 | 35030110 | 扣件 | kg | 0.372 | 4.80 | 1.79 | | |
| 36 | 36210030 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 93.966 | 2.81 | 264.04 | | |
| 37 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2049.2009 | 1.00 | 2049.20 | | |
| 38 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 26.275 | 1.00 | 26.28 | | |
| 39 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 1.1513 | 1.00 | 1.15 | | |
| 40 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.8149 | 354.37 | 288.78 | | |
| 41 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 83.3573 | 364.08 | 30348.73 | | |
| 42 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 602.4666 | 383.50 | 231045.94 | | |
| 43 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2.1328 | 393.20 | 838.62 | | |
| 44 | 36010080@1 | 铸铁井盖 | 套 | 3 | 274.63 | 823.89 | | |
| 45 | 36050020 | 人行道砖 | m2 | 49.011 | 36.57 | 1792.33 | | |
| 46 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 71.8969 | 230.00 | 16536.29 | | |
| 47 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 8468.098 | 1.00 | 8468.10 | | |
| 48 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2084.9689 | 1.00 | 2084.97 | | |
| 49 | 99450650 | 维护费 | 元 | 6126.8541 | 1.00 | 6126.85 | | |
| 50 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 631.1403 | 1.00 | 631.14 | | |
| 51 | 99450670 | 汽油(机械用)国III93# | kg | 70.3027 | 8.94 | 628.51 | | |
| 52 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2182.6543 | 7.35 | 16042.51 | | |
| 53 | 99450700 | 电(机械用) | kw · h | 995.4955 | 1.04 | 1035.32 | | |
| 54 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 271.7688 | 1.00 | 271.77 | | |
| 55 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 71.7824 | 1.00 | 71.78 | | |
| 56 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 150.7601 | 1.00 | 150.76 | | |
| 57 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 84.08 | 7.35 | 617.99 | | |
| 58 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 2.102 | 230.00 | 483.46 | | |
| 59 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 1.5288 | 1.00 | 1.53 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 687640.91 | | |