

翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县铁林市政工程有限公司

原招标控制价编制单位：中科经纬工程技术有限公司

送审招标控制价金额（小写）：101,990.14 元

大写：壹拾万零壹仟玖佰玖拾元壹角肆分。

审核招标控制价金额（小写）：95,062.67 元

大写：玖万伍仟零陆拾贰元陆角柒分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-6,927.47 元

审 核 单 位：广东省工程监理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：张雪莹（签字盖执业专用章）



复核人及证号：王瑞亮（签字盖执业专用章）



审 核 时 间：2025 年 7 月 19 日

1. 绿色施工安全防护措施费：市政工程按人工费和施工机具费的 19.8% 计算（分部分项工程总费用在 300 万元以内（含 300 万元）的项目按基本费率乘以 1.20）。

2. 预算包干费：按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00% 计算。

3. 暂列金额：按分部分项工程费用的 10% 计算。

4. 税金：增值税按 9% 计取。

6. 余料外运运距按 3km 计算。

7. 材料及机械台班燃料动力费单价按照翁市政[2025]07 号文《2025 年 6 月份翁源县工程造价信息价》，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

8. 由于龙化坳下村小组、龙化老陈村小组、龙化张屋村小组、龙化老刘村小组、龙化三过刘村小组、龙化三过刘村小组、龙化丘屋村小组、龙化何屋村小组、龙化溪背何屋村小组、龙化蓝廖屋村小组、龙化细陈村小组的工程量太过零星，难以在平面图中体现，本次预算工程量按照图纸提供的工程量表计算。

9. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程 编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：翁源县铁林市政工程有限公司
- 2、工程范围：市政工程
- 3、工程地点：翁源县

二、编制范围：

翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；
4. 《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；
5. 《园林绿化工程量清单计价规范》（GB50858-2013）；
6. 《广东省建设工程计价通则》（2018 年）；
7. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；
8. 《广东省安装工程综合定额》（2018 年）；
9. 《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；
10. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018 年）》；
11. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819 号。

四、本预算中有关问题说明如下：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	73631.72	
1.1	水厂至信用社、水厂至企业、赖寿先12楼-丘作根	30237.73	
1.2	大院家属楼后至9楼(派出所旁)	12160.76	
1.3	龙化坳下村小组	3980.16	
1.4	龙化老陈村小组	3108.80	
1.5	龙化张屋村小组	2908.49	
1.6	龙化老刘村小组	5649.35	
1.7	龙化三过刘村小组	302.38	
1.8	龙化温屋村小组	1606.94	
1.9	龙化丘屋村小组	2781.16	
1.10	龙化何屋村小组	7040.23	
1.11	龙化溪背何屋村小组	2802.43	
1.12	龙化蓝廖屋村小组	98.57	
1.13	龙化细陈村小组	954.72	
2	措施合计	4772.39	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4772.39	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	8809.35	—
3.1	暂列金额	7363.17	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1446.18	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	87213.46	
5	增值税销项税额	7849.21	—
6	总造价	95062.67	
7	人工费	21422.61	
预算价合计=6		95,062.67	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		水厂至信用社、水厂至企业、赖寿先12楼-丘作根						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn90热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	299.9	47.40	14215.26	
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：dn90热熔球阀 2. 连接形式：dn90法兰	个	1	367.01	367.01	
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn60热熔、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗 5. 固定方式：304不锈钢骑马卡u型卡扣，304膨胀螺栓（M10）	m	209.99	39.31	8254.71	
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：dn60热熔球阀	个	11	259.31	2852.41	
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn50热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	10	33.58	335.80	
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：dn50热熔球阀	个	3	163.84	491.52	
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗 5. 固定方式：304不锈钢骑马卡u型卡扣，304膨胀螺栓（M10）	m	43	20.99	902.57	
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人工	m3	47.961	39.82	1909.81	
9	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	45.5041	18.48	840.92	
10	040103002001	余方弃置	1. 人工装自卸汽车 土方 2. 运距：3km	m3	2.46	27.53	67.72	
本页小计							30237.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		水厂至信用社、水厂至企业、赖寿先12楼-丘作根合计					30237.73	
		大院家属楼后至9楼(派出所旁)						
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: dn60热熔、管件详见图纸 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗 5. 固定方式: 304不锈钢骑马卡u型卡扣, 304膨胀螺栓(M10)	m	226.64	46.89	10627.15	
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: dn60热熔球阀	个	2	259.31	518.62	
13	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: dn50热熔球阀	个	2	163.84	327.68	
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: dn25热熔球阀	个	2	79.13	158.26	
15	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土方式: 人工	m3	9.0306	39.82	359.60	
16	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	8.747	18.48	161.64	
17	040103002002	余方弃置	1. 人工装自卸汽车 土方 2. 运距: 3km	m3	0.2836	27.55	7.81	
		大院家属楼后至9楼(派出所旁)合计					12160.76	
		龙化坳下村小组						
18	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	80	17.41	1392.80	
19	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 规格、压力等级: dn25镀锌管、管件详见图纸 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗	m	6	25.17	151.02	
本页小计							13704.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031003005001	塑料阀门	1. 规格: dn25PCV管闸阀	个	1	15.16	15.16	
21	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 15cm 3. 机械切缝 4. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m2	9	94.24	848.16	
22	041001003001	拆除基层	1. 材质: 碎石 2. 厚度: 5cm 3. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m2	9	15.89	143.01	
23	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土方式: 人工	m3	5.94	39.82	236.53	
24	040103001003	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	5.8978	18.48	108.99	
25	040103002003	余方弃置	1. 人工装自卸汽车土方 2. 运距: 3km	m3	0.0422	27.47	1.16	
26	040202011001	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m2	9	14.68	132.12	
27	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	9	105.69	951.21	
		龙化坳下村小组合计					3980.16	
		龙化老陈村小组						
28	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗 5. 固定方式: 304不锈钢骑马卡u型卡扣，304膨胀螺栓(M10)	m	72	20.92	1506.24	
29	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 规格、压力等级: dn25镀锌管、管件详见图纸 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗	m	18	23.44	421.92	
本页小计							4364.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25PVC塑料管、管件详见图纸 3. 连接形式：粘接 4. 管道消毒、冲洗	m	8	12.74	101.92	
31	031003005002	塑料阀门	1. 规格：dn25PVC闸阀	个	1	15.16	15.16	
32	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 机械切缝 4. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m ²	4.5	94.24	424.08	
33	041001003002	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：5cm 3. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m ²	4.5	15.89	71.51	
34	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人工	m ³	0.45	39.82	17.92	
35	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	0.4426	18.48	8.18	
36	040103002004	余方弃置	1. 人工装自卸汽车土方 2. 运距：3km	m ³	0.0074	26.82	0.20	
37	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：5cm	m ²	4.5	14.68	66.06	
38	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	4.5	105.69	475.61	
		龙化老陈村小组合计					3108.80	
		龙化张屋村小组						
39	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	32	17.52	560.64	
40	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室外 2. 规格、压力等级：dn25镀锌管、管件详见图纸 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗	m	6	25.77	154.62	
本页小计							1895.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	031003005003	塑料阀门	1. 规格:dn25PCV管闸阀	个	1	15.16	15.16	
42	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:dn25PVC塑料管、管件详见图纸 3. 连接形式:粘接 4. 管道消毒、冲洗	m	4	12.74	50.96	
43	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm 3. 机械切缝 4. 小型机械拆除，人工装自卸汽车 石方，外运3km	m2	9	94.24	848.16	
44	041001003003	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:5cm 3. 小型机械拆除，人工装自卸汽车 石方，外运3km	m2	9	15.89	143.01	
45	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:人工	m3	0.9	39.82	35.84	
46	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	0.8853	18.48	16.36	
47	040103002005	余方弃置	1. 人工装自卸汽车 土方 2. 运距:3km	m3	0.0147	27.80	0.41	
48	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m2	9	14.68	132.12	
49	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	9	105.69	951.21	
		龙化张屋村小组合计					2908.49	
		龙化老刘村小组						
50	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	82	17.37	1424.34	
51	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 规格、压力等级:dn25镀锌管、管件详见图纸 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗	m	6	28.06	168.36	
本页小计							3785.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	031003005004	塑料阀门	1. 规格: dn25PCV管闸阀	个	1	15.16	15.16	
53	041001001004	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 15cm 3. 机械切缝 4. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m2	16.5	94.24	1554.96	
54	041001003004	拆除基层	1. 材质: 碎石 2. 厚度: 5cm 3. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m2	16.5	15.89	262.19	
55	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土方式: 人工	m3	4.08	39.82	162.47	
56	040103001006	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	4.0398	18.48	74.66	
57	040103002006	余方弃置	1. 人工装自卸汽车土方 2. 运距: 3km	m3	0.0402	27.47	1.10	
58	040202011004	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 5cm	m2	16.5	14.68	242.22	
59	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	16.5	105.69	1743.89	
		龙化老刘村小组合计					5649.35	
		龙化三过刘村小组						
60	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	8	20.76	166.08	
61	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: dn25热熔球阀	个	1	79.13	79.13	
62	031003005005	塑料阀门	1. 规格: dn25PCV管闸阀	个	1	15.16	15.16	
63	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土方式: 人工	m3	0.72	39.82	28.67	
64	040103001007	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	0.7161	18.48	13.23	
本页小计							4358.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	040103002007	余方弃置	1. 人工装自卸汽车 土方 2. 运距:3km	m3	0.0039	27.87	0.11	
		龙化三过刘村小组合计					302.38	
		龙化温屋村小组						
66	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	16	18.61	297.76	
67	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:dn25热熔球阀	个	1	79.13	79.13	
68	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 规格、压力等级:dn25镀锌管、管件详见图纸 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗	m	4	23.90	95.60	
69	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm 3. 机械切缝 4. 小型机械拆除，人工装自卸汽车 石方，外运3km	m2	4.8	94.24	452.35	
70	041001003005	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:5cm 3. 小型机械拆除，人工装自卸汽车 石方，外运3km	m2	4.8	15.89	76.27	
71	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:人工	m3	0.48	39.82	19.11	
72	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	0.4722	18.48	8.73	
73	040103002008	余方弃置	1. 人工装自卸汽车 土方 2. 运距:3km	m3	0.0078	27.87	0.22	
74	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:5cm	m2	4.8	14.68	70.46	
75	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	4.8	105.69	507.31	
		龙化温屋村小组合计					1606.94	
本页小计							1607.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		龙化丘屋村小组						
76	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	68	17.94	1219.92	
77	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：dn25热熔球阀	个	1	79.13	79.13	
78	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位：室外 2. 规格、压力等级：dn25镀锌管、管件详见图纸 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗	m	4	43.97	175.88	
79	031003005006	塑料阀门	1. 规格：dn50PVC闸阀	个	2	47.83	95.66	
80	041001001006	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 机械切缝 4. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m ²	3.9	94.24	367.54	
81	041001003006	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：5cm 3. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m ²	3.9	15.89	61.97	
82	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人工	m ³	5.34	39.82	212.64	
83	040103001009	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	5.3066	18.48	98.07	
84	040103002009	余方弃置	1. 人工装自卸汽车土方 2. 运距：3km	m ³	0.0334	27.37	0.91	
85	040202011006	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：5cm	m ²	3.9	14.68	57.25	
86	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	3.9	105.69	412.19	
		龙化丘屋村小组合计					2781.16	
		龙化何屋村小组						
本页小计							2781.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
87	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	143	17.91	2561.13	
88	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25PVC塑料管、管件详见图纸 3. 连接形式：粘接 4. 管道消毒、冲洗	m	12	14.84	178.08	
89	031003005007	塑料阀门	1. 规格：dn25PCV闸阀	个	2	15.16	30.32	
90	041001001007	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 机械切缝 4. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m2	2.7	94.24	254.45	
91	041001003007	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：5cm 3. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m2	2.7	15.89	42.90	
92	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人工	m3	12.42	39.82	494.56	
93	040103001010	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	12.3494	18.48	228.22	
94	040103002010	余方弃置	1. 人工装自卸汽车土方 2. 运距：3km	m3	0.0706	27.61	1.95	
95	040202011007	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：5cm	m2	2.7	14.68	39.64	
96	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2.7	105.69	285.36	
97	040504001001	砌筑井	1. 砖砌阀门井（阀门直径DN50） 2. 详见图集05S502/16	座	1	2923.62	2923.62	
		龙化何屋村小组合计					7040.23	
		龙化溪背何屋村小组						
本页小计							7040.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	031001006017	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	66	18.08	1193.28	
99	031003005008	塑料阀门	1. 规格：dn25PCV管闸阀	个	1	15.16	15.16	
100	041001001008	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 机械切缝 4. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m2	5.7	94.24	537.17	
101	041001003008	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：5cm 3. 小型机械拆除，人工装自卸汽车石方，外运3km	m2	5.7	15.89	90.57	
102	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人工	m3	4.8	39.82	191.14	
103	040103001011	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	4.7676	18.48	88.11	
104	040103002011	余方弃置	1. 人工装自卸汽车土方 2. 运距：3km	m3	0.0324	27.37	0.89	
105	040202011008	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：5cm	m2	5.7	14.68	83.68	
106	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	5.7	105.69	602.43	
		龙化溪背何屋村小组合计					2802.43	
		龙化蓝廖屋村小组						
107	031001006018	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	2	36.45	72.90	
108	031003005009	塑料阀门	1. 规格：dn25PCV闸阀	个	1	15.16	15.16	
109	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人工	m3	0.18	39.82	7.17	
本页小计							2897.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	040103001012	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	0.179	18.48	3.31	
111	040103002012	余方弃置	1. 人工装自卸汽车 土方 2. 运距：3km	m3	0.001	27.53	0.03	
		龙化蓝廖屋村小组合计					98.57	
		龙化细陈村小组						
112	031001006019	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：dn25热熔管、管件详见图纸 3. 连接形式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	42	17.48	734.16	
113	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人工	m3	3.78	39.82	150.52	
114	040103001013	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	3.7594	18.48	69.47	
115	040103002013	余方弃置	1. 人工装自卸汽车 土方 2. 运距：3km	m3	0.0206	27.79	0.57	
		龙化细陈村小组合计					954.72	
		分部分项合计					73631.72	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							958.06	
合 计							73631.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中供水维修养护工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	4772.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	04110900500	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1								费的15%计算 (有方案的按照方案计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					4772.39			

编制人 (造价人员) : _____ 复核人 (造价工程师) : _____

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7363.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1446.18		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	8809.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 1 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031001006001	塑料管	m	299.9	9.56	33.72	0.03	2.66	1.44	47.40
	借C10-1-228	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 90	10m	29.99	8.85	33.61	0.03	2.46	1.33	46.28
	借C10-2-147	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	2.999	0.71	0.11		0.20	0.11	47.4
2	031003003001	焊接法兰阀门	个	1	65.40	250.19	16.45	22.69	12.28	367.01
	借C10-3-33	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.40	250.19	16.45	22.69	12.28	367.01
3	031001006002	塑料管	m	209.99	8.94	26.52	0.02	2.48	1.35	39.31
	借C10-1-226	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63	10m	20.999	7.96	24.50	0.02	2.21	1.20	35.89
	借C10-2-146	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	2.0999	0.67	0.08		0.19	0.10	39.31
	借C10-2-15	成品管卡安装 公称直径(mm以内) 80	个	31	0.30	1.94		0.08	0.05	2.38
4	031003001001	螺纹阀门	个	11	33.10	208.56	2.46	9.86	5.33	259.31
	借C10-3-7	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	11	33.10	208.56	2.46	9.86	5.33	259.31
5	031001006003	塑料管	m	10	7.82	22.38	0.02	2.17	1.18	33.58

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 2 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	借C10-1-225	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	1	7.25	22.33	0.02	2.02	1.09	32.71
	借C10-2-145	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1	0.57	0.05		0.16	0.09	33.58
6	031003001002	螺纹阀门	个	3	20.97	131.31	1.82	6.32	3.42	163.84
	借C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	20.97	131.31	1.82	6.32	3.42	163.84
7	031001006004	塑料管	m	43	6.75	11.33	0.01	1.88	1.02	20.99
	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	4.3	6.04	9.24	0.01	1.68	0.91	17.88
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.43	0.47	0.02		0.13	0.07	20.99
	借C10-2-12	成品管卡安装 公称直径(mm以内) 32	个	8	0.24	2.07		0.07	0.04	2.42
8	040101002001	挖沟槽土方	m3	47.961	31.20			3.93	4.68	39.82
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.47961	31.20			3.93	4.68	39.82
9	040103001001	回填方	m3	45.5041	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48
	D1-1-133	回填土 夯实地 槽、坑	100m3压实方	0.455041	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 3 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10	040103002001	余方弃置	m3	2.46	11.21		10.37	2.72	3.24	27.53
	D1-1-27	人工装卸汽车土方	100m3 天然密 实方	0.0246	11.21			1.41	1.68	14.30
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实 际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.00246			10.37	1.31	1.56	13.23
11		大院家属楼后至9楼(派出所旁)								
	031001006005	塑料管	m	226.64	10.01	32.57	0.02	2.78	1.51	46.89
	借C10-1-226	给排水管道 室外塑料给水管(热 熔连接) 公称外径(mm)以内 63	10m	22.664	7.96	23.66	0.02	2.21	1.20	35.05
	借C10-2-146	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以 内) 65	100m	2.2664	0.67	0.08		0.19	0.10	1.04
12	借C10-2-15	成品管卡安装 公称直径(mm以内) 80	个	152	1.37	8.83		0.38	0.21	10.79
	031003001003	蝶阀	个	2	33.10	208.56	2.46	9.86	5.33	259.31
	借C10-3-7	蝶阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	33.10	208.56	2.46	9.86	5.33	259.31
13	031003001004	蝶阀	个	2	20.97	131.31	1.82	6.32	3.42	163.84
	借C10-3-6	蝶阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	20.97	131.31	1.82	6.32	3.42	163.84

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 5 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
19	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以 内) 25	100m	0.8	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
	031001001001	镀锌钢管	m	6	8.20	13.19	0.19	2.33	1.26	25.17
	借C10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹 连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.6	7.73	13.17	0.19	2.20	1.19	24.48
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以 内) 25	100m	0.06	0.47	0.02		0.13	0.07	25.17
20	031003005001	塑料阀门	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16
	借C10-3-94	塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16
21	041001001001	拆除路面	m2	9	28.47	15.63	33.14	7.77	9.24	94.24
	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):15	100m	0.6	16.72	15.57	26.79	5.49	6.53	71.10
	D1-4-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无 筋 厚15cm内	100m2	0.09	9.50	0.06	3.84	1.68	2.00	17.09
	D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3 天然密 实方	0.0135	2.25			0.28	0.34	2.87
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.00135			2.50	0.32	0.38	3.19

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 6 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
22	041001003001	拆除基层	m2	9	8.51	0.05	3.91	1.57	1.86	15.89	15.89
	D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm 内	100m2	0.09	7.76	0.05	3.07	1.37	1.63	13.87	
	D1-1-81	人工装卸汽车 石方	100m3 天然密 实方	0.0045	0.75			0.09	0.11	0.96	
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.00045			0.83	0.11	0.13	1.06	
23	040101002003	挖沟槽土方	m3	5.94	31.21			3.93	4.68	39.82	39.82
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深 度在2m内	100m3 天然密 实方	0.0594	31.21			3.93	4.68	39.82	
24	040103001003	回填方	m3	5.8978	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48	18.48
	D1-1-133	回填土 夯压机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.058978	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48	
25	040103002003	余方弃置	m3	0.0422	11.14		10.43	2.71	3.23	27.47	27.47
	D1-1-27	人工装卸汽车 土方	100m3 天然密 实方	0.000422	11.14			1.42	1.66	14.22	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实 际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	4.2E-5			10.43	1.18	1.66	13.27	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中供水维修养护工程

第 7 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
26	040202011001	碎石	m ²	9	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度 (cm):5	100m ²	0.09	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68
27	040203007001	水泥混凝土	m ²	9	27.36	70.83	0.22	3.13	4.14	105.69
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实 际厚度 (cm):15	100m ²	0.09	26.59	1.46	0.22	3.05	4.02	35.34
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	m ³	1.377		68.85				68.85
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m ²	0.09	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50
28		龙化老陈村小组								
	031001006007	塑料管	m	72	6.86	11.12	0.01	1.90	1.03	20.92
	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热 熔连接) 公称外径 (mm以内) 32	10m	7.2	6.04	8.17	0.01	1.68	0.91	16.80
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以 内) 25	100m	0.72	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
	借C10-2-12	成品管卡安装 公称直径 (mm以内) 32	个	19	0.35	2.94		0.10	0.05	3.43
29	031001001002	镀锌钢管	m	18	8.20	11.47	0.19	2.33	1.26	23.44
	借C10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹 连接) 公称直径 (mm以内) 25	10m	1.8	7.73	11.44	0.19	2.20	1.19	22.75
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以 内) 25	100m	0.18	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 9 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
34	D1-1-81	人工装卸汽车 石方	100m3 天然密 实方	0.00225	0.75			0.09	0.11	0.96	
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.000225			0.83	0.10	0.12	1.06	
	040101002004	挖沟槽土方	m3	0.45	31.20			3.93	4.68	39.82	
35	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深 度在2m内	100m3 天然密 实方	0.0045	31.20			3.93	4.69	39.82	39.82
	040103001004	回填方	m3	0.4426	12.29		2.19	1.83	2.17	18.48	
	D1-1-133	回填土 夯压机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.004426	12.29		2.19	1.83	2.17	18.48	
36	040103002004	余方弃置	m3	0.0074	10.81		9.46	2.65	3.15	26.82	26.82
	D1-1-27	人工装卸汽车 土方	100m3 天然密 实方	7.4E-5	10.81			1.35	1.35	14.86	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实 际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	7E-6			9.46	1.35	1.35	12.16	
37	040202011002	碎石	m2	4.5	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 10 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度 (cm): 5	100m ²	0.045	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68
38	040203007002	水泥混凝土	m ²	4.5	27.36	70.83	0.22	3.13	4.14	105.69
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实 际厚度 (cm): 15	100m ²	0.045	26.59	1.46	0.22	3.05	4.02	35.34
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	m ³	0.6885		68.85				68.85
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m ²	0.045	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50
		龙化张屋村小组								
39	031001006009	塑料管	m	32	6.51	8.21	0.01	1.81	0.98	17.52
	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管 (热 熔连接) 公称外径 (mm) 以内) 32	10m	3.2	6.04	8.19	0.01	1.68	0.91	16.83
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm) 以 内) 25	100m	0.32	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
40	031001001003	镀锌钢管	m	6	8.20	13.80	0.19	2.33	1.26	25.77
	借C10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管 (螺纹 连接) 公称直径 (mm) 以内) 25	10m	0.6	7.73	13.78	0.19	2.20	1.19	25.08
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm) 以 内) 25	100m	0.06	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
41	031003005003	塑料阀门	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16

分部分项工程量清单综合单价分析表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）					综合单价 （元）	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
42	借C10-3-94	塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16	15.16
	031001006010	塑料管	m	4	6.09	4.04	0.01	1.69	0.92	12.74	
	借C10-1-247	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.4	5.62	4.02	0.01	1.56	0.85	12.05	
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.04	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69	12.74
43	041001001003	拆除路面	m2	9	28.47	15.63	33.14	7.77	9.24	94.24	
	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):15	100m	0.6	16.72	15.57	26.79	5.49	6.53	71.10	
	D1-4-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	0.09	9.50	0.06	3.84	1.68	2.00	17.09	
	D1-1-81	人工装卸汽车 石方	100m3 天然密实方	0.0135	2.25			0.28	0.34	2.87	94.24
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.00135			2.50	0.32	0.38	3.19	
44	041001003003	拆除基层	m2	9	8.51	0.05	3.91	1.57	1.86	15.89	
	D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	0.09	7.76	0.05	3.07	1.37	1.63	13.87	15.89

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 12 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
45	D1-1-81	人工装卸汽车 石方	100m3 天然密 实方	0.0045	0.75			0.09	0.11	0.96
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.00045			0.83	0.11	0.13	1.06
46	040101002005	挖沟槽土方	m3	0.9	31.20			3.93	4.68	39.82
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深 度在2m内	100m3 天然密 实方	0.009	31.20			3.93	4.68	39.82
47	040103001005	回填方	m3	0.8853	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.00885 3	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48
48	040103002005	余方弃置	m3	0.0147	10.88		10.88	2.75	3.27	27.80
	D1-1-27	人工装卸汽车 土方	100m3 天然密 实方	0.00014 7	10.88			1.36	1.36	14.29
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实 际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	1.5E-5			10.88	1.36	1.36	13.61
	040202011003	碎石	m2	9	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 13 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
49	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.09	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68
	040203007003	水泥混凝土	m2	9	27.36	70.83	0.22	3.13	4.14	105.69
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实 际厚度(cm):15	100m2	0.09	26.59	1.46	0.22	3.05	4.02	35.34
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	m3	1.377		68.85				68.85
50	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.09	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50
		龙化老刘村小组								
	031001006011	塑料管	m	82	6.51	8.06	0.01	1.81	0.98	17.37
	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热 熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	8.2	6.04	8.04	0.01	1.68	0.91	16.68
51	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以 内) 25	100m	0.82	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
	031001001004	镀锌钢管	m	6	8.20	16.09	0.19	2.33	1.26	28.06
	借C10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹 连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.6	7.73	16.06	0.19	2.20	1.19	27.37
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以 内) 25	100m	0.06	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
52	031003005004	塑料阀门	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 14 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	借C10-3-94	塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16
53	041001001004	拆除路面	m2	16.5	28.47	15.63	33.14	7.77	9.24	94.24
	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):15	100m	1.1	16.72	15.57	26.79	5.49	6.53	71.10
	D1-4-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	0.165	9.50	0.06	3.84	1.68	2.00	17.09
	D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3 天然密 实方	0.02475	2.25			0.28	0.34	2.87
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.002475			2.50	0.32	0.38	3.19
54	041001003004	拆除基层	m2	16.5	8.51	0.05	3.91	1.57	1.86	15.89
	D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	0.165	7.76	0.05	3.07	1.37	1.63	13.87
	D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3 天然密 实方	0.00825	0.75			0.09	0.11	0.96
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.000825			0.83	0.10	0.12	1.06
55	040101002006	挖沟槽土方	m3	4.08	31.21			3.93	4.68	39.82

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 16 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.165	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50
		龙化三过刘村小组								
60	031001006012	塑料管	m	8	6.51	11.45	0.01	1.81	0.98	20.76
	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.8	6.04	11.43	0.01	1.68	0.91	20.07
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.08	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
61	031003001006	螺纹阀门	个	1	9.43	64.60	0.75	2.82	1.53	79.13
	借C10-3-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	9.43	64.60	0.75	2.82	1.53	79.13
62	031003005005	塑料阀门	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16
	借C10-3-94	塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16
63	040101002007	挖沟槽土方	m3	0.72	31.21			3.93	4.68	39.82
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.0072	31.21			3.93	4.68	39.82
64	040103001007	回填方	m3	0.7161	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 18 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.04	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
69	041001001005	拆除路面	m2	4.8	28.47	15.63	33.14	7.77	9.24	94.24
	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):15	100m	0.32	16.72	15.57	26.79	5.49	6.53	71.10
	D1-4-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	0.048	9.50	0.06	3.84	1.68	2.00	17.09
	D1-1-81	人工装卸汽车 石方	100m3 天然密实方	0.0072	2.25			0.28	0.34	2.86
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.00072			2.50	0.31	0.38	3.19
70	041001003005	拆除基层	m2	4.8	8.51	0.05	3.91	1.57	1.86	15.89
	D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	0.048	7.76	0.05	3.07	1.37	1.63	13.87
	D1-1-81	人工装卸汽车 石方	100m3 天然密实方	0.0024	0.75			0.09	0.11	0.95
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.00024			0.83	0.10	0.13	1.06
71	040101002008	挖沟槽土方	m3	0.48	31.21			3.93	4.68	39.82

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 20 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m ²	0.048	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50	
		龙化丘屋村小组									
76	031001006014	塑料管	m	68	6.51	8.64	0.01	1.81	0.98	17.94	
	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	6.8	6.04	8.62	0.01	1.68	0.91	17.26	
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.68	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69	17.94
77	031003001008	螺纹阀门	个	1	9.43	64.60	0.75	2.82	1.53	79.13	
	借C10-3-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	9.43	64.60	0.75	2.82	1.53	79.13	79.13
78	031001001006	镀锌钢管	m	4	8.20	32.00	0.19	2.33	1.26	43.97	
	借C10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.4	7.73	31.98	0.19	2.20	1.19	43.29	
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.04	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69	43.97
79	031003005006	塑料阀门	个	2	13.07	29.18		3.62	1.96	47.83	
	借C10-3-97	塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	个	2	13.07	29.18		3.62	1.96	47.83	47.83
80	041001001006	拆除路面	m ²	3.9	28.47	15.63	33.13	7.77	9.24	94.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 21 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度 (cm): 15	100m	0.26	16.72	15.57	26.79	5.49	6.53	71.10
	D1-4-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无 筋 厚15cm内	100m2	0.039	9.51	0.06	3.84	1.68	2.00	17.09
	D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3 天然密 实方	0.00585	2.25			0.28	0.34	2.86
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距 (km): 3	1000m3 天然密 实方	0.000585			2.50	0.32	0.37	3.19
	041001003006	拆除基层	m2	3.9	8.51	0.05	3.91	1.57	1.86	15.89
81	D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm 内	100m2	0.039	7.76	0.05	3.07	1.37	1.63	13.87
	D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3 天然密 实方	0.00195	0.75			0.09	0.11	0.95
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距 (km): 3	1000m3 天然密 实方	0.000195			0.83	0.11	0.13	1.06
82	040101002009	挖沟槽土方	m3	5.34	31.20			3.93	4.68	39.82
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深 度在2m内	100m3 天然密 实方	0.0534	31.20			3.93	4.68	39.82

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 22 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
83	040103001009	回填方	m ³	5.3066	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m ³ 压实方	0.053066	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48
84	040103002009	余方弃置	m ³	0.0334	11.08		10.18	2.70	3.22	27.37
	D1-1-27	人工装自卸汽车 土方	100m ³ 天然密实方	0.000334	11.08			1.50	1.80	14.37
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m ³ 天然密实方	3.3E-5			10.18	1.20	1.50	13.17
85	040202011006	碎石	m ²	3.9	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):5	100m ²	0.039	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68
86	040203007006	水泥混凝土	m ²	3.9	27.36	70.83	0.23	3.13	4.14	105.69
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15	100m ²	0.039	26.59	1.46	0.23	3.05	4.02	35.34
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	0.5967		68.85				68.85
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m ²	0.039	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50
87		龙化何屋村小组								
	031001006015	塑料管	m	143	6.51	8.60	0.01	1.81	0.98	17.91

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 23 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
88	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	14.3	6.04	8.58	0.01	1.68	0.91	17.22
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	1.43	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
	031001006016	塑料管	m	12	6.09	6.13	0.01	1.69	0.92	14.84
	借C10-1-247	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	1.2	5.62	6.11	0.01	1.56	0.85	14.15
89	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.12	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69
	031003005007	塑料阀门	个	2	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16
	借C10-3-94	塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 25	个	2	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16
	041001001007	拆除路面	m2	2.7	28.47	15.63	33.13	7.77	9.24	94.24
90	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):15	100m	0.18	16.72	15.57	26.79	5.49	6.53	71.10
	D1-4-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	0.027	9.50	0.06	3.84	1.68	2.00	17.09
	D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3 天然密实方	0.00405	2.24			0.28	0.34	2.87
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.000405			2.50	0.31	0.37	3.19

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 25 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
95	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	7.1E-5			10.48	1.27	1.56	13.31	
	040202011007	碎石	m2	2.7	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68	
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.027	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68	14.68
96	040203007007	水泥混凝土	m2	2.7	27.36	70.83	0.23	3.13	4.14	105.69	
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.027	26.59	1.46	0.23	3.04	4.02	35.34	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.4131		68.85				68.85	105.69
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.027	0.77	0.52		0.09	0.11	1.50	
97	040504001001	砌筑井	座	1	937.97	1541.52	104.26	183.54	156.33	2923.62	
	D5-3-14 换	砖砌盖板式 适用管径 600-800 井径1250 井深3.1m 实际高度(m):1.2	座	1	937.97	815.82	104.26	183.54	156.33	2197.92	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.233		104.85				104.85	2923.62
	8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.532		212.80				212.80	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 26 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
98	80010210	抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m3	0.523		201.55				201.55	
	80010080	砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5	m3	0.662		206.50				206.50	
		龙化溪背何屋村小组									
99	031001006017	塑料管	m	66	6.51	8.77	0.01	1.81	0.98	18.08	18.08
	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (mm) 以内) 32	10m	6.6	6.04	8.75	0.01	1.68	0.91	17.39	
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm) 以内) 25	100m	0.66	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69	
100	031003005008	塑料阀门	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16	15.16
	借C10-3-94	塑料阀门安装 (粘接) 公称直径 (mm) 以内) 25	个	1	5.59	7.18		1.55	0.84	15.16	
	041001001008	拆除路面	m2	5.7	28.47	15.63	33.14	7.77	9.24	94.24	
100	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度 (cm): 15	100m	0.38	16.72	15.57	26.79	5.49	6.53	71.10	94.24
	D1-4-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	0.057	9.50	0.06	3.84	1.68	2.00	17.09	
	D1-1-81	人工装卸汽车 石方	100m3 天然密实方	0.00855	2.25			0.28	0.34	2.86	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 27 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
101	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距(km):3	1000m ³ 天然密 实方	0.00085 5			2.50	0.32	0.38	3.19	
	041001003008	拆除基层	m ²	5.7	8.51	0.05	3.91	1.57	1.86	15.89	
	D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm 内	100m ²	0.057	7.76	0.05	3.07	1.37	1.62	13.87	
	D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m ³ 天然密 实方	0.00285	0.75			0.09	0.11	0.95	15.89
102	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际 运距(km):3	1000m ³ 天然密 实方	0.00028 5			0.83	0.11	0.12	1.06	
	040101002011	挖沟槽土方	m ³	4.8	31.20			3.93	4.68	39.82	
103	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深 度在2m内	100m ³ 天然密 实方	0.048	31.20			3.94	4.68	39.82	39.82
	040103001011	回填方	m ³	4.7676	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48	
104	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m ³ 压实方	0.04767 6	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48	18.48
	040103002011	余方弃置	m ³	0.0324	11.11		10.19	2.70	3.22	27.37	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 28 页 共 30 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
105	D1-1-27	人工装卸汽车土方	100m3 天然密 实方	0.000324	11.11			1.54	1.54	14.20	27.37
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实 际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	3.2E-5			10.19	1.23	1.54	12.96	
106	040202011008	碎石	m2	5.7	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68	14.68
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.057	1.53	9.27	2.76	0.49	0.64	14.68	
107	040203007008	水泥混凝土	m2	5.7	27.36	70.83	0.22	3.13	4.14	105.69	105.69
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实 际厚度(cm):15	100m2	0.057	26.59	1.46	0.22	3.05	4.02	35.34	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	m3	0.8721		68.85				68.85	
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.057	0.77	0.52		0.09	0.12	1.50	
107		龙化蓝廖屋村小组									36.45
	031001006018	塑料管	m	2	6.51	27.15	0.02	1.81	0.98	36.45	
	借C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热 熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.2	6.04	27.13	0.02	1.68	0.91	35.77	
	借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以 内) 25	100m	0.02	0.47	0.02		0.13	0.07	0.69	

单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	21422.6044	1.00	21422.60
2	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.2992	4.48	1.34
3	01150002	六角空心钢综合	kg	0.4746	4.01	1.90
4	01290043	钢板8~15	kg	5.7372	3.16	18.13
5	02010013	橡胶板1~3	kg	1.3541	25.70	34.80
6	02010015	橡胶板4~15	kg	0.278	11.09	3.08
7	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.26	7.71	2.00
8	02090090	塑料薄膜	m ²	10.763	0.26	2.80
9	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	100.64	0.13	13.08
10	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	13.992	2.10	29.38
11	02270001	棉纱	kg	0.996	11.47	11.42
12	02270180	破布一级	kg	0.66	7.18	4.74
13	03010430	六角螺栓综合	kg	0.692	5.58	3.86
14	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	1.648	5.94	9.79
15	03013041	膨胀螺栓M8	十套	2.781	3.15	8.76
16	03013051	膨胀螺栓M10	十套	18.849	5.82	109.70
17	03131101	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	0.044	11.97	0.53
18	03134021	铁砂布0~2#	张	14.1786	1.06	15.03
19	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.49	6.19	3.03
20	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.3237	6.19	2.00
21	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.405	4.27	1.73
22	03139031	冲击钻头 $\phi 14$	个	3.294	4.27	14.07
23	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.303	5.45	1.65
24	03139281	钢锯条	条	28.9791	0.43	12.46
25	03139291	钢锯片 $\phi 300$	片	3.1416	264.96	832.40
26	03213001	铁件综合	kg	3.6465	4.87	17.76
27	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.4647	350.00	162.65
28	04030015	中砂	m ³	1.3574	180.00	244.33
29	04050005	碎石20~40	m ³	2.9874	126.00	376.41
30	04050045	碎石60	m ³	0.854	126.00	107.60
31	04070045	石屑	m ³	0.4245	75.00	31.84
32	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	1.112	330.00	366.96
33	05030060	板枋材综合	m ³	0.019	1703.45	32.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	13030240	厚漆	kg	0.12	10.26	1.23
35	14010010	清油	kg	0.015	11.94	0.18
36	14070050	机油综合	kg	0.5408	6.96	3.76
37	14330030	丙酮	kg	0.0624	9.74	0.61
38	14350490	漂白粉综合	kg	1.2122	5.31	6.44
39	14350630	脱模剂	kg	0.4819	5.13	2.47
40	14390070	氧气	m3	0.7245	5.16	3.74
41	14390100	乙炔气	kg	0.2415	13.30	3.21
42	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.1608	14.02	2.25
43	14410600	胶粘剂	kg	0.25	1.88	0.47
44	17010053	焊接钢管DN20	m	0.066	6.83	0.45
45	17010054	焊接钢管DN20	kg	2.3751	6.61	15.70
46	17270090	高压风管	m	0.0508	21.88	1.11
47	17270175	橡胶软管DN20	m	1.1016	5.00	5.51
48	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	5.05	8.75	44.19
49	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	5.05	20.77	104.89
50	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	13.13	38.28	502.62
51	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.692	26.00	17.99
52	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.3674	20.00	7.35
53	24590010	压力表弯管DN15	个	0.3674	5.56	2.04
54	33010285	塑钢踏步	kg	0.869	6.29	5.47
55	34110010	水	m3	38.6548	3.69	142.64
56	35010010	钢模板	kg	5.2161	5.45	28.43
57	99450760	其他材料费	元	275.8639	1.00	275.86
58	CLFTZ	材料费调整	元	0.0144	1.00	0.01
59	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.532	400.00	212.80
60	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.8163	450.00	3967.34
61	17030001@1	dn25镀锌管	m	44.88	9.27	416.04
62	17250050@1	dn90热熔管	m	304.3985	31.81	9682.92
63	17250050@2	dn60热熔	m	445.3626	22.12	9851.42
64	17250050@3	dn50热熔管	m	10.2	16.02	163.40
65	17250050@4	dn25热熔管	m	667.08	7.68	5123.17
66	17250050@5	dn25PVC塑料管	m	24.48	3.69	90.33

单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	18031227@1	dn25PCV90° 弯头	个	15	0.66	9.90
68	18031227@10	dn25PVC带牙90° 弯头	个	1	0.66	0.66
69	18031227@11	dn50PVC直通	个	1	2.29	2.29
70	18031227@12	dn25PVC内接	个	17.9999	2.31	41.58
71	18031227@13	dn50转dn25PVC三通	个	4.0001	4.49	17.96
72	18031227@14	dn25内牙直通	个	2	0.39	0.78
73	18031227@15	dn25PVC带牙直通	个	3	0.39	1.17
74	18031227@16	dn50活接	个	1	6.52	6.52
75	18031227@18	dn50转dn25PCV三通	个	1	4.49	4.49
76	18031227@19	dn50PVC内接	个	2	6.31	12.62
77	18031227@2	dn25PVC90° 弯头	个	7	0.66	4.62
78	18031227@3	dn25PCV内接	个	2	2.31	4.62
79	18031227@4	dn50PVC三通	个	1	4.49	4.49
80	18031227@5	dn50PCV内接	个	5	6.31	31.55
81	18031227@6	dn50PVC带牙直通	个	3	2.29	6.87
82	18031227@7	dn50PVC带牙90° 弯头	个	3	1.88	5.64
83	18031227@8	dn50PVC90° 弯头	个	3	1.88	5.64
84	18031227@9	dn50PVC活接	个	3	6.52	19.56
85	18090480@1	dn25PVC带牙直通	个	6	0.39	2.34
86	18090480@2	dn50转dn25PCV三通	个	2	4.49	8.98
87	18090480@3	dn25PVC内接	个	6	2.31	13.86
88	18090783@10	dn25热熔带牙直通	个	23.9964	0.39	9.36
89	18090783@11	dn50转dn25PVC直通	个	1.9999	2.29	4.58
90	18090783@12	dn90热熔三通	个	0.9987	29.02	28.98
91	18090783@13	dn50PVC内接	个	7	6.31	44.17
92	18090783@14	dn25PVC90° 弯头	个	8.0001	0.66	5.28
93	18090783@15	dn25PVC内接	个	13.9998	2.31	32.34
94	18090783@16	dn50PVC堵头	个	13.0002	0.70	9.10
95	18090783@17	dn60转dn50热熔90° 弯头	个	0.9995	9.35	9.35
96	18090783@18	dn60PVC内接	个	0.9995	7.30	7.30
97	18090783@19	dn25热熔直通	个	12.0001	0.39	4.68
98	18090783@2	dn60热熔带牙90° 弯头	个	4.9999	9.35	46.75
99	18090783@20	dn25热熔90° 弯头	个	68.0008	0.64	43.52
100	18090783@21	dn25热熔带牙90° 弯头	个	19.9998	0.64	12.80
101	18090783@22	dn50转dn25PVC三通	个	2	4.49	8.98

单位工程人材机汇总表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	18090783@23	dn90转dn60热熔三通	个	8.0013	29.02	232.20
103	18090783@24	dn25PCV90° 弯头	个	7.9997	0.66	5.28
104	18090783@25	dn25PVC90° 带牙弯头	个	8.0002	0.66	5.28
105	18090783@26	dn25PVC带牙直通	个	11.0002	0.39	4.29
106	18090783@27	dn50PVC直通	个	2	0.39	0.78
107	18090783@28	dn50热熔直通	个	20.0002	3.00	60.00
108	18090783@29	dn50热熔90° 带牙弯头	个	11.0003	5.71	62.81
109	18090783@3	dn60热熔带牙直通	个	13.9955	6.09	85.23
110	18090783@30	dn25PVC三通	个	2.9999	1.65	4.95
111	18090783@31	dn25PVC活接	个	4	2.69	10.76
112	18090783@32	dn25PCV带牙90° 弯头	个	1	0.66	0.66
113	18090783@33	dn25热熔三通	个	2	0.81	1.62
114	18090783@34	dn90转dn60热熔直通	个	2.0003	7.39	14.78
115	18090783@35	dn90热熔90° 弯头	个	2.0003	15.80	31.60
116	18090783@36	dn90热熔45° 弯头	个	0.9987	18.10	18.08
117	18090783@37	dn60热熔三通	个	4.9975	4.60	22.99
118	18090783@38	dn60热熔90° 弯头	个	25.9826	9.35	242.94
119	18090783@39	dn60热熔直通	个	7.9937	6.09	48.68
120	18090783@4	dn60转dn50热熔直通	个	3.0008	6.09	18.27
121	18090783@5	dn60转dn50热熔三通	个	6.9966	10.90	76.26
122	18090783@6	dn50热熔带牙直通	个	18.0003	3.00	54.00
123	18090783@7	dn50热熔带牙90° 弯头	个	3.9967	5.71	22.82
124	18090783@8	dn50热熔90° 弯头	个	5.9995	5.71	34.26
125	18090783@9	dn50转dn25热熔三通	个	1	6.33	6.33
126	18250137@2	304不锈钢骑马卡u型卡扣, 304膨胀螺栓(M10) dn60	套	192.15	11.42	2194.35
127	18250137@3	304不锈钢骑马卡u型卡扣, 304膨胀螺栓(M10) dn25	套	28.35	9.75	276.41
128	19000001@1	dn60热熔球阀	个	13.13	165.00	2166.45
129	19000001@2	dn50热熔球阀	个	5.05	107.00	540.35
130	19000001@3	dn25热熔球阀	个	5.05	54.00	272.70
131	19000020@1	dn90热熔球阀	个	1	192.00	192.00
132	19380001@1	dn25PCV管闸阀	个	5.05	6.37	32.17
133	19380001@2	dn25PVC闸阀	个	1.01	6.37	6.43
134	19380001@3	dn50PVC闸阀	个	2.02	27.91	56.38

单位工程人材机汇总表

工程名称: 翁源县铁龙镇农村集中式供水维修养护工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]