


始兴县司前镇圩镇污水整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____



2026年5月19日



工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

标段名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

招 标 工 程 量 清 单



编 制

人：

(造价工程师签字及盖章)

审 核

人：

(签字及盖章)

编 制 单 位：

：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

：

(签字或盖章)



招 标

人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

：

(签字或盖章)

编 制 时 间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		始兴县司前镇圩镇污水整治项目					
		始兴县司前镇圩镇污水整治项目					
		混凝土排水渠					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	393.91		
2	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	57.41		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 按规范要求 2. 材料品种、规格: 原土回填	m ³	292.33		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 运距: 3km	m ³	115.31		
5	040201006001	换填级配碎石	1. 换填级配碎石 2. 掺料品种、规格: 碎石20~40 3. 厚度: 200mm	m ³	71.75		
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 600*600mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度: 100mm级配碎石垫层、150mmC25钢筋混凝土底板 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级: 200mmC25混凝土墙 4. 伸缩缝填塞: 10m/道, 缝宽20mm高密度聚乙烯闭孔泡沫板 5. Φ32@2000PVC排水管用长30cm(反滤层)	m	237.3		
7	040303023001	混凝土连系梁	1. 混凝土强度等级: C25 2. 部位: 排水渠横撑梁	m ³	0.432		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\phi 10 \sim 25$	t	1.904		
9	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格: $\phi 10$ mm以内	t	0.023		
10	070109003001	沟道(槽)底板模板	1. 模板形式:复合木模	m ²	71.19		
11	070109006001	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:复合木模	m ²	569.52		
12	070101018001	池内其他构件模板	1. 模板形式:复合木模 2. 构件类型:排水渠横撑梁	m ²	6.48		
13	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:基础及基础垫层	m ²	47.46		
		破除路面					
14	041001001010	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土 2. 厚度:35cm	m	115.4		
15	041001001004	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土 2. 厚度:10cm	m	20		
16	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:250mm 3. 运距:人工装自卸汽车运石方3km	m ²	76.4		
17	041001001009	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:100mm 3. 运距:人工装自卸汽车运土方3km	m ²	76.4		
18	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道透水砖 2. 厚度:60mm透水砖+30mm水泥砂浆 3. 运距:人工装自卸汽车运石方3km	m ²	15		
19	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:100mm 3. 运距:人工装自卸汽车运石方3km	m ²	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	041001001005	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 100mm 3. 运距: 人工装自卸汽车运石方3km	m ²	8		
21	040101006001	打拔槽钢支撑	1. 桩长: 3m (挖深1.5m-3m) 2. 板桩厚度: 轻型槽支撑 3. 桩间距: 密	t	26.3987		
		恢复路面					
22	040901007002	植筋	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16 3. 植入深度: 250mm 4. 间距: 600mm	根	191		
23	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 30cm抗裂贴	m ²	34.62		
24	040202010002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石20*60 2. 厚度: 200mm	m ²	84.4		
25	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 25cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	76.4		
26	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式SBS改性沥青混凝土表面层 AC-13C 2. 厚度: 60mm	m ²	76.4		
27	040203004001	粘层	1. 材料品种: 乳化粘层油 2. 喷油量: 0.5L/m ²	m ²	76.4		
28	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式SBS改性沥青混凝土表面层 AC-10F 2. 厚度: 40mm	m ²	76.4		
29	040203004002	粘层	1. 材料品种: 乳化粘层油 2. 喷油量: 0.5L/m ²	m ²	76.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
30	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：环保人行道砖（全彩色）230×115×60mm 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：100mm 3. 1级配砂石、100mmC15混凝土垫层	m ²	15			
31	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	8			
		管道铺设						
32	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	85.14			
33	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：按规范要求 2. 材料品种、规格：原土回填	m ³	6.6			
34	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：土方 2. 运距：3km	m ³	87.75			
35	040103002001	一般回填方	1. 密实度：按规范要求 2. 材料品种、规格：中砂	m ³	37.34			
36	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：150mm中砂垫层 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式：承插式胶圈接口	m	17.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	040501005003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm中砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 3. 连接形式:承插式胶圈接口	m	35		
38	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U排水管DN110 2. 连接形式:粘接 3. 安装方式:明装	m	18.4		
		原有水沟加高					
39	040402017001	沟道盖板拆除	1. 材质:混凝土 2. 规格尺寸:760*300*150mm	m	20		
40	040402017002	沟道盖板安装	1. 材质:混凝土 2. 规格尺寸:760*300*150mm	m	20		
41	041001007001	人工拆除砖石结构	1. 结构形式:人工拆砖砌体 2. 人工装自卸汽车运:3km	m ³	1.44		
42	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:水沟加高300mm 2. 混凝土、砂浆种类、强度等级:墙厚180mmC25混凝土	m	20		
43	040305001001	水沟垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:10cm	m ³	2		
44	040305001002	水沟底	1. 材料品种、规格:C15砼沟底 2. 厚度:10cm	m ³	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	040305004001	水沟砖砌体	1. 部位:水沟 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:DM 水泥砂浆M7.5	m3	3.6		
46	011201001001	水沟底抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比::20mm DP M20 20 水泥防水砂浆	m2	8		
47	011201001002	水沟面抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比::20mm DP M20 20 水泥防水砂浆	m2	24		
		沉砂池					
48	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	43.512		
49	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 材料品种、规格:原土回填	m3	21.31		
50	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	19.02		
51	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格:沉砂池1520*1520*1400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mmC25混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 4. 勾缝、抹面要求:井内侧20mmDP M20水泥砂浆、井底20mmD0 M20水泥砂浆抹灰 5. 盖板: C30钢筋混凝土盖板200mm	座	3		
本页小计							

