

南亩镇专职消防队营房改造项目

预算价

预算价

(小写)： 294,576.14

(大写)： 贰拾玖万肆仟伍佰柒拾陆元壹角肆分

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南亩镇专职消防队营房改造项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		室外部分						
1	011605002002	立面块料拆除	拆除柱子瓷砖，废料外运3km	m2	17.25	32.64	563.04	
2	011205002001	块料柱面	柱子水泥膏贴瓷砖	m2	17.25	99.81	1721.72	
3	011610002001	金属门窗拆除	拆除原有铁门，废料外运3km	m2	9.435	11.42	107.75	
4	010802001002	金属(塑钢)门	安装不锈钢门	m2	9.435	612.46	5778.56	
5	011406003005	满刮腻子	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	12	22.45	269.40	
6	011406001005	抹灰面油漆	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	12	31.49	377.88	
7	010101001001	平整场地	平整场地	m2	294	2.59	761.46	
8	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	633.2	61.27	38796.16	
9	010901002001	型材屋面	彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢夹心板	m2	60	190.82	11449.20	
10	010603003001	钢管柱	制作安装钢管柱	t	0.2161	8069.32	1743.78	
		室外部分合计					61568.95	
		一层						
11	011605001001	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	122.4302	22.31	2731.42	
12	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	23.7184	26.46	627.59	
13	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	12.92	19.99	258.27	
14	011608001007	铲除油漆面	油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面	m2	579.3616	5.24	3035.85	
15	011406003004	满刮腻子	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	426.1116	18.88	8044.99	
16	011406001004	抹灰面油漆	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	426.1116	27.53	11730.85	
17	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1: 2.5	m2	122.4302	18.05	2209.87	
本页小计							90207.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南亩镇专职消防队营房改造项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m <sup>2</sup>	122.4302	108.15	13240.83	
19	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	13.148	108.73	1429.58	
20	011406001006	抹灰面油漆	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m <sup>2</sup>	158.6296	31.49	4995.25	
21	011406003006	满刮腻子	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m <sup>2</sup>	158.6296	22.45	3561.23	
22	010802001001	金属(塑钢)门	安装塑钢门	m <sup>2</sup>	11.34	328.15	3721.22	
23	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	安装铝合金推拉窗	m <sup>2</sup>	24.6384	291.11	7172.48	
24	011406003007	满刮腻子(外墙)	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m <sup>2</sup>	64.5	12.93	833.99	
25	011406001007	抹灰面油漆(外墙)	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面	m <sup>2</sup>	64.5	14.96	964.92	
26	011503001001	金属栏杆	不锈钢栏杆制安 直型	m	9	127.76	1149.84	
27	011507001001	平面、箱式招牌	制作安装广告牌	m <sup>2</sup>	20.5	290.04	5945.82	
28	011507002001	竖式标箱	制作安装招牌	个	2	176.66	353.32	
29	011507003001	灯箱	制作安装灯箱	个	1	195.02	195.02	
		一层合计					72202.34	
		二层						
30	011601001001	砖砌体拆除	拆除原有灶台, 废料外运3km	m <sup>3</sup>	3.5224	167.94	591.55	
31	011605001002	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m <sup>2</sup>	124.0608	22.31	2767.80	
32	011610001002	木门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m <sup>2</sup>	19.76	27.11	535.69	
本页小计							47458.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南亩镇专职消防队营房改造项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
33	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	22.28	33.03	735.91		
34	011608001008	铲除油漆面	油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面	m2	586.09	5.24	3071.11		
35	011406003008	满刮腻子	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	426.84	18.88	8058.74		
36	011406001008	抹灰面油漆	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	426.84	27.53	11750.91		
37	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1: 2.5	m2	124.0608	18.05	2239.30		
38	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖	m2	124.0608	108.15	13417.18		
39	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 1: 2.5水泥砂浆	m2	14.776	108.73	1606.59		
40	011406001009	抹灰面油漆	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	167.3324	31.49	5269.30		
41	011406003009	满刮腻子	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	m2	167.3324	22.45	3756.61		
42	010802001003	金属(塑钢)门	安装塑钢门	m2	26.88	328.15	8820.67		
43	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	安装铝合金推拉窗	m2	18.68	291.11	5437.93		
44	011406003010	满刮腻子(外墙)	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	64.5	12.93	833.99		
45	011406001010	抹灰面油漆(外墙)	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍水性 墙、柱面	m2	64.5	14.96	964.92		
		二层合计					69858.20		
		厨房							
46	粤R1-1-96	机械整体拆除民用建筑 三层以内	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	11.16	36.11	402.99		
47	010103002001	余方弃置	废料外运3km	m3	2.6784	50.91	136.36		
本页小计								66502.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南亩镇专职消防队营房改造项目

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
48	011605001003	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	32.04	22.31	714.81		
49	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	20.16	12.08	243.53		
50	011610001003	木门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	18.234	22.77	415.19		
51	011603001001	瓦屋面拆除	人工单项拆除 小青瓦(土瓦)	m2	60	11.77	706.20		
52	011608001009	铲除油漆面	油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面	m2	124.342	5.24	651.55		
53	011406003011	满刮腻子	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍): 3	m2	124.342	18.88	2347.58		
54	011406001011	抹灰面油漆	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	124.342	27.53	3423.14		
55	010507002003	地面	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	32.04	52.65	1686.91		
56	010702005001	其他木构件	檫木上钉楠板(cm) 2×9	m2	60	24.37	1462.20		
57	010901001001	瓦屋面	1. 安装琉璃瓦屋面 2. 琉璃瓦脊 正斜脊 18寸脊	m2	60	193.40	11604.00		
58	010802001004	金属(塑钢)门	安装塑钢门	m2	5.67	328.26	1861.23		
59	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	安装铝合金推拉窗	m2	11.484	291.11	3343.11		
		厨房合计					28998.80		
		分部分项合计					232628.29		
		措施项目							
60	粤011701012001	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	976	2.16	2108.16		
61	粤011701012002	活动脚手架	天棚活动脚手架	m2	357	5.18	1849.26		
		单价措施合计					3957.42		
本页小计								32416.87	
合 计								236585.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





