

官渡镇镇仔村榕树陂水圳及便桥新建工程 项目

招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县官渡镇镇仔村村民委员会

原招标控制价编制单位：金策工程管理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：142,940.86 元

大写：壹拾肆万贰仟玖佰肆拾元捌角陆分。

审核招标控制价金额（小写）：143,150.75 元

大写：壹拾肆万叁仟壹佰伍拾元柒角伍分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：209.89 元

审核单位：广东拓腾工程造价咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：肖秋英 B1120240002449
（签字盖执业专用章）

复核人及证号：黄文 B11014400010473
（签字盖执业专用章）

审核时间：2025年8月4日

四、其他说明

1. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称: 官渡镇镇仔村榕树陂水圳及便桥新建工程。
2. 工程概况: 本项目位于广东省韶关市翁源县, 内容包括翁源县官渡镇镇仔村榕树陂水圳及便桥新建工程等。

二、编制范围及要求

1. 编制范围: 建设单位提供的“官渡镇镇仔村榕树陂水圳及便桥新建工程”项目所有内容。

三、编制依据

1. 图纸及技术资料: 《官渡镇镇仔村榕树陂水圳及便桥新建工程》技术文件;
2. 《工程量清单项目计量规范(2013-广东)》;
3. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》;
4. 材料价格取定: 按照翁市政[2025]07号文, 2025年第6月份翁源县工程造价信息价计算, 信息价没有的材料价格参考市场价, 参考的信息价和市场价已扣除相关税费;
5. 取费标准: 本工程绿色施工安全防护措施费: 单独市政工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 19.8%、绿化工程按分部分项的人工费和施工机具费之和的 10.00%; 预算包干费: 单独市政工程按人工费和施工机具费的 6%计取、绿化工程按人工费和施工机具费的 6%计取; 增值税销项税额按 9%计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡镇镇仔村榕树陂水圳及便桥新建工程（审核）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		便桥部分					22964.10		
1	040101002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	23.89	8.32	198.76		
2	040103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.17	18.48	169.46		
3	040103002001	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距3km 内	m3	13.35	16.32	217.87		
4	040303002001	混凝土基础	1、护墙基础 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	4.37	625.48	2733.35		
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、护墙墙身 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	12.61	679.22	8564.96		
6	040303012001	混凝土连续板	1、桥面面板 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	3.89	718.60	2795.35		
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.432	4246.01	1834.28		
8	040303001001	混凝土垫层	1、水圳底板 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	10.19	632.98	6450.07		
		混凝土水渠1 部分					14395.87		
9	040101002002	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	53.29	8.32	443.37		
10	040103001002	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	17.61	18.48	325.43		
11	040103002002	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距3km 内	m3	31.56	16.32	515.06		
12	040501019001	混凝土渠道	1、水渠底板 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	8.75	608.79	5326.91		
13	040501019002	混凝土渠道	1、水渠渠身 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	11.9	654.21	7785.10		
		混凝土水渠2 部分					49756.88		
本页小计								37359.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡镇镇仔村榕树陂水圳及便桥新建工程（审核）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040101002003	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	175.56	8.32	1460.66	
15	040103001003	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	50.16	18.48	926.96	
16	040103002003	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距3km 内	m3	112.86	16.32	1841.88	
17	040501019003	混凝土渠道	1、水渠底板 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	22.8	608.79	13880.41	
18	040501019004	混凝土渠道	1、水渠渠身 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	41.04	654.21	26848.78	
19	040303012002	混凝土连续板	1、桥面板+便桥基础 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	4.55	718.60	3269.63	
20	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.36	4246.01	1528.56	
		河堤挡墙部分					8449.50	
21	040303015002	混凝土挡墙墙身	1、护墙墙身 2、普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	12.44	679.22	8449.50	
		措施项目					29578.03	
1		绿色施工安全防护措施费					111.06	
22	041101001001	墙面脚手架	1、河堤护墙单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	14.04	7.91	111.06	
	2	措施其他项目					29466.97	
23	041102001001	垫层模板	1、挡墙基础模板	m2	18.15	45.27	821.65	
24	041102017001	挡墙模板	1、挡墙墙身模板	m2	60.62	60.52	3668.72	
25	041102014001	板模板	1、水圳桥面模板	m2	17.27	59.96	1035.51	
26	041102031001	管(渠)道平基模板	1、水渠1底板模板	m2	14	44.35	620.90	
27	041102031002	管(渠)道平基模板	1、水渠1墙身模板	m2	95.2	48.71	4637.19	
28	041102031003	管(渠)道平基模板	1、水渠2底板模板	m2	30.4	44.35	1348.24	
本页小计							70449.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡镇镇存村榕树园水圳及便桥新建工程（审核）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	4747.84			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

