

工程量清单预算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（太平镇、深渡水乡片 合同段：区）

编制范围：K0+000~K3+138.272

第 4 页 共 5 页

招预01-3表

工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖（土方开挖）	m3	464.4			
422-1	涵基开挖（石方开挖）	m3	73.3			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m3	8.4			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-1	C25混凝土（管身基础）	m3	32.8			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-1	洞口混凝土墙身					
422-7-1-2	C25混凝土（管涵洞口）	m3	54.1			
422-7-1-2	C25混凝土（盖板涵洞口）	m3	9.87			
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙					
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙					
422-8-1-2	C25混凝土（一字墙）	m3	49.8			
422-8-1-2	C25混凝土（洞口铺砌）	m3	2.28			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-1	预制混凝土圆管					
422-9-1-1	圆管混凝土					
422-9-1-1-1	C35混凝土	m3	12.5			
422-9-1-2	圆管钢筋					
422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	1775.8			
422-9-2	运输混凝土圆管	m3	12.5			
422-9-3	安装混凝土圆管	m3	12.5			
422-10	盖板涵涵身					
422-10-1	混凝土涵身					
422-10-1-2	C25混凝土（台身）	m3	6.54			
422-10-2	混凝土涵身基础					
422-10-2-2	C25混凝土（基础）	m3	8.4			
422-11	盖板涵盖板					
422-11-1	现浇混凝土盖板					
422-11-1-1	现浇盖板钢筋	kg	337.6			
422-11-1-2	C35现浇混凝土	m3	2.22			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-1	C25混凝土	m3	2.7			
清单 第 400 章 合计 人民币				元		

编制：

复核：

工程量清单预算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（太平镇、深渡水乡片区）
 合同段：

编制范围：K0+000~K3+138.272
 第 5 页
 共 5 页
 招预01-3表

工程量清单 第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
602	护栏					
602-2	单面波形梁钢护栏					
602-2-2	路中单面波形梁钢护栏					
602-2-2-6	Gr-C-4E	m	140			
604	道路交通标志					
604-1-1	△700单柱式标志牌（利旧）	个	12			
604-1-2	△700单柱式标志牌	个	20			
604-1-3	△700*2单柱式标志牌	个	1			
604-1-4	○600单柱式标志牌	个	1			
604-1-5	△700*2单柱式标志牌（利旧）	个	1			
604-1-7	凸面镜（2根立柱利用）	个	3			
604-8	里程标		4			
604-8-1	里程标	个	4			
604-10	百米标		20			
604-10-1	百米标	个	20			
604-12-1	道口标注	根	36			
604-12-2	道口标注（利旧）	根	4			
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
605-1-2	反光型	m2	777.76			
605-1-3	突起型	m2	47.25			
清单 第 600 章 合计 人民币			元			

编制：
 复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（太平镇、深渡水乡片区）

编制范围: K0+000~K3+138.272

第 1 页 共 1 页

招预06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费		50000	50000
11002	安全生产费		36772	36772

编制：

复核: