

工程量清单预算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（太平镇、深渡水乡片 合同段：
 区）

编制范围：K0+000~K3+270
 第 3 页
 共 5 页
 招预01-3表

工程量清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
306	级配碎（砾）石底基层、基层					
306-1	15cm厚级配碎石					
306-1-1	15cm厚级配碎石	m2	6027.62			
306-3	级配碎石基层					
306-3-1	5cm厚级配碎石调平层	m2	1610			
306-3-2	15cm厚级配碎石基层	m2	134.75			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板					
312-1-2	20cm厚C30水泥混凝土面板（人工摊铺）	m2	7767.5			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-1	HPB300	kg	1190.6			
312-2-2	HRB400	kg	2147.75			
312-2-3	钻孔植筋	根	4057			
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石					
313-1	培土路肩	m3	214			
314	路面及中央分隔带排水					
314-1	排水管					
314-1-3	纵向混凝土排水管					
314-1-3-1	Φ 500mm纵向管涵	m	15			
314-6	路肩、中央分隔带排水沟					
314-6-1	土沟					
314-6-1-2	土沟	m2	3568.9			
315	挖路槽及铺草皮					
315-1	挖土质路槽及换填	m3	2073			
清单 第 300 章 合计 人民币				元		

编制：
 复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：2026年度始兴县“四好农村路”建设项目（太平镇、深渡水乡片区）

编制范围: K0+000~K3+270

第 1 页 共 1 页

招预06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费		40000	40000
11002	安全生产费		33374	33374

编制：

复核: