

粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注基地
装修项目

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖章)
张嘉礼
B14114400027158
有效期至:2027年12月31日



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖章)
彭夜勇
B14114400027685
有效期至:2027年12月31日



编 制 时 间： 2025年9月22日

复 核 时 间： 2025年9月22日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园 A 栋七层电信标注基地装修项目
2. 建设单位：韶关鸿硕科技发展有限公司
3. 设计单位：中元天纬集团有限公司

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行编制。
2. 由建设单位提供的施工图纸。

三、其他说明

1. 土方石运距暂按 10km 考虑，结算时按实结算。



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.13天棚工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	A.15其他装饰工程		
1.11	A.16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修 标段： 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:10km	m3	23.0914			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm	m3	41.5901			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 100mm	m3	0.1258			
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 350mm	m3	0.7381			
		砌筑工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.0033			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.7006			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.221			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.073			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.058			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
10	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 满挂热镀锌钢丝网(Φ 0.9 \times 12.7 \times 12.7)	m2	879.8161			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1524 1500*2400 2. 定制实木门 3. 含五金等配件	樘	3			
12	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1024 1000*2400 2. 定制实木门 3. 含五金等配件	樘	1			
13	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1021 1000*2700 2. 定制实木门 3. 含五金等配件	樘	6			
14	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:XM1521 1500*2700 2. 定制实木门 3. 含五金等配件	樘	4			
15	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:XM4021 4000*2100 2. 定制实木推拉门 3. 含五金等配件	樘	2			
16	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲102 1 1000*2100 2. 门框、扇材质:钢制防火门 (甲级)	樘	1			
17	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃电 动门BLDDM5024 2800*4200mm 2. 玻璃品种、厚度:12厘钢化 玻璃 3. 含电机、五金等配件 4. 电动门处固定玻璃隔断 玻 璃品种、规格、颜色:10厚透 明钢化玻璃 5. 线条材料品种、规格、颜色 :210mm宽1.5厚黑色哑光不锈 钢收边条	m2	12			
18	010808004001	金属门窗套	1. 窗户封板:100*100 2. 基层材料种类:轻钢龙骨打 底, 9厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:9厘硅 酸钙板	m	274.7975			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	窗帘盒 1. 12厘阻燃石膏板刷深灰色无机涂料 2. 15厘阻燃夹板打底，刷防腐防火涂料 3. 配套龙骨	m	70.7986			
		门窗工程合计						
	A.11	楼地面装饰工程						
20	011102001001	石材楼地面	1. 黑金沙大理石20厚铺实拍平，纯水泥浆擦缝 2. 40厚M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 素水泥浆结合层一道	m2	8.6851			
21	011102003001	块料楼地面	1. 抛光砖1400*700*10，纯水泥浆擦缝 2. 50厚M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 素水泥浆结合层一道	m2	854.0274			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚陶瓷地砖，纯水泥浆擦缝 2. 3-4厚M25水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 15厚M15水泥砂浆打底	m2	18.5112			
23	011105006001	金属踢脚线	1. 1.2厚不锈钢踢脚线卡条扣入(成品) 2. 1.2厚不锈钢卡掉水泥钉固定墙面(成品) 3. 15厚1:3水泥砂浆, 5厚1:1水泥砂浆, 5厚M20水泥砂浆	m2	6.8957			
24	011105006002	金属踢脚线（茶水柜处）	1. 1.2厚不锈钢踢脚线卡条扣入(成品) 2. 配套木龙骨	m2	0.48			
25	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:茶水间窗户反坎贴砖 2. 贴结合层厚度、材料种类:50厚M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖	m2	4.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修 标段： 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
26	011201001001	墙面一般抹灰	新砌墙面抹灰 1. 5厚1:2水泥砂浆找平层(仅墙面粉刷) 2. 15厚1:3水泥砂浆(仅墙面粉刷)	m2	399.7017			
27	011201001002	墙面一般抹灰	新旧墙交接处抹灰 1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:2.5水泥砂浆 4. 原有墙面扫毛或划出纹道,清理干净	m2	5.92			
28	011207001001	墙面装饰板	1. 面贴2.5厚穿孔铝板 2. L30*30*2镀锌角铁连接件 3. 50X50X3.5镀锌方通(间距600*600) 4. 原有墙面清理干净	m2	44.6793			
29	011207001002	墙面装饰板	墙面装饰板 位置:吊顶上隔断(玻璃隔断处) 1. 双面9厘防水石膏板面层刷白色无机涂料 2. 双面9厘阻燃夹板打底 3. 满填超细玻璃棉 4. 轻钢龙骨 5. 详图纸节点D-02-5	m2	53.3374			
30	011207001003	墙面装饰板	接待厅 1. 基层材料种类、规格:单层9厘夹板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:面封3厚铝塑板	m2	44.6793			
31	011207001005	墙面装饰板	茶水间 1. 基层材料种类、规格:单层12厘防火石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色:面封3厚铝塑板	m2	15.119			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	011207001004	墙面装饰板	电动门及固定隔断吊顶上龙骨 1. 50*50*3.0镀锌方通	m2	12.1075			
33	011210003001	玻璃隔断	1. 铝合金方通50*50*3厚 2. 10厚白钢化玻璃 3. 钢化玻璃隔墙	m2	107.8579			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 合计						
	A.13	天棚工程						
34	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1. 双层防火石膏板9厚, 自攻螺丝拧牢, 孔眼用腻子填平 2. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中间1000, 次龙骨中距500, 横龙骨中距1200	m2	254.335			
35	011302001002	吊顶天棚	无机涂料石膏板天面 1. 满刮腻子二遍, 刷或滚底漆二遍, 刷或滚无机涂料两遍	m2	254.335			
		天棚工程合计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001001	抹灰面油漆	无机涂料内墙面 1. 无机涂料(两底两面) 2. 面层耐水抗裂腻子两遍, 打磨平整	m2	873.8961			
37	011406001002	抹灰面油漆	无机涂料抹灰面天面 1. 无机涂料(两底两面) 2. 面层耐水抗裂腻子两遍, 打磨平整 3. 原有天花清理干净	m2	580.9215			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A.15	其他装饰工程						
38	011501001001	柜台	1. 茶水柜上柜 2. B1级18厘多层实木免漆板柜 3. 详图纸节点D-01-2	m	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	011501001002	柜台	1. 茶水柜下柜 2. B1级18厘多层实木免漆板柜 3. 详图纸节点D-01-2	m	4.8			
40	011501009001	厨房地柜台面	1. 茶水柜台面：50厚白色人造石 2. 宽度：575mm	m	4.8			
41	011502001002	金属装饰线	位置：玻璃隔断 1. 线条材料品种、规格、颜色：面贴304，1.5厚不锈钢饰面50mm宽	m	527.2			
		其他装饰工程合计						
	A. 16	拆除工程						
42	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖砌墙体	m3	1.1056			
43	011601001002	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口 240墙	m3	0.378			
44	011605001001	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层（含铲除基层）	m2	28			
45	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层（含铲除基层）（块料踢脚线）	m2	2			
46	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 石膏板天花	m2	28			
47	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.1m 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆	m	39.9002			
48	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除防火卷帘	m2	110.1997			
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
49	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	1067.2468			
50	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m)	m2	595.4208			
51	粤011701012001	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	255.5069			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
5	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总承包服务费计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-装修

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装

标段：

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程						
		照明系统						
1	030412004010	装饰灯	1. 名称:100*2000造型吊灯 2. 规格: 3. 安装形式:吸顶式	套	27			
2	030412004011	装饰灯	1. 名称:150*5500造型吊灯 2. 规格: 3. 安装形式:吸顶式	套	3			
3	030412004013	装饰灯	1. 名称:直径:1200mm造型吊灯 2. 规格: 3. 安装形式:吸顶式	套	18			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型消防应急LED灯 色温不应低于2700K 2. 规格:DC36V 3W 3. 安装形式:吸顶	套	13			
5	030412004006	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:18W	套	94			
6	030412004007	装饰灯	1. 名称:中型集中电源安全出口标志LED灯长明 2. 规格:DC36V 3W 3. 安装形式:嵌入式	套	5			
7	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(向左)LED灯长明 2. 规格:DC36V 3W 3. 安装形式:嵌入式	套	5			
8	030412004009	装饰灯	1. 名称:集中电源双面多信息复合标志LED灯长明 2. 规格:DC36V 3W 3. 安装形式:吊装	套	1			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	378			
10	030404035001	插座	1. 名称:10A单相二孔/三孔插座(安全型) 2. 安装方式:暗装	个	331			
11	030404035004	插座	1. 名称:10A单相二孔/三孔插座(安全型)防溅型 2. 安装方式:暗装	个	1			
12	030404019001	控制开关	1. 名称:空调控制器 2. 安装方式:暗装	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装

标段：

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装	个	9			
14	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装	个	3			
15	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:暗装	个	4			
16	030404017005	配电箱	1. 名称:ACXF新风机组配电箱 (设备自带) 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
17	030404017006	配电箱	1. 名称:1AL1 2. 安装方式:距地1.4m明装	台	1			
18	030404017007	配电箱	1. 名称:组装充电器 2. 安装方式:距地1.4m明装	台	1			
19	030411002002	线槽	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100	m	59.32			
20	030413001001	铁构件	1. 名称:线槽支架 2. 材质:角钢 3. 规格:40*4 4. 刷油:一般钢结构 调和漆2遍	kg	57.66			
21	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:暗配	m	745.83			
22	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG-25 3. 配置形式:暗配	m	1062.9			
23	030411001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:20	m	315			
24	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽及恢复 2. 规格:暂按70mm*70mm规格考虑,按实结算	m	282.2			
25	010103002002	余方弃置	1. 墙面剔槽外运,人工装自卸汽车运 2. 暂按外运10km	m3	1.38			
26	030411004001	配线	1. 名称:空调控制线 2. 规格:WDZB-BYJ-1.5 3. 配线部位:暗敷	m	1882.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装

标段：

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5	m	1691.64			
28	030411004014	配线	1. 名称:桥架穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5	m	1071.72			
29	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ-4	m	2381.94			
30	030411004015	配线	1. 名称:桥架穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZB-BYJ-4	m	1989.36			
31	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4. 配线部位:暗敷	m	545.85			
32	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16	m	91			
33	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35	个	2			
		照明系统合计						
		火灾自动报警系统						
34	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	51			
35	030904003001	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) J-SAP-M-A62	个	2			
36	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-A30	个	29			
37	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:SG-A92	个	2			
38	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:JS-A51	个	4			
39	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式火灾应急广播场声器 2. 功率:SPK-X3W/4Ω	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装

标段：

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	030904003002	按钮	1. 名称: 消火栓起泵按钮 2. 规格: J-SAP-M-A63	个	6			
41	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称: 总线隔离器 2. 规格: GL-A59	个	1			
42	030411004005	消防报警总线 BJ	1. 名称: 消防报警总线 BJ 2. 型号: NH-RVS-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	180.79			
43	030411004006	防电源线缆 DY	1. 名称: 消防电源线缆DY 2. 型号: NH-RVS-2*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	96.59			
44	030411004007	消防广播线缆 GB	1. 名称: 消防广播线缆 GB 2. 型号: NH-RVV-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	195.16			
45	030411004013	消防电话线缆 DH	1. 名称: 消防电话线缆 DH 2. 型号: NH-RVVP-2*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	8.569			
46	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 暗敷 4. 防火: 刷防火漆一遍	m	180.79			
47	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25 3. 敷设方式: 暗敷 4. 防火: 刷防火漆一遍	m	96.59			
48	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗敷 4. 防火: 刷防火漆一遍	m	97.58			
49	030413002006	凿(压)槽	1. 名称: 墙面剔槽及恢复 2. 规格: 暂按70mm*70mm规格考虑, 按实结算	m	26.8			
50	010103002003	余方弃置	1. 墙面剔槽外运, 人工装自卸汽车运 2. 暂按外运10km	m3	0.13			
		火灾自动报警系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装 标段： 第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程合计						
		弱电系统						
		综合布线系统						
51	030502001004	机柜、机架	1. 名称:42U网络机柜 2. 规格:600*2000*800	台	2			
52	030501009004	路由器	1. 名称:光纤适配器	台	2			
53	030502010007	配线架	1. 名称:配线架 24口	个	16			
54	030502010010	配线架	1. 名称:理线架 24口	个	16			
55	030501012008	交换机	1. 名称:48口网络交换机HUB	台	2			
56	030409010004	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器SPD	个	2			
57	030502009003	跳线	1. 名称:CAT6a跳线 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	条	126			
58	030502012013	信息插座	1. 名称:电话插座TP	个	145			
59	030502012015	信息插座	1. 名称:网络插座T0	个	157			
60	030502012016	信息插座	1. 名称:无线Wifi	个	14			
61	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	316			
62	030411002009	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100	m	70.53			
63	030413001007	铁构件	1. 名称:线槽支架 2. 材质:角钢 3. 规格:40*4 4. 刷油:一般钢结构 调和漆2遍	kg	56.6115			
64	030411001016	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:暗配	m	174.31			
65	030411001023	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG-25 3. 配置形式:暗配	m	3565.36			
66	030502005010	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6A 3. 敷设方式:管内暗敷	m	5584.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装 标段： 第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	030502005011	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6A 3. 敷设方式:线槽敷设	m	6490.02			
68	030502007007	光缆	1. 名称:6芯千兆单模光纤 2. 敷设方式:管内暗敷	m	14.189			
69	030502007008	光缆	1. 名称:6芯千兆单模光纤 2. 敷设方式:线槽敷设	m	87.527			
70	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上	链路	316			
71	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽及恢复 2. 规格: 暂按70mm*70mm规格 考虑, 按实结算	m	22.45			
72	010103002007	余方弃置	1. 墙面剔槽外运, 人工装自卸 汽车运 2. 暂按外运10km	m3	0.11			
		综合布线系统合 计						
		安防监控系统						
73	031101069005	网管小型机、网 管工作站	1. 名称:视频监控工作站视频 监控工作站 i5电脑主机	套	1			
74	030501004001	存储设备	1. 名称:NVR网络硬盘录像机 (6路8盘位) 2. 容量:存储容量10T*6(存储 时间3个月)	台	1			
75	030501012009	交换机	1. 名称:24口千兆POE交换机	台	1			
76	030507008005	400万像素半球	1. 名称:400万像素半球 2. 类别:400万筒机, 人形检测, 智能补光 暖光/红外双补光, 高清拾音, 支持POE	台	19			
77	030507008006	监控摄像设备	1. 名称:壁式摄像机支架	台	19			
78	030502009002	跳线	1. 名称:CAT6E跳线 2. 其他详见招标图纸、招标文 件、国家相关规范	条	2			
79	030414007002	不间断电源	1. 名称:2KVA-UPS电源 2. 不间断电源调试	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装

标段：

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:暗配	m	104.38			
81	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6A 3. 敷设方式:管内暗敷	m	104.38			
82	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6A 3. 敷设方式:线槽敷设	m	393.86			
83	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 19台	系统	1			
		安防监控系统合计						
		会议音箱系统						
84	030502001005	机柜、机架	1. 名称:会议室12U航空机柜	台	1			
85	030506001009	电源时序器	1. 名称:8路电源时序器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
86	030506001010	扩声系统设备	1. 名称:前级效果器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
87	030506001011	扩声系统设备	1. 名称:手持话筒 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	2			
88	030506001012	扩声系统设备	1. 名称:鹅颈话筒 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	4			
89	080904010001	专业功放250W	1. 名称:专业功放 2. 参数:250W 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
90	030506001004	扩声系统设备	1. 名称:100W专用音响 2. 具体参数、配置详见图纸、招标文件等	台	4			
91	030502012006	信息插座	1. 名称:HDMI插座	个	1			
92	030411001019	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG-25 3. 配置形式:暗配	m	47.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装

标段：

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	030502005006	双绞线缆	1. 名称:卡农公转卡侬母信号线	m	14.12			
94	030411004033	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2x1.5 3. 配线部位:暗敷	m	39.6			
95	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽及恢复 2. 规格: 暂按70mm*70mm规格考虑, 按实结算	m	6.6			
96	010103002005	余方弃置	1. 墙面剔槽外运, 人工装自卸汽车运 2. 暂按外运10km	m3	0.03			
		会议音箱系统合计						
		门禁系统						
97	030506001005	读卡器套件	1. 名称: IC卡发行器	台	1			
98	030904003005	开门按钮	1. 名称: 出门按钮	个	3			
99	030507007003	出入口目标识别设备	1. 名称: 电控锁	台	6			
100	030507006003	门禁控制器	1. 名称: 四门门禁控制器	台	1			
101	030507005005	出入口目标识别设备	1. 名称: 人脸识别读卡器	台	3			
102	030502009001	跳线	1. 名称:CAT6a跳线 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	条	3			
103	030414007001	不间断电源	1. 名称:2KVA-UPS电源 2. 不间断电源调试	台	1			
104	030411001014	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:暗配	m	54.38			
105	030411004036	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-2x1.0 3. 配线部位:暗敷	m	14.59			
106	030411004037	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:RVV-2x1.0 3. 配线部位:暗敷	m	85.6			
107	030411004038	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-4x1.0 3. 配线部位:暗敷	m	24.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋七层电信标注公司装修项目-安装

标段：

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
108	030411004039	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:RVV-4x1.0 3. 配线部位:暗敷	m	89.24			
109	030411004040	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV-6x1.0 3. 配线部位:暗敷	m	15.41			
110	030411004041	配线	1. 名称:线槽穿线 2. 规格:RVV-6x1.0 3. 配线部位:暗敷	m	83.93			
111	030411004042	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.0 3. 配线部位:暗敷	m	24			
112	030411004043	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 配线部位:暗敷	m	36			
113	030507018001	安全防范全系统调试	1. 系统内容:安全防范全系统调试	台	1			
114	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽及恢复 2. 规格:暂按70mm*70mm规格考虑,按实结算	m	24.9			
115	010103002006	余方弃置	1. 墙面剔槽外运,人工装自卸汽车运 2. 暂按外运10km	m3	0.12			
		门禁系统合计						
		弱电系统合计						
		消防给排水工程						
		给排水系统						
116	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式:橡胶圈承插连接	m	7.81			
117	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	6.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。