


专 业	姓 名	专 业	姓 名	专 业	姓 名	专 业	姓 名	专 业	姓 名	专 业	姓 名	专 业	姓 名	专 业	姓 名	专 业	姓 名
给 水		建 筑		道 路		景 观		电 气		暖 通							
排 水		结 构															
环 境		土 建															

序号	种类	单位	数量	备注
1	预制装配式钢筋混凝土检查井 φ 1000(污水)	座	41	详《 预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（ 试行） 》
2	预制装配式钢筋混凝土检查井 φ 1000(雨水)	座	10	详《 预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（ 试行） 》
3	预制装配式钢筋混凝土检查井 φ 1200(污水)	座	18	详《 预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（ 试行） 》
4	预制装配式钢筋混凝土检查井 φ 1200(雨水)	座	5	详《 预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（ 试行） 》
5	预制装配式钢筋混凝土检查井 φ 1600(污水)	座	2	详《 预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（ 试行） 》
6	预制装配式钢筋混凝土检查井（ 沉泥井） φ 1200(污水)	座	2	详《 预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（ 试行） 》
7	DN1500合流管截污井(污水)	座	1	详见工艺大样图与结构大样图
8	雨水交汇井(污水)	座	1	详见工艺大样图与结构大样图
9	Φ 1800拉顶管工作井(污水)	座	10	详见工艺大样图与结构大样图（ 用于DN300~DN400）
10	Φ 2000拉顶管工作井(污水)	座	30	详见工艺大样图与结构大样图（ 用于DN500~DN600）
11	预制混凝土装配式平算式双算雨水口(铸铁井圈)	座	17	详05S518《 雨水口》国家建筑标准设计图集—P33页
12	DN150UPVC接户管	米	291	开挖施工，平均埋深0.7m，沟槽开挖宽度0.7m
13	DN300中空壁塑钢缠绕聚乙烯管(污水)	米	129	开挖施工
14	DN400中空壁塑钢缠绕聚乙烯管(污水)	米	166	开挖施工
15	DN500中空壁塑钢缠绕聚乙烯管(污水)	米	16	开挖施工
16	D600 II级钢筋混凝土承插圆管(污水)	米	173	开挖施工
17	DN400高密度聚乙烯实壁排水管(污水)	米	288	顶拉管施工
18	DN500高密度聚乙烯实壁排水管(污水)	米	411	顶拉管施工
19	DN600高密度聚乙烯实壁排水管(污水)	米	339	顶拉管施工
20	DN200中空壁塑钢缠绕聚乙烯管(雨水)	米	141	开挖施工
21	DN300中空壁塑钢缠绕聚乙烯管(雨水)	米	66	开挖施工
22	DN400中空壁塑钢缠绕聚乙烯管(雨水)	米	98	开挖施工
23	DN500中空壁塑钢缠绕聚乙烯管(雨水)	米	34	开挖施工
24	D600 II级钢筋混凝土承插圆管(雨水)	米	69	开挖施工
25	D325x8焊接钢管(污水)	米	28	下穿渠箱
26	D820x10焊接钢管(污水)	米	14	
27	社区、村级混凝土道路破除与修复	平方米	656.4	详见社区、村级道路结构修复大样图，按开挖宽度两侧加50公分修复
28	市政混凝土道路破除与修复	平方米	1229	详见车行道路面结构及道牙安装大样图（ 三），按宽度3.5m整版修复

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 Guangdong Architectural Design and Research Institute Group Co., Ltd. 工程设计资质甲级证书号：A244013736、A144013739 工程勘察综合资质甲级证书号：B144013739					项目 名称			韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期） （第一批次）			建设单位		韶关市水务投资集团有限公司			
					子项 名称						图 名		主要材料表（一）			
审定人	初振宇		主持人		项目负责人	徐涛	初振宇	设计人	李剑华		设计号	25X1321	专 业	工 艺	图 别	水 施
审核人	董倩倩		校对	焦瑞虎	专业负责人	李剑华		制图人	李剑华		设计阶段	施工图设计	日 期	2025.12	图 号	SG-CL-01