专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名
		景观		路				建筑		给水	
		暖通		道				结构		排水	
				电气				岩土		环境	
				仪控							

会签

序号	种类	单位	数量	备注
29	次级公路沥青路面除与修复	平方米	1647	详见车行道路面结构及道牙安装大样图（二），按开挖宽度两侧加50公分修复
30	10.0KV电力高压管线保护	米	18	管线保护，每处按6米计
31	0.38KV电力管线保护	米	18	管线保护，每处按6米计
32	燃气管线保护	米	60	管线保护，每处按6米计
33	给水管线保护	米	60	管线保护，每处按6米计
34	监控管线保护	米	6	管线保护，每处按6米计
35	交通信号管线保护	米	6	管线保护，每处按6米计
36	路灯管线保护	米	30	管线保护，每处按6米计
37	移动光纤管线保护	米	180	管线保护，每处按6米计
38	有限电视管线保护	米	6	管线保护，每处按6米计
39	围墙破除及修复	米	12	原状修复,每处按6米计
40	d300混凝土管破除及修复	米	18	原状修复,每处按6米计
41	d400混凝土管破除及修复	米	12	原状修复,每处按6米计
42	d500混凝土管破除及修复	米	6	原状修复,每处按6米计
43	d800混凝土管破除及修复	米	18	原状修复,每处按6米计
44	d1500混凝土管破除及修复	米	18	原状修复,每处按6米计
45	5000x2600渠箱破除及修复	米	6	原状修复,每处按6米计
46	封堵DN100	处	2	
47	封堵DN150	处	21	
48	封堵DN200	处	1	
49	封堵DN300	处	2	
50	封堵DN400	处	3	
51	封堵DN500	处	5	
52	封堵DN600	处	5	
53	封堵DN800	处	1	
54	现状DN1000砖砌污水井井室渗水修复	处	1	修复措施：井壁涂抹5mm水泥防水砂浆，井深3.65m
55	拆除60cm混凝土溢流堰	处	1	宽度1500mm，厚度200mm，高度600mm
56	交通疏解	项	1	具体工程量详见交通疏解总说明

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
资质等级：市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级；
园林工程设计专项甲级；
资质证书编号：A144013739
有效期至：2029年08月28日

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东勘设建筑设计研究院有限公司
机构类别：一类
认定书编号：19001
业务范围：房屋建筑（含超限高层工程）、市政（桥梁、隧道、道路、排水、公共交通、风景园林）工程**
有效期至：2026年10月23日

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 Guangdong Architectural Design and Research Institute Group Co., Ltd. 工程设计资质甲级证书号：A244013736、A144013739 工程勘察综合资质甲级证书号：B144013739																	
									项目名称	韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第一批次）				建设单位	韶关市水务投资集团有限公司		
									子项名称					图名	主要材料表（二）		
审定人	初振宇		主持人			项目负责人	余涛	初振宇	设计人	李剑华		设计号	25X1321	专业	工艺	图别	水施
审核人	董倩倩		校对人	焦瑞虎		专业负责人	李剑华		制图人	李剑华		设计阶段	施工图设计	日期	2025.12	图号	SG-CL-02

图纸版权属广东省建筑设计研究院集团股份有限公司所有，未经许可，任何单位及个人不得翻印复制作为其他工程之用。