

工程项目清单汇总表

工程名称: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目 (一期工程) 标段: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目 (一期工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 1 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防系统改造					
		住院部一号楼					
		楼板开洞					
1	031301002001	开孔打洞	1. 名称:人工拆除现浇混凝土楼板洞, 板厚120mm	m3	1.1136		
2	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 砼碎渣 2. 拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内, 暂定按3km考虑结算按结算实际调整	m3	1.1136		
3	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.1122		
4	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0332		
5	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 12	根	36		
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	0.935		
7	010604001001	钢梁	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	1.393		
8	011402004001	金属构件油漆	1. 金属面 薄型B防火涂料 耐火极限h (涂层厚度mm) 2.5 h (6.0mm)	m2	48.96		
9	011402004002	金属构件油漆	1. 底漆采用100um厚环氧富锌底漆(两道)。 2. 面漆采用聚氨脂面漆(两道)	m2	48.96		
10	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.0297		
		抗震支架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 2 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031301004001	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN65-T	套	48		
12	031301004002	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN65-TL	套	3		
13	031301004003	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN80-T	套	5		
14	031301004004	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN80-TL	套	23		
15	031301004005	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN100-T	套	5		
16	031301004006	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN100-TL	套	26		
17	031301004007	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN150-T	套	7		
18	031301004008	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN150-TL	套	50		
19	031301004009	成品支架	1. 名称:多管抗震支架 2. 规格:DN100-T	套	10		
20	031301004010	成品支架	1. 名称:多管抗震支架 2. 规格:DN100-TL	套	16		
		暖通部分					
21	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:咬口	m2	66.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 3 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ 1 6. 接口形式:咬口	m2	764.45		
23	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度: δ 1.2 6. 接口形式:咬口	m2	332.06		
24	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:直径(mm) ≤450 4. 板材厚度:1 5. 接口形式:咬口	m2	2.12		
25	030405013001	小电器	1. 名称:防火阀手动开启装置	个	26		
26	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*250	个	9		
27	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*320	个	1		
28	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*500	个	7		
29	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1400*400	个	2		
30	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*250	个	16		
31	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*800	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 4 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1000*250	个	9		
33	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1000*320	个	1		
34	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:800*250	个	16		
35	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*600	个	78		
36	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶(带防虫网) 2. 规格:160*160	个	150		
37	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶(带防虫网) 2. 规格:250*250	个	5		
38	030405015001	风扇	1. 名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2. 规格:L=120M3/H, N=36W, 100PA	台	165		
39	030108001001	风机	1. 名称:排烟机 2. 规格:L=1800M3/H, N=90W, H=50PA	台	1		
40	030108001002	风机	1. 名称:排烟机 2. 规格:L=36000M3/H, N=37KW, H=720PA	台	1		
41	030703019001	柔性接口	1. 名称:软管接口制作安装 2. 材质:帆布	m2	22.26		
42	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:手工除锈 一般钢结构轻锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆两遍 ,调和漆两遍	kg	4534.3856		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 5 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：玻璃棉 2. 绝热厚度：50mm	m3	1164.82		
44	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 门材质：防火玻璃	m2	35.584		
45	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称：风管漏风试验、风管漏光试验	m²	1164.82		
		应急照明					
46	030409001001	电力电缆	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格：YTTW-3*4	m	132.94		
47	030409001002	电力电缆	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格：YTTW-5*2.5	m	33.02		
48	030409001003	电力电缆	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格：YTTW-3*2.5	m	9.82		
49	030409001004	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZN-YJE-4*2.5	m	161.49		
50	030409001005	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZN-YJE-4*25+1*16	m	7.28		
51	030409001006	电力电缆	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格：YTTW-4*35+1*16	m	373.15		
52	030409001007	电力电缆	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格：YTTW-5*6	m	650.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 6 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:（截面mm2以下） 35	个	2		
54	030409003002	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:（截面mm2以下） 35	个	2		
55	030409003003	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:（截面mm2以下） 10	个	4		
56	030409003004	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:（截面mm2以下） 4	个	36		
57	030412004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-BYJ-2.5	m	4781.95		
58	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	7.04		
59	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷	m	4.8		
60	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:80 4. 配置形式:暗敷	m	6.42		
61	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	2370.07		
62	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	168.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 7 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	17.94		
64	030412002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100	m	31.02		
65	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架制作安装 2. 手工除微锈,刷红丹防锈漆两道,调和漆两道	kg	25.86		
66	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:LED DC36V 1W(A型) 巡检、频闪、灭灯功能,防护等级不应低于IP67,自带电源,连续供电时间不小于90MIN	套	9		
67	030413002002	装饰灯	1. 名称:壁式应急灯 2. 规格:LED DC36V 5W 巡检、开灯、关灯,可调节照射角度功能,自带电源,连续供电时间不小于90MIN	套	191		
68	030413002003	装饰灯	1. 名称:单面单向(左、右)指示灯 2. 规格:LED DC36V 1W(A型) 巡检、频闪、灭灯功能,防护等级不应低于IP67,自带电源,连续供电时间不小于90MIN	套	112		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 8 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030413002004	装饰灯	1. 名称:吊装双面多信息复合标志灯 2. 规格:LED DC36V 1W(A型) 巡检、频闪、灭灯功能,防护等级不应低于IP67, 自带电源,连续供电时间不小于90MIN	套	28		
70	030413002005	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格:LED DC36V 1W(A型) 巡检、频闪、灭灯功能,防护等级不应低于IP67, 自带电源,连续供电时间不小于90MIN 3. 安装方式:壁式	套	22		
71	030413002006	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 规格:LED DC36V 1W(A型) 巡检、频闪、灭灯功能,防护等级不应低于IP67, 自带电源,连续供电时间不小于90MIN	套	56		
72	030413002008	装饰灯	1. 名称:应急LED照明吸顶灯-(6W LED, 6500K ~220V) (带防护罩 2. 规格:(6W LED, 6500K ~220V) (带防护罩, 自带电源, 连续供电时间不小于90MIN	套	7		
73	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1-ALE~7 ALE 2. 安装方式:悬挂式	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 9 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1-ALELT 2. 安装方式:悬挂式	台	1		
75	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1-AP-ALE1/ALE2 2. 安装方式:悬挂式	台	2		
76	030402011004	成套配电箱	1. 名称:8-AT-WYB 2. 安装方式:悬挂式	台	1		
77	030402011005	成套配电箱	1. 名称:8-AT-XFFJ 2. 安装方式:悬挂式	台	1		
78	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	3		
79	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	3		
		消防电工程					
		火灾自动报警					
80	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDUZBN-KVV-7*1.5	m	134.48		
81	030412004002	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-RVP-2*2.5	m	5330.98		
82	030412004003	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-BV-2.5	m	4744.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 10 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030412004004	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:WDUZBN- RVS-2X2.5	m	2145.38		
84	030412001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC100 3. 配置形式:埋地 敷设	m	5.31		
85	030412001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	1980.91		
86	030412001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	2746.49		
87	030412004005	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:ZN-RVS-5* 1.5	m	28.33		
88	030412004006	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:ZN-RVS-2* 1.5	m	56.5		
89	030412001009	配管	1. 名称:镀锌电线 管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	46.4		
90	030412001010	配管	1. 名称:镀锌电线 管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	22.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 11 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	030505016001	显示设备	1. 名称:气体灭火器、自动显示器	台	3		
92	030404001001	控制屏	1. 名称:气体灭火器、自动显示转换装置	台	1		
93	030413002009	装饰灯	1. 名称:气体灭火放气指示灯	套	2		
94	030904001001	点型探测器	1. 名称:复合式感烟感温探测器	个	2		
95	030904003001	按钮	1. 名称:气体灭火紧急启停按钮	个	3		
96	030405014001	端子箱	1. 名称:气体灭火控制器	台	1		
97	030904004001	声光报警器	1. 名称:气体灭火声光报警器	个	4		
98	030405014002	端子箱	1. 名称:接线端子箱	台	7		
99	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话	个	7		
100	030904003002	按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	个	69		
101	030904001004	点型探测器	1. 名称:点型感温探测器	个	4		
102	030904002001	线型探测器	1. 名称:点型感烟探测器	m	446		
103	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	7		
104	030503002001	控制器	1. 名称:防火卷帘控制器	台	1		
105	030904004002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	69		
106	030904007002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块	个	44		
107	030904007003	消防模块	1. 名称:输入模块	个	25		
108	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	69		
109	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器兼消防广播	个	87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 12 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 1000点以下	系统	1		
		防火门监控系统					
111	030506001001	入侵探测器	1. 名称:门磁开关	套	25		
112	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:防火门监控模块	台	25		
113	030412004007	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-RVP-2*2.5	m	707.431		
114	030412004008	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-BV-2.5	m	1352.861		
115	030412001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	635.43		
		电气火灾监控系统					
116	030412004009	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:NH-RVSP-4*1.0	m	114.51		
117	030412001012	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG 25 3. 配置形式:暗配	m	51.23		
118	030904001005	点型探测器	1. 名称:电气火灾探测器	个	7		
119	030503005001	传感器	1. 名称:温度传感器	支	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 13 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030904002002	线型探测器	1. 名称:剩余电流探头	m	7		
		消防电源监控系统					
121	030412004010	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:NH-RVSP-4*1.5	m	112.28		
122	030412001013	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG 25 3. 配置形式:暗配	m	41.54		
123	030503005002	传感器	1. 名称:消防设备电源电压监控传感器	支	4		
		消火栓					
124	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	686.48		
125	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	12.5		
126	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	119.34		
127	031002001001	金属阀门	1. 类型:法兰蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 14 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	031002001002	金属阀门	1. 类型: 法兰蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
129	031002001003	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
130	031002001004	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
131	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	1		
132	031002001005	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
133	031002001006	金属阀门	1. 类型: 螺纹闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6		
134	031002001007	金属阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
135	031002001008	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
136	031002001009	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 15 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	031002008001	软接头(软管)	1. 名称:金属波纹管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	根	6		
138	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN40	台	1		
139	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN40	个	2		
140	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN40	个	2		
141	031002008002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	根	4		
142	031301003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	3		
143	031301003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1		
144	031301003003	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40	个	4		
145	031301003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	60		
146	080802009001	液位计	1. 名称:液位计	个	1		
147	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN50	个	7		
148	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN150	个	1		
149	030910002001	灭火器箱	1. 安装方式:灭火器放置箱(配置两具灭火器) 2. 型号、规格:MF/ABC5	个	111		
150	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:试验用消火栓	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 16 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65	套	68		
152	031005002001	稳压给水设备	1. 名称:室内消火栓稳压设备 2. 型号:SR3-6, Q=1L/S, H=20M, N=0.55KW, 稳压罐:SQL800X0.6 VX=150L	套	1		
153	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除微锈, 刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	m2	275.18		
154	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 材质:角钢 3. 规格:综合考虑 4. 手工除微锈, 刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	kg	641.9		
155	031002001010	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
156	031002001011	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
157	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	68		
		喷淋					
158	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN150 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水	m	7.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目 (一期工程) 标段: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目 (一期工程)

第 17 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水	m	41.57		
160	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水	m	7.24		
161	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	2426.66		
162	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	1112.17		
163	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	765.25		
164	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	752.89		
165	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	129.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目(一期工程) 标段: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目(一期工程)

第 18 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	187.26		
167	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	147.4		
168	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	508.57		
169	031002001012	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
170	030901007001	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	7		
171	031002001013	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
172	031002001014	金属阀门	1. 类型:试水闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 19 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	套	4		
174	031002001015	金属阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
175	031002001016	金属阀门	1. 类型:法兰信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	17		
176	031002001017	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
177	031002001018	金属阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	6		
178	031002001019	金属阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
179	031002001020	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
180	031002001021	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 20 页 共 65 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 21 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	031301003006	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40	个	1		
193	031301003007	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN150	个	11		
194	031301003008	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	6		
195	031005002002	稳压给水设备	1. 名称:喷淋稳压设备 2. 型号:SR3-6, Q=1L/S, H=20M, N=0.55KW, 稳压罐:SQL800X0.6 VX=150L	套	1		
196	031002001022	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
197	031002001023	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
198	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除微锈, 刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	m2	1059.59		
199	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 材质:角钢 3. 规格:综合考虑 4. 手工除微锈, 刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	kg	1982.05		
200	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 22 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 型号、规格:GQQ70/2.5--充装量:44KG/瓶 2. 安装部位:室内	套	1		
202	030902010002	无管网气体灭火装置	1. 型号、规格:七氟丙烷灭火装置GQQ70/2.5充装量:48kg/瓶 2. 安装部位:室内	套	1		
203	030902010003	无管网气体灭火装置	1. 类型:七氟丙烷灭火装置灭火剂	kg	92		
204	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:GQQ70/2.5	点	2		
205	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:泄压口 2. 规格:200*100	个	2		
		给排水					
206	031001007001	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷给水	m	5.36		
207	031001007002	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷给水	m	0.7		
208	031002001024	金属阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 23 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	031002001025	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
210	031002001026	金属阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
211	031002001027	金属阀门	1. 类型:螺纹浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
212	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质:铸铁 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1		
213	031002011001	水表	1. 类型:水表组（配置截止阀1个，螺纹水表1个） 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1		
		地下室消防水池、水泵房					
		抗震支架					
		给排水工程					
214	031301004011	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN100-T	套	2		
		消防水工程					
215	031301004012	成品支架	1. 名称:多管抗震支架 2. 规格:DN150-T	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 24 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	031301004013	成品支架	1. 名称:多管抗震支架 2. 规格:DN150-TL	套	1		
217	031301004014	成品支架	1. 名称:多管抗震支架 2. 规格:DN65-T	套	4		
218	031301004015	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN65-T	套	2		
219	031301004016	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN150-T	套	2		
220	031301004017	成品支架	1. 名称:单管抗震支架 2. 规格:DN150-TL	套	1		
		通风工程					
221	030108001003	风机	1. 名称:轴流风机（外做不锈钢防虫网） 2. 规格: L=1800M³，N=90W，H=50PA	台	1		
		给排水工程					
222	030109001001	泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:Q=36M³ /H; H=18M; P=4KW	台	2		
223	031001008004	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DN150 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷给水	m	11.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 25 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	031001008005	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷给水	m	0.38		
225	031001007003	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:压力废水	m	5.3		
226	031001007004	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:压力废水	m	7.3		
227	031002001028	金属阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
228	031002001029	金属阀门	1. 类型:螺纹浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
229	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2		
230	031002001030	金属阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 26 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	031002001031	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
232	031002001032	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
233	031002008005	软接头(软管)	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	根	2		
234	031003010001	倒流防止器	1. 规格: DN150 2. 连接形式: 法兰连接 3. 附件配置: 配置2个闸阀, Y型过滤器, 水表	套	1		
235	031301003009	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	1		
236	031301003010	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	2		
237	031301003011	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	1		
		消防水工程					
		消火栓部分					
238	030910002002	灭火器箱	1. 安装方式: 灭火器放置箱(配置两具灭火器) 2. 型号、规格: MF/ABC4	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 27 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:室内消防栓 2. 型号、规格:DN65	套	2		
240	031002001033	金属阀门	1. 类型:吸水喇叭 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
241	030109001002	泵	1. 名称:消火栓泵 2. 规格:Q=30L/S, H=80M, N=37KW 3. 减振装置形式、数量:安装4个 4. 单机试运转要求:交流同步电动机调试	台	2		
242	030601005001	物位检测仪表	1. 名称:液位计	台	1		
243	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN300 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	11.7		
244	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN200 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	4.28		
245	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接（含卡箍及管件）	m	40.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 28 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 卡箍连接（含卡箍及管件）	m	0.65		
247	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 卡箍连接（含卡箍及管件）	m	23.93		
248	031002001034	金属阀门	1. 类型: 法兰蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
249	031002001035	金属阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
250	031002001036	金属阀门	1. 类型: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
251	031002001037	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
252	031002001038	金属阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 29 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	031002008006	软接头(软管)	1. 材质:橡胶 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	根	2		
254	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊	个	2		
255	031002001039	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
256	031002006002	除污器(过滤器)	1. 材质:铸铁 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	组	1		
257	031002001040	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:法兰连接	个	5		
258	031002001041	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
259	031002001042	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
260	031002006003	除污器(过滤器)	1. 材质:铸铁 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	组	2		
261	031002008007	软接头(软管)	1. 材质:橡胶 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	根	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 30 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	030804001006	低压碳钢管件	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN200 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
263	031002001043	金属阀门	1. 类型: 流量测试装置 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
264	030601002004	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	6		
265	030601002005	压力仪表	1. 名称: 压力开关	台	2		
266	031201001003	管道刷油	1. 名称: 管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 手工除微锈, 刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	m2	41.01		
267	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架制作及安装 2. 材质: 角钢 3. 规格: 综合考虑 4. 手工除微锈, 刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	kg	56.35		
268	031301003012	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径(mm以内) 200	个	1		
269	031301003013	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	3		
270	031301003014	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	1		
271	031301003015	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN65	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 31 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
272	031301003016	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40	个	2		
273	031301003020	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(mm以内)300	个	2		
274	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	2		
		喷淋部分					
275	030109001003	泵	1. 名称:喷淋泵 2. 规格:Q=42L/S, H=80M, N=55KW 3. 减振装置形式、数量:安装4个 4. 单机试运转要求:交流异步电动机调试	台	2		
276	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接(含卡箍及管件)	m	10.64		
277	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接(含卡箍及管件)	m	25.1		
278	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接(含卡箍及管件)	m	3.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 32 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	031002001044	金属阀门	1. 类型: 法兰蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
280	031002001045	金属阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
281	031002001046	金属阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
282	031002001047	金属阀门	1. 类型: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
283	031002001048	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
284	031002001049	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
285	031002001050	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
286	031002006004	除污器(过滤器)	1. 材质: 铸铁 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 33 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	031002006005	除污器(过滤器)	1. 材质: 铸铁 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	组	2		
288	031002008008	软接头(软管)	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	根	2		
289	031002008009	软接头(软管)	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	根	2		
290	031002001051	金属阀门	1. 类型: 流量测试装置 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
291	030804001007	低压碳钢管件	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN150 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
292	030804001008	低压碳钢管件	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN200 3. 连接形式、焊接方法: 电弧焊	个	2		
293	030601002006	压力仪表	1. 名称: 压力开关	台	2		
294	031201001004	管道刷油	1. 名称: 管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 手工除微锈, 刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	m2	17.88		
295	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架制作及安装 2. 材质: 角钢 3. 规格: 综合考虑 4. 手工除微锈, 刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道	kg	26.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 34 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	031301003021	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径(mm以内)150	个	2		
		强电工程					
297	030409001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZN-YJV-3*95	m	37.5		
298	030409001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZN-YJV-4*95	m	37.67		
299	030409001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZN-YJV-3*35	m	44.18		
300	030409001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZN-YJV-4*35	m	43		
301	030409001008	电力电缆	1. 名称:防水铜芯电缆 2. 规格:JHS-4*4	m	54.691		
302	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZN-KYJE-6*1.5	m	27.8		
303	030412004011	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:ZN-BV-2.5	m	244.352		
304	030412004012	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZ-BYJ-4	m	8.41		
305	030409001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:NW-ZN-YJV-4*150+1*70	m	127.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 35 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
306	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:(截面mm2以下) 185	个	2		
307	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:(截面mm2以下) 120	个	8		
308	030409003007	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:(截面mm2以下) 35	个	8		
309	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC100 3. 敷设方式:埋地敷设	m	16.72		
310	030412001015	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC 20 3. 配置形式:暗配	m	44.25		
311	030412001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC 25 3. 配置形式:暗配	m	33.85		
312	030412002003	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100	m	13.28		
313	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘LED节能灯(LED 8W, ≥560lm, 6000K, ~220V)-220V 8W 2. 规格:8W 3. 类型:吸顶式	套	12		
314	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
315	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1		
316	030402011006	成套配电箱	1. 名称:1-AC-PLB喷淋泵控制箱	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 36 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
317	030402011007	成套配电箱	1. 名称:1-AC-XHB 室外消火栓泵控制箱	台	1		
318	030402011008	成套配电箱	1. 名称:1-AC-QWB 潜污泵控制箱	台	1		
319	030402011009	成套配电箱	1. 名称:1-AT-XFB	台	1		
320	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:自动投入 装置调试 备用电源 自投装置	系统	1		
321	030416006004	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置 系统调试	系统	1		
		应急照明工程					
322	030412004014	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内 配线 3. 规格:ZN-BV-2.5	m	56.24		
323	030412001017	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC 20 3. 配置形式:暗配	m	27.02		
324	030413002010	装饰灯	1. 名称:疏散出口 指示灯 2. 规格:LED DC36V 1W(A型) 巡检、 频闪、灭灯功能, 防护等级不应低于 IP67, 自带电源, 连续供电时间不小 于90MIN	套	1		
325	030413002011	装饰灯	1. 名称:壁式应急 灯 2. 规格:LED DC36V 5W 巡检、开灯、 关灯,可调节照射 角度功能, 自带电 源, 连续供电时间 不小于90MIN	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 37 页 共 65 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 38 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
335	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDUZBN-KVV-7*1.5	m	15.7		
336	030412004015	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-RVP-2*2.5	m	60.652		
337	030412004016	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-BV-2.5	m	198		
338	030412004017	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-RVP-2*2.5	m	603.062		
339	030412004018	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-RVS-2X2.5	m	864.78		
340	030412001018	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	26.33		
341	030412001019	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 39 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
342	030904007004	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	1		
343	030405014003	端子箱	1. 名称:接线端子箱	台	1		
344	030904003004	按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	个	2		
345	030904002003	线型探测器	1. 名称:点型感烟探测器	m	2		
346	030904004003	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	2		
347	030904007005	消防模块	1. 名称:输入/输出模块	个	2		
348	030904007006	消防模块	1. 名称:输入模块	个	5		
349	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:电话分机	个	1		
350	030904003005	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	2		
351	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器兼消防广播	个	1		
352	030909003002	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1		
		消防电源监控系统					
353	030412004019	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:NH-RVSP-4*1.5	m	60.81		
354	030412001020	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG 25 3. 配置形式:明配	m	4.81		
355	030503005003	传感器	1. 名称:消防设备电源电压监控传感器	支	1		
		室外工程					
		消火栓部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 40 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式 2. 型号、规格:DN100	套	5		
357	030910001001	灭火器	1. 形式:推车式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MFT/ABC20	具	9		
358	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQ100	套	7		
359	031001007005	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:冷给水	m	161.96		
360	031001007006	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:冷给水	m	717.222		
361	031001007007	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:冷给水	m	53.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 41 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
362	031002001052	金属阀门	1. 类型:YQZ245X-16Q型软密封闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	8		
363	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 2. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标MU10级砖M10水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25混凝土底板 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C25预制混凝土盖板 6. 其它:不详之处详见图集05S502及图纸说明	座	8		
364	031003010002	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器组 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:配置2个闸阀,Y型过滤器,水表	套	2		
365	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	620.2154		
366	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 夯实机夯实 槽、坑	m3	501.215		
367	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:100	m3	74.645		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 42 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
368	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:挖土 机装土自卸汽车运 土 运距3km内	m3	119		
		喷淋部分					
369	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格:SQ1 50	套	7		
370	031001007008	复合管	1. 材质: 钢丝网骨 架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求: 管道 消毒、冲洗 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 冷给水	m	404.97		
371	031002001053	金属阀门	1. 类型: YQZ245X-1 6Q型软密封闸阀 2. 规格、压力等级 : DN150 3. 连接形式: 法兰 连接	个	4		
372	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格: 地 面操作砖砌圆形立 式闸阀井 2. 垫层、基础材质 及厚度: C10混凝土 垫层 3. 砌筑材料品种、 规格、强度等级: 标MU10级砖M10水 泥砂浆 4. 混凝土强度等级 : C25混凝土底板 5. 井筒、井盖、井 圈材质及规格: C25 预制混凝土盖板 6. 其它: 不详之处 详见图集05S502及 图纸说明	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 43 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	272.1398		
374	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 夯实机夯实 槽、坑	m3	219.6304		
375	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:100	m3	32.3976		
376	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:挖土机装土自卸汽车运土 运距3km内	m3	52.51		
		发电机房、消防控制室					
		给排水工程					
377	031003014003	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	2		
378	031001008006	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:雨水	m	11.2		
		消防水工程					
379	030910002003	灭火器箱	1. 安装方式:灭火器放置箱（配置两具灭火器） 2. 型号、规格:MF/ABC5	个	3		
380	030902010004	无管网气体灭火装置	1. 型号、规格:GQQ100/2.5--充装量:84KG/瓶 2. 安装部位:室内	套	1		
381	030902010005	无管网气体灭火装置	1. 类型:七氟丙烷灭火装置灭火剂	kg	84		
382	030910001002	灭火器	1. 形式:悬挂式干粉自动灭火装置 2. 规格、型号:FZXA4/1.2	具	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 44 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
383	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:泄压口 2. 规格:200*200	个	1		
384	030909002002	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:GQQ100/2.5	点	1		
		通风工程					
385	030108001004	风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 规格: L=500M3/H, N=0.18KW, H=200PA	台	1		
386	030108001005	风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 规格:L=1500M3/H, N=0.37KW, H=200PA	台	1		
387	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:咬口	m2	6.24		
388	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ 0.6 6. 接口形式:咬口	m2	4.05		
389	030703019002	柔性接口	1. 名称:软接口	m2	0.96		
390	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*250	个	1		
391	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*300	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 45 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
392	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶 2. 规格:250*200	个	1		
393	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶 2. 规格:500*400	个	1		
394	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:电动防火阀 2. 规格:250*200	个	1		
395	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:电动防火风口 2. 规格:250*200	个	1		
396	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:手工除锈 一般钢结构轻锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆两遍 ,调和漆两遍	kg	43.4519		
397	030704001002	通风工程检测、调试	1. 系统名称:风管漏风试验、风管漏光试验	m²	10.29		
		强电工程					
398	030413001002	普通灯具	1. 名称:防爆吸顶灯 2. 规格:30W 3. 类型:吸顶式	套	1		
399	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:18W*2 3. 安装方式:吸顶式	套	6		
400	030413003002	荧光灯	1. 名称:防爆单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式:吸顶式	套	5		
401	030413002013	装饰灯	1. 名称:太阳能灯具 2. 规格:30W	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 46 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
402	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:防爆单联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
403	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:防爆双联单控开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
404	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2		
405	030402011011	成套配电箱	1. 名称:1-AT-PDF 配电房照明配电箱	台	1		
406	030402011012	成套配电箱	1. 名称:1-AT-XFK 消控室配电箱	台	1		
407	030409001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZN-YJV-5*2.5	m	8.73		
408	030409001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZN-YJV-3*2.5	m	23.77		
409	030412004020	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:ZN-BV-2.5	m	135.22		
410	030412004021	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:ZN-BV-4	m	12.301		
411	030412004022	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	68.25		
412	030409002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZN-KYJE-7*1.0	m	17.66		
413	030412001021	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC 20 3. 配置形式:暗配	m	56.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 47 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
414	030412001022	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG 20 3. 配置形式:暗配	m	37.54		
415	030412001023	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG 25 3. 配置形式:暗配	m	17.6		
416	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PVC 100 3. 敷设方式:埋地敷设	m	74.75		
417	030409006003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PVC 80 3. 敷设方式:埋地敷设	m	30.6		
418	030409001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:NW-ZN-YJV-4*25+1*16	m	55		
419	030409001017	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZN-YJV-5*16	m	49		
420	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下) 35	个	4		
421	030416006005	输配电装置系统	1. 名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	2		
422	030416006006	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	2		
		应急照明工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 48 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
423	030413002014	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:LED DC36V 1W(A型) 巡检、频闪、灭灯功能,防护等级不应低于IP67, 自带电源,连续供电时间不小于90MIN	套	2		
424	030413001003	普通灯具	1. 名称:应急灯 2. 规格:5W 3. 类型:壁装式	套	8		
425	030413001004	普通灯具	1. 名称:应急LED照明吸顶灯(6W LED, 6500K ~220V) (带防护罩) 2. 规格:6W 3. 类型:吸顶式	套	2		
426	030402011013	成套配电箱	1. 名称:1-ALE 照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1		
427	030412001024	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC 20 3. 配置形式:暗配	m	38.58		
428	030412004023	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:ZN-BV-2.5	m	81.56		
		防雷接地工程					
429	040806004001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 规格:热镀锌圆钢 ϕ 20 3. 安装高度:0.6m	套	4		
430	030410005001	接闪带	1. 名称:明装避雷网 2. 规格:圆钢 ϕ 12 3. 安装形式:明装	m	49.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 49 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
431	030410003002	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根 $\Phi>16$ 主筋(若 $10\leq\Phi<16$ 时,采用四根	m	31.17		
432	040806002003	接地母线	1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格: 40*4 3. 安装部位:室内	m	67.66		
433	040806002004	接地母线	1. 材质:利用梁内钢筋 2. 安装部位:室内	m	48.21		
434	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1		
435	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试点	台	2		
436	040807003002	接地装置	1. 类别:接地装置调试 独立接地装置	系统	1		
		消防电工程					
		火灾自动报警系统					
437	030904001006	点型探测器	1. 名称:气体灭火感烟探测器	个	2		
438	030904001007	点型探测器	1. 名称:复合式感烟感温探测器	个	3		
439	030413002015	装饰灯	1. 名称:气体灭火放气指示灯	套	1		
440	030904003006	按钮	1. 名称:气体灭火紧急启停按钮	个	2		
441	030405014004	端子箱	1. 名称:气体灭火控制器	台	1		
442	030904004004	声光报警器	1. 名称:气体灭火声光报警器	个	2		
443	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:电话分机	个	3		
444	030904007007	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 50 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
445	030505016002	显示设备	1. 名称:气体灭 手、自动显示器	台	2		
446	030404001002	控制屏	1. 名称:气体灭 手、自动显示转换 装置	台	1		
447	030405014005	端子箱	1. 名称:接线端子 箱	台	1		
448	030904006003	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器兼 消防广播	个	1		
449	030904009001	区域报警控制器	1. 名称:防火门监 控器	台	1		
450	030904012001	火灾报警系统控制主 机	1. 名称:火灾报警 控制器	台	1		
451	030506005001	入侵报警信号传输设 备	1. 名称:手动控制 盘	套	1		
452	030904015001	火灾报警控制微机	1. 名称:图形显示 装置	台	1		
453	030904013001	联动控制主机	1. 名称:消防电源 控制器	台	1		
454	030904013002	联动控制主机	1. 名称:消防联动 控制器	台	1		
455	030904014001	消防广播及对讲电话 主机	1. 名称:消防专用 电话总机	台	1		
456	030904014002	消防广播及对讲电话 主机	1. 名称:应急广播 控制器	台	1		
457	030904013003	联动控制主机	1. 名称:应急照明 控制器	台	1		
458	030412004024	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:ZN-RVS-4* 1.5	m	8.647		
459	030412004025	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:ZN-RVS-5* 1.5	m	17.231		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 51 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
460	030412004026	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:ZN-RVS-2* 1.5	m	16.784		
461	030412004027	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:WDUZBN- RVP-2*2.5	m	30.67		
462	030412004028	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:WDUZBN-BV -2.5	m	61.34		
463	030412004029	配线	1. 名称:多股铜芯 聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 规格:WDUZBN- RVS-2X2.5	m	10.692		
464	030412001025	配管	1. 名称:镀锌电线 管 2. 规格:JDG 20 3. 配置形式:暗配	m	22.831		
465	030412001026	配管	1. 名称:镀锌电线 管 2. 规格:JDG 25 3. 配置形式:暗配	m	16.831		
466	030412001027	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	9.192		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 52 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
467	030412001028	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	26.37		
468	030909003003	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1		
		消防电源监控系统					
469	030412004030	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:NH-RVSP-4*1.5	m	16.5		
470	030412001029	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG 25 3. 配置形式:暗配	m	16.5		
471	030503005004	传感器	1. 名称:消防设备电源电压监控传感器	支	2		
		装饰部分					
472	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM甲1522-1500×2200mm 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:双扇平开 4. 五金种类、规格:闭门器及其他五金配件	m2	3.21195		
473	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙1522-1500×2200mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:双扇平开 4. 五金种类、规格:闭门器及其他五金配件	m2	48.1793		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 53 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:5225*3600 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:卷帘门	m2	18.81		
475	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙1000×2200mm 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:双扇平开 4. 五金种类、规格:闭门器及其他五金配件	m2	2.11945		
476	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM丙0719-700×1900mm 2. 防火等级:丙级 3. 开启方式:单扇平开 4. 五金种类、规格:闭门器及其他五金配件	m2	15.1554		
477	010802004005	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM丙0719-700×2200mm 2. 防火等级:丙级 3. 开启方式:单扇平开 4. 五金种类、规格:闭门器及其他五金配件	m2	8.7837		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目(一期工程) 标段: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目(一期工程)

第 54 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
478	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1012-1000×1200mm 2. 窗类型:70系列铝合金外上悬窗 3. 开启方式:上悬 4. 框、扇材质及规格:70系列铝合金,壁厚1.8mm 5. 玻璃品种、厚度:6mm镀膜玻璃 6. 五金种类、规格:上悬滑撑+执手+传动连杆+锁点+锁座+防误器及其他五金配件	m2	6.8967		
479	070101034001	人工单项拆除 砖墙	1. 位置:调整墙体 2. 人工单项拆除砖墙	m3	21		
480	070109023001	其他拆除料二次运输 运距50m以内	1. 位置:调整墙体 2. 人工共搬运下楼 运距50m	m3	21		
481	070109017001	机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km	1. 位置:调整墙体 2. 机械装自卸汽车运其他拆除料 运距3km	m3	21		
482	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	10.5		
483	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	128.65		
484	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面	m2	128.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 55 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
485	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:挡水门槛 高200mm 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.396		
486	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:挡水门槛 2. 模板形式:直形模板	m2	3.96		
487	010502019001	其他板	1. 板名称:屋面排烟天窗盖板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.512		
488	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 板名称:屋面排烟井墙 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.84		
489	010505014002	零星现浇构件模板	1. 构件名称:屋面排烟井墙 2. 模板形式:直形模板	m2	33.6		
490	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:屋面排烟天窗盖板 2. 模板形式:直形模板	m2	5.53		
491	010506011001	现浇混凝土零星构件 钢筋	1. 构件名称:屋面排烟天窗盖板 2. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.022		
492	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	5.53		
493	010101001001	新增排烟井及机房	1. 建筑面积:3.7×2.7m	项	1		
		配电系统更新改造					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 56 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
		电气部分					
494	030409001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-4*150+1*70	m	65.2		
495	030409001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE-4*185+1*95	m	19.74		
496	030409001022	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-4x95+1x50	m	118.61		
497	030409001021	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-4x35+1x16	m	17.43		
498	030409001023	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-3*10	m	779.01		
499	030409001024	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-3*6	m	7399.247		
500	030409001025	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJE-5*10	m	925.67		
501	030409001026	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJE-5*16	m	173.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目(一期工程) 标段: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目(一期工程)

第 57 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
502	030409001027	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-5*6	m	128.324		
503	030412004031	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-BYJ2.5	m	409.88		
504	030412004032	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDUZBN-BYJ-4	m	1630.41		
505	030412004033	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDUZBN-BYJ-4	m	15281.004		
506	030412001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	497.09		
507	030412001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	133.33		
508	030412001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷	m	528.651		
509	030412001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗敷	m	68.17		
510	030412002004	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*100	m	579.8		
511	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:600*200	m	24.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 58 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
512	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘LED节能灯 2. 型号:LED 8W, ≥560lm, 6000K, ~220V 3. 安装方式:吸顶式	套	347		
513	030413003003	荧光灯	1. 名称:格栅灯盘 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶式	套	473		
514	030413003004	荧光灯	1. 名称:面板灯 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶式	套	272		
515	030413002016	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:18W 3. 安装方式:嵌入式	套	642		
516	070201318001	成套型荧光灯具 嵌入式 单管	1. 名称: 拆除荧光灯	套	1462		
517	070201297001	方型吸顶灯	1. 名称: 拆除吸顶灯	套	272		
518	030409003010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下	个	8		
519	030409003011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下	个	14		
520	030409003012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	2		
521	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及修复 2. 规格:70*70	m	400		
522	030402011014	成套配电箱	1. 名称:2~6-AF配电箱	台	5		
523	030402011015	成套配电箱	1. 名称:1、7-AF配电箱	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 59 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	030402011016	成套配电箱	1. 名称:1~2-AP-ZY1配电箱	台	2		
525	030402011017	成套配电箱	1. 名称:2~6-AL1~12配电箱	台	68		
526	030402011018	成套配电箱	1. 名称:AL-BF配电箱	台	121		
527	030402011019	成套配电箱	1. 名称:2~6-AT-SBD配电箱	台	5		
528	030416006007	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(kV):1kV以下	系统	1		
		弱电部分					
529	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6	m	5342.05		
530	030412001034	配管	1. 名称:弱电配线 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷	m	9.9		
531	030412001035	配管	1. 名称:弱电配线 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	974.75		
532	030412002005	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	567.1		
533	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:机柜(机架) 2. 规格:12U	台	7		
534	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机(含支架)	台	118		
535	030506015001	录像设备	1. 名称:网络硬盘录像机	台	1		
536	030501015001	交换机	1. 名称:汇聚核心交换机 2. 规格:24口	台	1		
537	030501015002	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:SWITCH-24	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 60 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
538	030505007001	会议专用设备	1. 名称:解码器 2. 规格:200通道解码	台	1		
539	030501019001	服务器	1. 名称:监控应用服务器	台	1		
540	030501019002	服务器	1. 名称:监控网络平台服务器	台	1		
541	030506011001	视频控制设备	1. 名称:网络云台控制键盘	台	1		
542	030506016001	监视设备	1. 名称:液晶壁挂屏 2. 规格: 46"LCD*15	台	1		
543	030506015002	录像设备	1. 名称:录像机 2. 规格:32路16盘	台	1		
544	030501002001	输出设备	1. 名称:8T硬盘	台	16		
		市政					
545	030409001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-4*150+1*70	m	477.6		
546	030409001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-4*95+1*50	m	600		
547	030409001030	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE-4*185+1*95	m	200		
548	030409001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDUZBN-YJE-4x35+1x16	m	200		
549	030409001032	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE-4*150+1*70	m	260		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 61 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	030409003013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下	个	8		
551	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下	个	5		
552	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	2		
553	030409006004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:4*PVC50+2*PVC80+15*PVC100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	59.04		
554	030409006005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:4*PVC50+2*PVC80+14*PVC100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	41.07		
555	030409006006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:4*PVC50+2*PVC80+12*PVC100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	8.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 62 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
556	030409006007	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: 4*PVC50+2*PVC80+7*PVC100 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	16.27		
557	030409006008	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: 2*PVC100 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	5.39		
558	030409006009	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: 2*PVC80 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	2.65		
559	030409006010	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管（弱电进线） 2. 材质: PVC 3. 规格: 4*PVC50 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	5.57		
560	030409006012	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管（弱电进线） 2. 材质: PVC 3. 规格: 4*PVC50+4*PVC100 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	99.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 63 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
561	040504001003	砌筑井	1. 种类、规格: 电缆手孔井、1m*1m*1m 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mmC20混凝土 3. 基础: 200mmC30混凝土, 内配Ⅱ级钢筋Φ12@200 4. 井底沉沙井: 250mm*250mm*300mm 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU烧结普通砖 6. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 7. 盖板材质、规格: JB-1220a用于有汽车 8. 电缆井集水坑铁算子: 250mm*250mm 9. 铁算子采用Q235B钢材焊接, 焊条采用E43型, 焊缝厚度为5mm, 满焊。 铁算子钢材表面应除锈, 除锈等级不低于St2, 涂铁红环氧酯底漆一遍。 10. 井盖板: C30钢筋混凝土 11. 其它: 不详之处详见图集07SD101-8及图纸说明	座	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 64 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
562	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格:电缆手孔井、1.8m*1.8m*1.4m 2. 垫层、基础材质及厚度:100mmC20混凝土 3. 基础:200mmC30混凝土,内配Ⅱ级钢筋Φ12@200 4. 井底沉沙井:250mm*250mm*300mm 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU烧结普通砖 6. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 7. 盖板材质、规格:JB-1220a用于有汽车 8. 电缆井集水坑铁算子:250mm*250mm 9. 铁算子采用Q235B钢材焊接,焊条采用E43型,焊缝厚度为5mm,满焊。 铁算子钢材表面应除锈,除锈等级不低于St2,涂铁红环氧酯底漆一遍。 10. 井盖板:C30钢筋混凝土 11. 其它:不详之处详见图集07SD101-8及图纸说明	座	11		
563	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	390.174		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 65 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
564	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.名称：回填方 2.材料品种、规格： 碎石	m3	39.0175		
565	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.名称：回填方 2.材料品种、规格： 原土	m3	289.5202		
566	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：一、二类土 2.运距：暂按3km， 计算时按实际发生调整	m3	61.6363		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程） 标段：新丰县中医院病房改造及能力提升项目（一期工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目 (一期工程) 标段: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目 (一期工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目 (标段: 新丰县中医院病房改造及能力提升项目 (一期工程))

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。