








说明
NOTES

会签栏
COORDINATION

建筑 ARCHI.		结构 STRUCT.	
给排水 PLUMBING		电气 ELEC.	
通风空调 HVAC		节能 SAVING	
基坑支护 FOUND. PIT		规划 PLANNING	

签名栏
DESIGNERS

设计总负责 PROJECT DIRECTOR	冯雅莹
	
审 定 APPROVED BY	李振华
	
审 核 REVIEWED BY	赖建娜
	
专业负责 ENGINEER IN CHARGE	陈若琦
	
校 对 CHECKED BY	林俊超
	
设 计 DESIGNED BY	陈若琦
	

注册师签章
REGISTERED ENGINEER SIGNATURE

单位出图章
COMPANY SEAL

广东省建设工程勘察设计院出图专用章
单位名称: 广东省建科建筑设计院有限公司
业务范围: 建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号: A144A02355
有效期至: 2030年01月07日

建 设 单 位 CLIENT	韶关市浈江区城市建设事务中心		
工 程 名 称 PROJECT	浈江区2026年城镇老旧小区改造项目		
子 项 名 称 SUB-TITLE			
图 名 TITLE	钢窗厂宿舍广场苗木表		
合同编号 CON. NO.	JK202608022A		
图 幅 MAP	A2	版 次 EDITION NO.	1.0
专 业 DISCIPLINE	绿化	阶 段 STAGE	施工图
日 期 DATE	2026.08	图 号 DWG. NO.	LP-03

序 号
SERIAL. NO.

1

序号	名称	胸（地）径(cm)	高度(m)	冠幅(m)	数量	单位	备注
1	丛生柚子A	地径17~18	3~3.5	2.5~3	3	株	伞形全冠苗，分枝点0.2~0.3m，冠幅饱满，假植苗
2	黄花风铃木A	7~8	3~3.5	2.5~3	5	株	杆直，伞形全冠苗，分枝点1.5m，冠幅饱满，假植苗
3	米兰球B	/	1.2	1.2	4	株	圆球形，不露脚，冠幅饱满，假植苗
4	米兰球C	/	1.5	1.5	7	株	圆球形，不露脚，冠幅饱满，假植苗
5	花叶女贞球B	/	1	1	4	株	圆球形，不露脚，冠幅饱满，假植苗
6	花叶女贞球C	/	1.2	1.2	1	株	圆球形，不露脚，冠幅饱满，假植苗
序号	支撑方式	主材	杆长	杆径 / 管径	绑扎高度	埋深	数量（套）
1	三角支撑	杉木杆	4.0-5.0m	小头≥5cm	2.0-2.5m	≥30cm	8

序号	名称	高度（cm）	冠幅（cm）	密度（株/m²）	单位	面积	数量	备注
1	火山榕绿篱	120	50-55	4	m²	31.1	124	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
2	蓝雪花	40-50	35-40	25	m²	5.4	135	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
3	灰莉	40-50	30-35	16	m²	16	256	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
4	九里香	35-40	30-35	25	m²	13.4	335	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
5	大叶龙船花	30-35	25-30	25	m²	8.6	215	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
6	大叶栀子花	35-40	30-35	25	m²	24.6	615	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
7	翠芦莉	30-35	30-35	25	m²	44.1	1103	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
8	毛杜鹃	25-30	20-25	25	m²	25.3	633	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
9	粉花风雨兰	20-25	20-25	64	m²	3.1	198	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
10	紫雪茄花	20-25	20-25	64	m²	9.1	582	枝叶茂密，冠幅饱满，密植不见土
11	台湾草	/	/	/	m²	264.1	264	件装式（30cmX30cm/件），不留缝。草坪覆盖率不少于90%
12	种植土	/	/	/	m³	133.44	133	覆土厚度30cm