

坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县坝仔镇人民政府

原最高投标限价编制单位：骁拓工程咨询集团有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：589,002.87 元

大写：伍拾捌万玖仟零贰元捌角柒分。

审核最高投标限价金额（小写）：562,236.8 元

大写：伍拾陆万贰仟贰佰叁拾陆元捌角。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-26,766.07 元

审核单位：广东明正项目管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：叶耿超 A21254400017887（签字盖执业专用章）

复核人及证号：连建威 B11014400008818（签字盖执业专用章）

审定人及证号：刘余勤 B11014400009117（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年5月25日

编制说明

一、项目概况

(一) 项目内容:

建设主要内容: 坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

市政工程主要内容: 路面硬化

(二) 实施地点: 翁源县坝仔镇

(三) 实施单位:

1. 建设单位: 翁源县坝仔镇人民政府;
2. 设计单位: 中诺宏盛设计集团有限公司;
3. 预算编制单位: 骁拓工程咨询集团有限公司。

二、审核依据

(一) 送审资料

1. 中诺宏盛设计集团有限公司提供的施工图纸。
2. 骁拓工程咨询集团有限公司编制的最高投标限价。

(二) 执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024) ;
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024) ;
3. 《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T50856-2024);
4. 《市政工程工程量清单计算标准》(GB50857-2024);
5. 《广东省建设工程计价通则》(2018年);

6. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
7. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
8. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；
9. 《广东省通用安装工程综合定额》（2018年）；
10. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函（2019）819号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。

1. 市政工程：临时设施措施按分部分项人工费和机具费的4.29%计取，文明施工措施按分部分项人工费和机具费的3.63%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的3.3%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的6.93%计取；

2. 增值税销项税额按9%计取。

（四）人工单价

按照人工调整系数为1.00计算。

（五）材料价格

按照翁市政〔2026〕04号文，2026年第3月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					31227.97
1	050101001001	砍伐乔木	1、桂花树挖除 H=3m, 胸径 0.12~0.15m	株	3	51.55	154.65
2	060104001001	清理表土	1、绿化地铲除杂草	m ²	134	2.00	268.00
3	041001001002	拆除路面	1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	m ²	1340	17.92	24012.80
4	040103003001	余方弃置	1、装载机装松散石方 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	135.25	41.41	5600.70
5	011507001001	平面、箱式招牌	1、拆除宣传栏	m ²	5.04	13.71	69.10
6	粤R1-1-1	人工整体拆除 简易结构	1、拆除棚房	m ²	24	26.12	626.88
7	030413010002	拆除路灯	1. 拆除路灯	套	3	165.28	495.84
		新建工程量					453938.14
8	040202002001	水泥稳定土	1、150厚石屑垫层	m ²	1886	20.67	38983.62
9	040204002001	水泥混凝土人行道	1、水泥混凝土路面(分隔缝6m*6m) 厚度 20cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2、水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	1886	141.79	267415.94
10	040501017001	混凝土方沟	1、400*400mm排水沟 2、墙厚: C25混凝土 厚度 20cm 3、垫层: C10混凝土 厚度 10cm	m	29	245.37	7115.73
11	040501017002	混凝土方沟	1、700*1000mm排水沟 2、墙厚: C25混凝土 厚度 20cm 3、垫层: C10混凝土 厚度 15cm	m	19	447.80	8508.20
12	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 材料种类: 成品混凝土仿木护栏 2. 构件高度: 1250	m	70	194.54	13617.80
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 混凝土圈梁 (压顶200*300) 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.2	807.72	3392.42
14	010505006001	梁模板	1. 圈梁模板	m ²	28	51.56	1443.68
15	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 ϕ 10mm 以内	t	0.27	5644.53	1524.02
本页小计							373229.38

分部分项工程项目清单计价表

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	010401008001	零星砌砖	砖砌台阶 1、30厚1:3水泥砂浆抹灰 2、M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	10.82	691.04	7477.05	
17	040203008001	块料面层	1. 面铺300x600x30芝麻灰花岗岩板（仿古地铺石） 2. 50厚1:3水泥砂浆贴铺	m2	52.43	161.50	8467.45	
18	030413010001	小区路灯	6m杆路灯 1、太阳能板120W/12V 2、150WLED光源 3、热镀锌钢柱（喷塑）	套	2	155.95	311.90	
19	040101003001	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土；人工辅助开挖	m3	4.48	9.18	41.13	
20	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3.92	19.59	76.79	
21	040103003002	余方弃置	1、装载机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km)：5	m3	13.31	22.76	302.94	
22	040303001001	混凝土垫层	1、C15混凝土垫层	m3	0.13	585.29	76.09	
23	040303002001	混凝土基础	1、C25混凝土基础	m3	0.43	627.55	269.85	
24	040901001003	构件钢筋	1、钢筋制作、安装 ϕ 10mm以内	t	0.002	5537.18	11.07	
25	040901001004	构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	0.012	4318.78	51.83	
26	040806001001	接地极	1、接地极：镀锌角钢L50X50X5	根	2	66.31	132.62	
27	031001008001	塑料管	1、双壁波纹管 ϕ 200	m	34	66.18	2250.12	
28	040101002001	挖沟槽土方	挖波纹管沟槽土方 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工辅助开挖	m3	12.75	9.18	117.05	
29	040305001001	垫层	1、砂石基础	m3	4.78	288.22	1377.69	
30	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、回填石屑	m3	6.9	125.12	863.33	
31	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘机挖装淤泥、流砂 2、自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km)：5	m3	522	39.76	20754.72	
本页小计							42581.63	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 1 页 共 34 页

项目编码	050101001001	项目名称	砍伐乔木			计量单位	株
项目特征	1、桂花树挖除 H=3m, 胸径0.12~0.15m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.28
1.1	人工费	元	21.9576			1	21.96
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17
3.1	汽车式起重机	台班	0.0103			1006.94	10.37
3.2	载货汽车	台班	0.0064			740.58	4.74
3.3	手动油锯机	台班	0.0292			31.37	0.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.28
5	管理费	-	-	-	-	-	5.24
6	利润	-	-	-	-	-	6.04
综合单价							51.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 2 页 共 34 页

项目编码	060104001001	项目名称	清理表土				计量单位	m2
项目特征	1、绿化地铲除杂草							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.53	
1.1	人工费	元	1.4448			1	1.44	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04	
2.1	其他材料费	元	0.04			1	0.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.57	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.23	
综合单价							2	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 3 页 共 34 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1、液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.35
1.1	人工费	元	0.3267			1	0.33
2	材料费	-	-	-	-	-	0.03
2.1	其他材料费	元	0.01			1	0.01
2.2	合金钎头	个	0.0001			141.03	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.67
3.1	履带式单斗挖掘机(带 液压镐)	台班	0.007			1842.74	12.90
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.05
5	管理费	-	-	-	-	-	1.77
6	利润	-	-	-	-	-	2.1
综合单价							17.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 4 页 共 34 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1、装载机装松散石方 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	人工费	元	0.84			1	0.84
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.56
3.1	履带式推土机	台班	0.0005			1213.25	0.61
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0039			1633.15	6.37
3.3	自卸汽车	台班	0.0166			1379.12	22.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.45
5	管理费	-	-	-	-	-	4.09
6	利润	-	-	-	-	-	4.87
综合单价							41.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 5 页 共 34 页

项目编码	011507001001	项目名称	平面、箱式招牌			计量单位	m2
项目特征	1、拆除宣传栏						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.63
1.1	人工费	元	10.0233			1	10.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.63
5	管理费	-	-	-	-	-	1.49
6	利润	-	-	-	-	-	1.59
综合单价							13.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 6 页 共 34 页

项目编码	070101001001	项目名称	人工整体拆除 简易结构				计量单位	m2
项目特征	1、拆除棚房							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.3	
1.1	综合工日	工日	0.32			51	16.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.8	
2.1	其他材料费	元	0.8			1	0.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.1	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.43	
6	利润	-	-	-	-	-	2.6	
综合单价							26.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 7 页 共 34 页

项目编码	030413010002	项目名称	拆除路灯			计量单位	套
项目特征	1. 拆除路灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.15
1.1	人工费	元	49.1931			1	49.19
2	材料费	-	-	-	-	-	1.12
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	六角螺栓	十套	0.408			2.63	1.07
2.3	灯架	套				0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	62.06
3.1	载货汽车	台班	0.04			610.82	24.43
3.2	平台作业升降车	台班	0.04			852.9	34.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115.33
5	管理费	-	-	-	-	-	32.82
6	利润	-	-	-	-	-	17.13
综合单价							165.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 8 页 共 34 页

项目编码	040202002001	项目名称	水泥稳定土			计量单位	m2
项目特征	1、150厚石屑垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.52
1.1	人工费	元	2.3815			1	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	13.86
2.1	其他材料费	元	0.0924			1	0.09
2.2	石屑	m3	0.1836			75	13.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.86
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.0004			548.84	0.22
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.0014			832.36	1.17
3.3	平地机	台班	0.0012			1078.48	1.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.24
5	管理费	-	-	-	-	-	0.61
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							20.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 9 页 共 34 页

项目编码	040204002001	项目名称	水泥混凝土人行道			计量单位	m2
项目特征	1、水泥混凝土路面（分隔缝6m*6m） 厚度 20cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 2、水泥混凝土路面养生 水养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	35.86
1.1	人工费	元	33.8338			1	33.83
2	材料费	-	-	-	-	-	95.96
2.1	其他材料费	元	0.0319			1	0.03
2.2	水	m3	0.14			3.69	0.52
2.3	铁件	kg	0.065			4.87	0.32
2.4	板枋材	m3	0.0005			1703.45	0.85
2.5	脱模剂	kg	0.0114			5.13	0.06
2.6	钢模板	kg	0.1899			5.45	1.03
2.7	普通预拌混凝土	m3	0.204			450	91.80
2.8	钢锯片	片	0.0015			264.96	0.40
2.9	石油沥青	t	0.0002			3947.82	0.79
2.10	柴油	t				8720	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.4
3.1	载货汽车	台班	0.0001			654.79	0.07
3.2	混凝土振捣器	台班	0.0208			10.96	0.23
3.3	混凝土切缝机	台班	0.0021			27.66	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.22
5	管理费	-	-	-	-	-	4.12
6	利润	-	-	-	-	-	5.44
综合单价							141.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 10 页 共 34 页

项目编码	040501017001	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m
项目特征	1、400*400mm排水沟 2、墙厚：C25混凝土 厚度20cm 3、垫层：C10混凝土 厚度10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.45
1.1	人工费	元	40.0474			1	40.05
2	材料费	-	-	-	-	-	179.86
2.1	其他材料费	元	2.765			1	2.77
2.2	水	m3	0.3374			3.69	1.25
2.3	普通预拌混凝土	m3	0.1818			380	69.08
2.4	普通预拌混凝土	m3	0.2424			440	106.66
2.5	塑料薄膜	m2	0.4338			0.26	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.95
3.1	机动翻斗车	台班	0.0192			319.55	6.14
3.2	混凝土振捣器	台班	0.0428			9.73	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	229.26
5	管理费	-	-	-	-	-	8.7
6	利润	-	-	-	-	-	7.41
综合单价							245.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 11 页 共 34 页

项目编码	040501017002	项目名称	混凝土方沟			计量单位	m
项目特征	1、700*1000mm排水沟 2、墙厚：C25混凝土 厚度20cm 3、垫层：C10混凝土 厚度15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	81.12
1.1	人工费	元	76.5331			1	76.53
2	材料费	-	-	-	-	-	320.87
2.1	其他材料费	元	4.8544			1	4.85
2.2	水	m3	0.7586			3.69	2.80
2.3	普通预拌混凝土	m3	0.2273			380	86.37
2.4	普通预拌混凝土	m3	0.5151			440	226.64
2.5	塑料薄膜	m2	0.8234			0.26	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.59
3.1	机动翻斗车	台班	0.0408			319.55	13.04
3.2	混凝土振捣器	台班	0.075			9.73	0.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	416.58
5	管理费	-	-	-	-	-	16.86
6	利润	-	-	-	-	-	14.36
综合单价							447.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 12 页 共 34 页

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1. 材料种类:成品混凝土仿木护栏 2. 构件高度:1250						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.93
1.1	人工费	元	28.237			1	28.24
2	材料费	-	-	-	-	-	153.11
2.1	钢板	kg	2.18			3.44	7.50
2.2	低碳钢焊条	kg	0.25			6.19	1.55
2.3	其他材料费	元	2.112			1	2.11
2.4	成品混凝土护栏	m	1.005			141.24	141.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.02
3.1	交流弧焊机	台班	0.025			76.36	1.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.06
5	管理费	-	-	-	-	-	4.68
6	利润	-	-	-	-	-	4.79
综合单价							194.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 13 页 共 34 页

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 混凝土圈梁 (压顶200*300) 2. 混凝土强度等级: C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	244.9
1.1	人工费	元	231.04			1	231.04
2	材料费	-	-	-	-	-	455.67
2.1	水	m3	0.8322			3.69	3.07
2.2	普通预拌混凝土	m3	1.01			440	444.40
2.3	其他材料费	元	8.2			1	8.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	700.57
5	管理费	-	-	-	-	-	70.41
6	利润	-	-	-	-	-	36.74
综合单价							807.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 14 页 共 34 页

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板				计量单位	m2
项目特征	1. 圈梁模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.73	
1.1	人工费	元	25.2171			1	25.22	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.29	
2.1	其他材料费	元	0.0952			1	0.10	
2.2	圆钉	kg	0.3297			3.54	1.17	
2.3	松杂板枋材	m3	0.0015			1180.62	1.77	
2.4	隔离剂	kg	0.1			7.05	0.71	
2.5	镀锌低碳钢丝	kg	0.6454			5.38	3.47	
2.6	防水胶合板	m2	0.1616			31.81	5.14	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.05	
3.1	载货汽车	台班	0.0015			654.79	0.98	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0004			23.61	0.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.07	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.32	
6	利润	-	-	-	-	-	4.17	
综合单价							51.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 15 页 共 34 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋制作、安装 ϕ 10mm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1529.41
1.1	人工费	元	1442.85			1	1442.85
2	材料费	-	-	-	-	-	3460.44
2.1	其他材料费	元	11.62			1	11.62
2.2	热轧圆盘条	t	1.02			3338.36	3405.13
2.3	镀锌低碳钢丝	kg	9.54			4.58	43.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	140.11
3.1	钢筋切断机	台班	0.2			42.21	8.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.11			27.62	30.66
3.3	电动单筒慢速卷扬机	台班	0.33			282.1	93.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5129.96
5	管理费	-	-	-	-	-	264.12
6	利润	-	-	-	-	-	250.43
综合单价							5644.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 16 页 共 34 页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖				计量单位	m3
项目特征	砖砌台阶 1、30厚1:3水泥砂浆抹灰 2、M7.5水泥砂浆砌MU10砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	339	
1.1	人工费	元	319.813			1	319.81	
2	材料费	-	-	-	-	-	249.86	
2.1	其他材料费	元	1.678			1	1.68	
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0576			350	20.16	
2.3	水	m3	0.1522			3.69	0.56	
2.4	中砂	m3	0.2528			180	45.50	
2.5	标准砖	千块	0.5514			330	181.96	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	588.86	
5	管理费	-	-	-	-	-	51.33	
6	利润	-	-	-	-	-	50.85	
综合单价							691.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 17 页 共 34 页

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层			计量单位	m2
项目特征	1. 面铺300x600x30芝麻灰花岗岩板（仿古地铺石） 2. 50厚1:3水泥砂浆贴铺						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.85
1.1	人工费	元	27.214			1	27.21
2	材料费	-	-	-	-	-	125.05
2.1	其他材料费	元	0.612			1	0.61
2.2	水	m3	0.0078			3.69	0.03
2.3	素水泥浆(配合比)	m3	0.001			532.87	0.53
2.4	湿拌地面砂浆	m3	0.0308			329.2	10.14
2.5	600*300*30芝麻灰花岗岩（仿古地铺石）	m2	1.02			111.51	113.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.9
5	管理费	-	-	-	-	-	3.28
6	利润	-	-	-	-	-	4.33
综合单价							161.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 18 页 共 34 页

项目编码	030413010001	项目名称	小区路灯			计量单位	套
项目特征	6m杆路灯 1、太阳能板120W/12V 2、150WLED广源 3、热镀锌钢柱（喷塑）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.44
1.1	人工费	元	40.98			1	40.98
2	材料费	-	-	-	-	-	16.8
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	六角螺栓	十套	0.816			5.94	4.85
2.3	弹簧垫圈	十个	0.82			1.75	1.44
2.4	酚醛磁漆	kg	0.5			7.75	3.88
2.5	防锈漆	kg	0.25			16.13	4.03
2.6	钢垫板	kg	0.5			4.23	2.12
2.7	热镀锌钢柱	根	1			0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	53.37
3.1	汽车式起重机	台班	0.05			1006.94	50.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.61
5	管理费	-	-	-	-	-	27.82
6	利润	-	-	-	-	-	14.52
综合单价							155.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 19 页 共 34 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土;人工辅助开挖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.37
1.1	人工费	元	2.2374			1	2.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.83
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1213.25	0.36
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0026			1633.15	4.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.2
5	管理费	-	-	-	-	-	0.91
6	利润	-	-	-	-	-	1.08
综合单价							9.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 20 页 共 34 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.03
1.1	人工费	元	12.2958			1	12.30
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.32
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			30.46	2.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.35
5	管理费	-	-	-	-	-	1.94
6	利润	-	-	-	-	-	2.3
综合单价							19.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 21 页 共 34 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1、装载机装土 2、自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km)：5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.47
1.1	人工费	元	0.44			1	0.44
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.37
3.1	机械费调整	元				1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.0105			1379.12	14.48
3.3	轮胎式装载机	台班	0.0021			933.07	1.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.84
5	管理费	-	-	-	-	-	2.25
6	利润	-	-	-	-	-	2.68
综合单价							22.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 22 页 共 34 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3
项目特征	1、C15混凝土垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	83.23
1.1	人工费	元	78.523			1	78.52
2	材料费	-	-	-	-	-	399.38
2.1	其他材料费	元	4.711			1	4.71
2.2	水	m3	0.21			3.69	0.77
2.3	普通预拌混凝土	m3	1.01			390	393.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	58.85
3.1	混凝土振捣器	台班	0.097			10.96	1.06
3.2	汽车式起重机	台班	0.0145			1266.7	18.37
3.3	机动翻斗车	台班	0.113			319.55	36.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	541.46
5	管理费	-	-	-	-	-	22.48
6	利润	-	-	-	-	-	21.32
综合单价							585.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 23 页 共 34 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1、C25混凝土基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	80.07
1.1	人工费	元	75.531			1	75.53
2	材料费	-	-	-	-	-	450.91
2.1	其他材料费	元	4.905			1	4.91
2.2	水	m3	0.203			3.69	0.75
2.3	普通预拌混凝土	m3	1.01			440	444.40
2.4	土工布	m2	0.1279			6.69	0.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	54.95
3.1	混凝土振捣器	台班	0.038			10.96	0.42
3.2	汽车式起重机	台班	0.0115			1266.7	14.57
3.3	机动翻斗车	台班	0.113			319.55	36.11
3.4	混凝土振捣器	台班	0.078			9.73	0.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	585.93
5	管理费	-	-	-	-	-	21.36
6	利润	-	-	-	-	-	20.25
综合单价							627.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 24 页 共 34 页

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1、钢筋制作、安装 Φ 10mm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1530
1.1	人工费	元	1442.85			1	1442.85
2	材料费	-	-	-	-	-	3460
2.1	其他材料费	元	11.62			1	11.62
2.2	镀锌低碳钢丝	kg	9.54			4.58	43.69
2.3	热轧圆盘条	t	1.02			3338.36	3405.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60
3.1	钢筋切断机	台班	0.2			42.21	8.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.11			27.62	30.66
3.3	钢筋调直机	台班	0.3			52.24	15.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5050
5	管理费	-	-	-	-	-	251.14
6	利润	-	-	-	-	-	238.12
综合单价							5537.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 25 页 共 34 页

项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	729.17
1.1	人工费	元	687.68			1	687.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3283.33
2.1	其他材料费	元	10.92			1	10.92
2.2	螺纹钢	t	1.04			3079.16	3202.33
2.3	镀锌低碳钢丝	kg	2.32			4.58	10.63
2.4	低碳钢焊条	kg	9.65			6.19	59.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	62.5
3.1	钢筋切断机	台班	0.11			42.21	4.64
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.22			27.62	6.08
3.3	交流弧焊机	台班	0.51			76.36	38.94
3.4	对焊机	台班	0.093			98.5	9.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4075
5	管理费	-	-	-	-	-	125.19
6	利润	-	-	-	-	-	118.69
综合单价							4318.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 26 页 共 34 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1、接地极：镀锌角钢L50X50X5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.32
1.1	人工费	元	30.49			1	30.49
2	材料费	-	-	-	-	-	5.21
2.1	其他材料费	元	0.5			1	0.50
2.2	低碳钢焊条	kg	0.15			6.19	0.93
2.3	镀锌扁钢	kg	0.26			3.61	0.94
2.4	镀锌钢板	kg	0.566			4.04	2.29
2.5	钢锯条	条	1			0.43	0.43
2.6	沥青清漆	kg	0.02			6.45	0.13
2.7	镀锌角钢L50X50X5	根	1.05			0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.19
3.1	交流弧焊机	台班	0.18			53.38	9.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.72
5	管理费	-	-	-	-	-	12.21
6	利润	-	-	-	-	-	6.38
综合单价							66.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 27 页 共 34 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1、双壁波纹管 φ200						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.31
1.1	人工费	元	10.673			1	10.67
2	材料费	-	-	-	-	-	50.32
2.1	其他材料费	元	0.653			1	0.65
2.2	水砂纸	张	0.139			1.15	0.16
2.3	润滑脂	kg	0.014			34.61	0.48
2.4	双壁波纹管 φ200	m	1.01			48.53	49.02
2.5	橡胶圈 φ200	个	0.206			5.39	1.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	载货汽车	台班	0.0008			740.58	0.59
3.2	木工圆锯机	台班	0.001			23.61	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.28
5	管理费	-	-	-	-	-	2.11
6	利润	-	-	-	-	-	1.8
综合单价							66.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 28 页 共 34 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	挖波纹管沟槽土方 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工辅助开挖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.37
1.1	人工费	元	2.2374			1	2.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.83
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1213.25	0.36
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0026			1633.15	4.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.2
5	管理费	-	-	-	-	-	0.91
6	利润	-	-	-	-	-	1.08
综合单价							9.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 29 页 共 34 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1、砂石基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.06
1.1	人工费	元	39.684			1	39.68
2	材料费	-	-	-	-	-	229.51
2.1	其他材料费	元	1.989			1	1.99
2.2	中砂	m3	1.264			180	227.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.21
3.1	电动夯实机	台班	0.08			26.02	2.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	273.78
5	管理费	-	-	-	-	-	7.8
6	利润	-	-	-	-	-	6.64
综合单价							288.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 30 页 共 34 页

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1、回填石屑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.94
1.1	人工费	元	15.9845			1	15.98
2	材料费	-	-	-	-	-	101.44
2.1	其他材料费	元	0.4463			1	0.45
2.2	石屑	m3	1.34			75	100.50
2.3	水	m3	0.134			3.69	0.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.61
3.1	电动夯实机	台班	0.05			30.46	1.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.99
5	管理费	-	-	-	-	-	2.34
6	利润	-	-	-	-	-	2.78
综合单价							125.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 31 页 共 34 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1、挖掘机挖装淤泥、流砂 2、自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	人工费	元	0.77			1	0.77
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.34
3.1	履带式推土机	台班	0.0015			1213.25	1.82
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0045			1633.15	7.35
3.3	自卸汽车	台班	0.0142			1379.12	19.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.16
5	管理费	-	-	-	-	-	3.93
6	利润	-	-	-	-	-	4.67
综合单价							39.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 32 页 共 34 页

项目编码	010403004001	项目名称	石挡土墙			计量单位	m3
项目特征	1. 石料种类、规格:浆砌毛石挡土墙 2. 勾缝要求:砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4. PVC50泄水孔, 间距2.5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	109.65
1.1	人工费	元	103.4397			1	103.44
2	材料费	-	-	-	-	-	227.42
2.1	其他材料费	元	0.5932			1	0.59
2.2	水	m3	0.73			3.69	2.69
2.3	塑料排水管	m	0.2953			5.84	1.72
2.4	毛石	m3	1.15			88	101.20
2.5	砌筑用混合砂浆(配合比)	m3	0.358			338.56	121.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.47
3.1	履带式起重机	台班	0.0236			1056.91	24.94
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0147			322.8	4.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	368.54
5	管理费	-	-	-	-	-	17.86
6	利润	-	-	-	-	-	21.17
综合单价							407.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 33 页 共 34 页

项目编码	010403001001	项目名称	石基础			计量单位	m3
项目特征	1、浆砌片石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	77.54
1.1	人工费	元	73.15			1	73.15
2	材料费	-	-	-	-	-	221.48
2.1	其他材料费	元	0.566			1	0.57
2.2	水	m3	0.33			3.69	1.22
2.3	毛石	m3	1.15			88	101.20
2.4	砌筑用混合砂浆(配合比)	m3	0.35			338.56	118.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.89
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0143			322.8	4.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	303.91
5	管理费	-	-	-	-	-	10.39
6	利润	-	-	-	-	-	12.37
综合单价							326.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 34 页 共 34 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.03
1.1	人工费	元	12.2958			1	12.30
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.32
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			30.46	2.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.35
5	管理费	-	-	-	-	-	1.94
6	利润	-	-	-	-	-	2.3
综合单价							19.59

措施项目清单计价表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目 标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目		28353.89	
1.1	041201016001	临时设施		6701.83	费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	041201017001	文明施工		5670.78	费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	041201018001	环境保护		5155.25	费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	041201019001	安全生产		10826.03	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	041201021001	夜间施工增加			以夜间施工项目人工费的20%计算，将计算结果按比例划分至分部分项费、措施项目费，划分规则见粤标定函（2025）22号
1.6	WMDZJ001001	文明工地增加费			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
本页小计				28353.89	

措施项目清单计价表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目 标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7	GGCSF0001001	赶工措施费			赶工措施费= (1.8) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ =合同工期/定额工期), 将计算结果按比例划分至分部分项、措施项目费, 划分规则见粤标定函(2025) 22号
1.8	1.1	综合脚手架			
1.8.1					
1.9	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.9.1					
1.10	1.3	围尼龙编制布			
1.10.1					
1.11	1.4	桥梁支架			
1.11.1					
1.12	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.1					
1.13	1.6	施工围挡照明			
1.13.1					
1.14	1.7	独立安全防护挡板			
1.14.1					
1.15	1.8	吊装设备基础			
1.15.1					
1.16	1.9	围堰工程			
1.16.1					
1.17	1.10	材料二次运输			
1.17.1					
1.18	1.11	井点降水工程			
1.18.1					
1.19	1.12	施工护栏			
本页小计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目 标段：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目									
1.1	0412010160 01	临时设施	RGF+ JXF	4.29	6701.83						率原 为定 绿色 施工 安全 防护 措施 费率 乘以 系数 0.26
1.2	0412010170 01	文明施工	RGF+ JXF	3.63	5670.78						率原 为定 绿色 施工 安全 防护 措施 费率 乘以 系数 0.22
1.3	0412010180 01	环境保护	RGF+ JXF	3.3	5155.25						率原 为定 绿色 施工 安全 防护 措施 费率 乘以 系数 0.20

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：坝仔镇半溪村上湾组美丽乡村提升项目

第 4 页 共 5 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
三	机械				
34	电动夯实机夯击能量250(N·m)	台班	0.3824	26.02	9.95
35	电动夯实机夯击能力20~62(kN·m)	台班	7.8891	30.46	240.3
36	履带式起重机提升质量15(t)	台班	2.511	1056.91	2653.9
37	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.1309	1006.94	131.81
38	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	0.0068	1266.7	8.61
39	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.12	610.82	73.3
40	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.306	654.79	200.37
41	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.0465	740.58	34.44
42	自卸汽车装载质量15(t)	台班	9.7727	1379.12	13477.73
43	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	1.3953	319.55	445.87
44	电动单筒慢速卷扬机牵引力50(kN)	台班	0.0891	282.1	25.14
45	平台作业升降车提升高度9(m)	台班	0.12	852.9	102.35
46	混凝土振捣器(插入式)	台班	2.7003	9.73	26.27
47	混凝土振捣器(平板式)	台班	39.2577	10.96	430.26
48	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000(L)	台班	2.6152	322.8	844.19
49	混凝土切缝机功率7.5(kW)	台班	3.9292	27.66	108.68
50	钢筋调直机直径40(mm)	台班	0.0006	52.24	0.03
51	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.0557	42.21	2.35
52	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	0.3045	27.62	8.41
53	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0452	23.61	1.07
54	手动油锯机	台班	0.0876	31.37	2.75
55	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	0.36	53.38	19.22
56	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	0.0061	76.36	0.47
57	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	1.75	76.36	133.63
58	对焊机容量75(kV·A)	台班	0.0011	98.5	0.11
	小计				94297.87
四	主材				
1	橡胶圈 φ200	个	7.004	5.39	37.75
2	双壁波纹管 φ200	m	34.34	48.53	1666.52
3	热镀锌钢柱	根	2		

