

# 南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

## 施工图预算

建安费：54.3571 万元

编制：

复核：

设计单位：美格国际设计有限公司

二〇二五年九月

## 第二篇 预算说明

### 一、项目概况

1、项目性质：养护提升工程

2、工程所在地：广东韶关南雄市

3、采用的主要技术标准如下：

公路等级：四级公路

4、编制软件：公路工程统一使用同望 WEC 公路造价软件 V10.8.1（中国公路勘察设计协会认证通过）。

### 二、编制原则及依据

1、交通部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。

2、交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。

3、交通部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）。

4、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544号）。

5、广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知（粤交基函〔2019〕1302号）。

6、广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基〔2022〕67号）。

7、各地、州、市发布的关于征地拆迁的法令、法规及相关文件。

### 三、费用标准

#### （一）建筑安装工程费

##### 1、工程类别划分

根据《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）计列。

##### 2、直接费

人工费：根据广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基〔2022〕67号），人工单价为129.08元/工日。

材料费：材料单价主要采用2025年7月广东省交通建设工程主要外购材料信息单价与南雄市2025年7月份主要建筑材料市场参考价格。

施工机械使用费：机械台班单价按交通部颁[2018]《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算。其中养路费及车船使用税按粤交基[2019]544号文发布的广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知计列。

3、设备购置费：本项目不计列。

##### 4、措施费：

冬季施工增加费：不计。

雨季施工增加费：II区6个月。

夜间施工增加费：按交通部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）计列。

高原施工增加费：不计。

风沙施工增加费：不计。

沿海地区施工增加费：不计。

行车干扰施工增加费：按51~100计列。

工地转移费：按 50km 计列。

施工辅助费：按交通部发布的《公路工程项目概预算编制法》(JTG 3830-2018)计列。

5、企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、财务费用均按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)标准取费，职工取暖补贴不计。其中主副食运费补贴按照 3km 计列。

6、辅助生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

7、规费：根据广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544号)，养老保险 14.00%，失业保险 0.80%，医疗保险(含生育保险) 6.85%，工伤保险 0.50%，住房公积金 8.50%，以各类工程的人工费之和为基数计算。

8、利润：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)标准计列(利润按定额制直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算)。

9、税金：按中华人民共和国交通运输部公告第 26 号文，增值税税率取 9%。

10、专项费用：

施工场地建设费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

安全生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于 1.5%计取，本项目按 1.5%计取。

## (二) 土地征拆及管线拆迁

本项目不计列。

## (三) 工程建设其他费

### 1、建设项目管理费

建设单位(业主)管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费、竣(交)工验收试验检测费均依据《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)相关规定计取。

2、试验研究费：本项目不计列。

### 3、建设项目的期工作费

1) 工程勘察设计费：根据国家计委、建设部计价格〔2002〕10号《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》进行计列；

2) 造价咨询费：按照广东省物价局粤价〔2011〕742号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》进行计列；

4、联合试运转费：本项目不计列。

5、生产准备费：本项目不计列。

6、工程保险费：依据《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定以建筑安装工程费(不含设备费)为基数，按 0.4%费率计算。

## (四) 预备费

1、基本预备费：本项目不计列。

2、价差预备费：本项目不计列。

## (五) 建设期贷款利息

本项目不计列建设期贷款利息。

#### 四、工程造价

本项目预算总造价：77.9255 万元，建筑安装工程费为：54.3571 万元。

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇 费率文件名：南雄市邓坊镇马

第 1 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	10.1504	543571	53551.68	69.76	指建设项目路线总长度(主线长度)
<b>101</b>	<b>临时工程</b>	公路公里	10.1504	4179	411.71	0.54	
GD10104	其他临时工程	公路公里	10.1504	4179	411.71	0.54	
GD1010401	临时供电及电信设施	总额	1	4179	4179	0.54	
<b>102</b>	<b>路基工程</b>	km	10.1504	60302	5940.85	7.74	
GD10201	场地清理	km	10.1504	1179	116.15	0.15	
LJ0102	挖除旧路面	m3/m2	0.9 / 5	101	112.22 / 20.2	0.01	
LJ010201	挖除水泥混凝土面层	m3/m2	0.9 / 5	101	112.22 / 20.2	0.01	
LJ01020101	挖除18cm厚旧砼路面	m3	0.9	101	112.22	0.01	
LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m3	26.3	1078	40.99	0.14	
LJ010303	拆除砖石及其他砌体	m3	26.3	1078	40.99	0.14	
GD10206	排水工程	km	10.1504	59123	5824.7	7.59	
LJ0601	边沟	m3/m	15 / 47	11277	751.8 / 239.94	1.45	
LJ060101	现浇混凝土边沟	m3/m	15 / 47	11277	751.8 / 239.94	1.45	
LJ0607	其他排水工程	km	10.1504	47846	4713.71	6.14	
GDLJ060702	排水构造物	座	35	47846	1367.03	6.14	
GDLJ06070201	检查井	座	34	46962	1381.24	6.03	
GDLJ06070202	新建盖板	块	1	884	884	0.11	
<b>103</b>	<b>路面工程</b>	km	10.1504	439523	43301.05	56.40	
GD10301	沥青混凝土路面	m2	4913.5	358205	72.9	45.97	
GDLM04	透层、黏层、封层	m2	4913.5	7694	1.57	0.99	
GDLM0402	黏层	m2	4913.5	7694	1.57	0.99	
GDLM040201	改性沥青粘层	m2	4913.5	7694	1.57	0.99	
GDLM05	路面面层	m2	4913.5	350511	71.34	44.98	
GDLM0501	沥青混凝土面层	m2	4913.5	350511	71.34	44.98	
GDLM050103	细粒式沥青混凝土面层	m2	4913.5	350511	71.34	44.98	
GDLM05010301	4cm厚细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C	m2	4913.5	291228	59.27	37.37	
GDLM05010302	预留路面1cm沥青调平层	m2	1000	59283	59.28	7.61	
GD10302	水泥混凝土路面	m2	279.25	44219	158.35	5.67	
GDLM01	路面垫层	m2	328.5	8762	26.67	1.12	
GDLM0101	碎石垫层	m2	328.5	8762	26.67	1.12	
GDLM010101	10cm厚级配碎石调平层	m2	328.5	8762	26.67	1.12	
GDLM05	路面面层	m2	279.25	35457	126.97	4.55	
GDLM0502	水泥混凝土面层	m2	279.25	35457	126.97	4.55	
GDLM050201	水泥混凝土	m2	279.25	35457	126.97	4.55	
GDLM05020101	18cm厚水泥混凝土面层	m2	279.25	35457	126.97	4.55	
GD10304	路槽、路肩及中央分隔带	km	10.1504	3820	376.34	0.49	
GDLM0601	挖路槽	m2	328.5	3820	11.63	0.49	
GDLM060101	土质路槽	m2	328.5	3820	11.63	0.49	
GDLM06010101	挖28cm厚路槽	m2	328.5	3820	11.63	0.49	

编制：曾忠山

复核：刘伟

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇 费率文件名：南雄市邓坊镇马

第 2 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
GD10306	旧路面处理	km	10.1504	33279	3278.59	4.27	
GDLM0805	抗裂贴	m2	393.88	13830	35.11	1.77	
GDLM0806	铣刨2cm水泥混凝土路面	m2	4913.5	19449	3.96	2.50	
<b>106</b>	<b>交叉工程</b>	处	1	5989	5989	0.77	
10601	平面交叉	处	1	5989	5989	0.77	
1060101	公路与等级公路平面交叉	处	1	5989	5989	0.77	
GDLM04	透层、黏层、封层	m2	105	164	1.56	0.02	
GDLM0402	黏层	m2	105	164	1.56	0.02	
GDLM040201	改性沥青粘层	m2	105	164	1.56	0.02	
GDLM05	路面面层	m2	105	4743	45.17	0.61	
GDLM0501	沥青混凝土面层	m2	105	4743	45.17	0.61	
GDLM050103	细粒式沥青混凝土面层	m2	105	4743	45.17	0.61	
GDLM05010301	平均3cm厚细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C	m2	105	4743	45.17	0.61	
GDLM08	旧路面处理	km	1	1082	1082	0.14	
GDLM0805	抗裂贴	m2	12.5	439	35.12	0.06	
GDLM0807	平均铣刨3cm水泥混凝土路面	m2	105	643	6.12	0.08	
<b>107</b>	<b>交通工程及沿线设施</b>	公路公里	10.1504	13043	1284.97	1.67	
10701	交通安全设施	公路公里	10.1504	13043	1284.97	1.67	
GD1070101	主线安全设施	公路公里	10.1504	13043	1284.97	1.67	
JA04	标线	m2	10.1504	11591	1141.93	1.49	
JA0401	路面标线	m2	10.1504	11591	1141.93	1.49	
JA040101	热熔标线	m2/m	10.1504	11591	1141.93	1.49	
JA04010101	2mm	m2	181.24	9597	52.95	1.23	
JA04010102	4mm	m2	21.7	1994	91.89	0.26	
JA09	道口桩	根	4	1452	363	0.19	
<b>110</b>	<b>专项费用</b>	元		20535		2.64	
11001	施工场地建设费	元		12502		1.60	
11002	安全生产费	元		8033		1.03	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	10.1504	212987	20983.11	27.33	
301	建设项目管理费	公路公里	10.1504	100096	9861.29	12.85	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	10.1504	23754	2340.2	3.05	
30102	建设项目信息化费	公路公里	10.1504	2934	289.05	0.38	
30103	工程监理费	公路公里	10.1504	14669	1445.16	1.88	
30104	设计文件审查费	公路公里	10.1504	376	37.04	0.05	
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	10.1504	58363	5749.82	7.49	
303	建设项目前期工作费	公路公里	10.1504	110717	10907.65	14.21	
GD30303	勘察设计费	公路公里	10.1504	110717	10907.65	14.21	
GD3030301	勘察费	公路公里	10.1504	89320	8799.65	11.46	
GD3030302	设计费	公路公里	10.1504	21397	2108	2.75	

编制：曾忠山

复核：刘伟

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇 费率文件名：南雄市邓坊镇马

第 3 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
308	工程保险费	公路公里	10.1504	2174	214.18	0.28	
4	第四部分 预备费	公路公里	10.1504	22697	2236.07	2.91	
401	基本预备费	公路公里	10.1504	22697	2236.07	2.91	
402	价差预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	10.1504	779255	76770.87	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	10.1504	779255	76770.87	100.00	

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石 费率文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					临时工程	路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施						辅助生产	%	数量
1	人工	工日	129.08	13.336			12.821	0.515									
2	机械工	工日	129.08	0.276			0.268	0.009									
3	机械工	工日	129.08	16.227			15.723	0.504									
1001001	人工	工日	129.08	158.535	2.25	75.837	72.619	0.243	7.586								
1051001	机械工	工日	129.08	20.647		1.241	17.123	0.194	2.088								
61000010002 3000	综合人工	工日	129.08	2.55		2.55											
264	汽油	kg	8.03	527.384			511.004	16.38									
265	柴油	kg	7.55	258.621			250.589	8.033									
862	汽油(93号)	kg	8.35	5.908			5.726	0.182									
863	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	6.96	1.892			1.834	0.058									
2018	高分子抗裂贴	m <sup>2</sup>	25.21	440.578			427.027	13.551									
1511007	普C20-32.5-2(商)(普C20-32.5-2(商))	m <sup>3</sup>	411	15.361		15.3			0.061								
1511009	普C30-32.5-2(商)(普C30-32.5-2(商))	m <sup>3</sup>	441	39.346		39.346											
1511033	普C25-32.5-4(商)(普C25-32.5-4(商))	m <sup>3</sup>	431	0.265					0.265								
1511037	普C35-42.5-4(商)(普C35-42.5-4(商))	m <sup>3</sup>	451	51.279			51.279										
1513010	细粒式改性沥青混凝土(商)(细粒式改性沥青混凝土(商))	m <sup>3</sup>	1183.79	244.484			241.271	3.213									
2001001	HPB300钢筋	t	3319.01	0.176		0.175	0.001										
2001002	HRB400钢筋	t	3319.01	0.051		0.051											
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.38	8.936	2.1	6.836											
2001022	20~22号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.62	4.181		4.181											
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3322	0.042	0.008		0.013		0.021								
2003005	钢板(Q235, =5~40mm)	t	3438	0.025	0.025												
2003015	钢管立柱	t	5211	0.065					0.065								
2003025	钢模板(各类定型大块钢模板)	t	5066	0.001		0.001											
2003026	组合钢模板	t	4934	0.039		0.039											
2009011	电焊条(结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	4.43	0.779					0.779								
2009028	铁件(铁件)	kg	3.89	19.359	5.75	11.7			1.909								
2009030	铁钉(混合格格)	kg	4.16	58.489		58.489											
3001001	石油沥青	t	3923	0.045		0.02	0.025										
3001006	改性乳化沥青	t	2880	2.007			1.965	0.042									
3003002	汽油(92号)	kg	8.03	83.865			38.662	0.515	44.688								
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.55	703.714		50.701	645.258	7.755									
3005001	煤	t	806	0.005			0.005										
3005002	电	kW·h	0.85	34.722		0.878	24.596		9.248								
3005004	水	m <sup>3</sup>	2.72	77.021		65.136	11.483		0.402								
4003001	原木(混合格格)	m <sup>3</sup>	945														

编制：曾忠山

复核：刘伦

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石 费率文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					临时工程	路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施						辅助生产	%	数量	
4003002	锯材（中板 = 19 ~ 35mm,中方混合规格）	m3	1220	4.767		4.748	0.02											
5009007	底油	kg	8.85	51.667						51.667								
5009008	热熔涂料	kg	5.31	1053.562						1053.562								
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	215.45	0.025		0.025										2.5	0.001	
5503007	砂砾（堆方）	m3	56	4.651		4.651												
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	164.88	41.294			40.885									1	0.409	
5509001	32.5级水泥	t	316.92	0.007		0.007										1		
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	264.1	1.5	1.5													
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号(A类)）	kg	3.33	214.98						214.98								
6007004	反光膜	m2	203.54	1.716						1.716								
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆（规格120/20）	m	14.02	157.5	157.5													
7801001	其他材料费	元	1	1465.69	78.9	716.502	227.827	2.801	439.66									
7901001	设备摊销费	元	1	895.932	184.895		701.498	9.54										
52050130001 9000	冲击钻头（ 8-16）	个	7.6	4.25		4.25												
52070010031 5000	其他材料费	%	1	85		85												
C00014	涤纶防坠网	付	38	34		34												
C00015	不锈钢螺栓304（M8）	副	6	272		272												
670	4000L以内洒水汽车	台班	641.42	13.185			12.775	0.41										
998	小型机具使用费	元	1	593.36			574.88	18.48										
1223	9-16t轮胎式压路机（YL16）	台班	639.36	0.02			0.02	0.001										
1371	3t以内载重汽车	台班	396.54	0.228			0.221	0.007										
1405	6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ）	台班	652.6	0.028			0.028	0.001										
1998	小型机具使用费	元	1	4.552			4.412	0.14										
2559	XB-1000铣刨机	台班	1855.43	3.043			2.948	0.095										
8001002	功率75kW以内履带式推土机（TY100）	台班	815.31	0.003		0.003												
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1248.85	0.395		0.395												
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40）	台班	1019.57	1.831		0.076	1.731	0.023										
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	614.29	0.207		0.003	0.204											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	782.24	0.135			0.135											
8003040	容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500）	台班	862.96	0.151			0.147	0.003										
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机（带自动找平）（S1500,S1502）	台班	1933.51	0.983			0.97	0.013										
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-10）	台班	1147.06	2.761			2.725	0.036										

编制： 曾忠山

复核： 刘伦

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石 费率文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					临时工程	路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施						辅助生产	%	数量	
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机(YL20)	台班	792.98	1.318			1.301	0.017										
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机(YL27)	台班	982.08	0.566			0.558	0.007										
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	827.05	0.954						0.954								
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫)	台班	164.74	0.69			0.69											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	233.08	0.694			0.694											
8003101	机动破路机(LPR300)	台班	235.94	0.127		0.127												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	200.66	0.018		0.016				0.002								
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	359.83	0.072						0.072								
8007003	装载质量4t以内载货汽车(CA10B)	台班	460.54	0.886						0.886								
8007012	装载质量5t以内自卸汽车(CA340)	台班	586.55	0.935			0.923	0.012										
8007015	装载质量10t以内自卸汽车(QD361)	台班	788.88	3.204		0.23	2.943	0.031										
8007043	容量10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)	台班	1134.28	0.409			0.407	0.001										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)	台班	207.03	0.107						0.107								
8099001	小型机具使用费	元	1	445.273		346.528	90.665	0.588		7.492								
61190010000 1000	柴油发电机组(30kW)	台班	241.61	0.85		0.85												
J00025	气体测定设备	台班	25.29	0.85		0.85												
J00038	载货汽车(装载质量2.5t)	台班	203.45	0.85		0.85												

编制： 官忠山

复核： 刘伦

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 费率文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 费率

第 1 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	公路公里	10.1504	3257.39		290.43	3010.53		3300.96		43.76	144.66	89.02	255.68	345.07	4179	411.72
2	GD10104	其他临时工程	公路公里	10.1504	3257.39		290.43	3010.53		3300.96		43.76	144.66	89.02	255.68	345.07	4179	411.72
3	GD101040	临时供电及电信设施	总额	1	3257.39		290.43	3010.53		3300.96		43.76	144.66	89.02	255.68	345.07	4179	4179.14
4	102	路基工程	km	10.1504	39462.5		10118.28	34998.22	1535.48	46651.97		833.45	1578.87	3150.36	3107.11	4978.96	60301	5940.72
5	GD10201	场地清理	km	10.1504	829.23		98.1		782.15	880.25		25.72	30.84	78.42	65.73	97.29	1178	116.08
6	LJ0102	挖除旧路面	m3/m2	0.9	60.35		30.21		38.82	69.02		2.13	1.79	14.68	4.77	8.31	101	111.88
7	LJ010201	挖除水泥混凝土面层	m3/m2	0.9	60.35		30.21		38.82	69.02		2.13	1.79	14.68	4.77	8.31	101	111.88
8	LJ01020101	挖除18cm厚旧砼路面	m3	0.9	60.35		30.21		38.82	69.02		2.13	1.79	14.68	4.77	8.31	101	111.88
9	LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m3	26.3	768.89		67.9		743.34	811.23		23.59	29.05	63.74	60.96	88.97	1078	40.97
10	LJ010303	拆除砖石及其他砌体	m3	26.3	768.89		67.9		743.34	811.23		23.59	29.05	63.74	60.96	88.97	1078	40.97
11	GD10206	排水工程	km	10.1504	38633.26		10020.18	34998.22	753.32	45771.72		807.74	1548.03	3071.94	3041.39	4881.67	59122	5824.65
12	LJ0601	边沟	m3/m	15	6758.24		1992.17	6938.48	4.04	8934.69		111.59	166.5	610.72	522.1	931.1	11277	751.78
13	LJ060101	现浇混凝土边沟	m3/m	15	6758.24		1992.17	6938.48	4.04	8934.69		111.59	166.5	610.72	522.1	931.1	11277	751.78
14	LJ0607	其他排水工程	km	10.1504	31875.02		8028.01	28059.74	749.28	36837.03		696.15	1381.52	2461.23	2519.29	3950.57	47846	4713.68
15	GDLJ060702	排水构筑物	座	35	31875.02		8028.01	28059.74	749.28	36837.03		696.15	1381.52	2461.23	2519.29	3950.57	47846	1367.02
16	GDLJ06070201	检查井	座	34	31318.23		7813.25	27603.28	745.42	36161.94		687.14	1364.22	2394.76	2476.02	3877.57	46962	1381.23
17	GDLJ06070202	新建盖板	块	1	556.79		214.76	456.46	3.86	675.09		9.01	17.3	66.47	43.27	73	884	884.13
18	103	路面工程	km	10.1504	325432.25		11028.2	332995.84	26754.63	370778.67		1417.87	1949.53	4690.15	24396.93	36290.98	439524	43301.16
19	GD10301	沥青混凝土路面	m2	4913.5	277520.38		2238.66	292083.32	10974.18	305296.17		592.68	788.49	1258.15	20694.49	29576.7	358207	72.9
20	GDLM04	透层、黏层、封层	m2	4913.5	7476.86		190.27	5774.84	154.72	6119.83		69.77	228.49	64.15	576.91	635.32	7694	1.57
21	GDLM040	黏层	m2	4913.5	7476.86		190.27	5774.84	154.72	6119.83		69.77	228.49	64.15	576.91	635.32	7694	1.57
22	GDLM040201	改性沥青粘层	m2	4913.5	7476.86		190.27	5774.84	154.72	6119.83		69.77	228.49	64.15	576.91	635.32	7694	1.57
23	GDLM05	路面面层	m2	4913.5	270043.53		2048.39	286308.49	10819.46	299176.34		522.9	559.99	1194	20117.58	28941.37	350512	71.34
24	GDLM050	沥青混凝土面层	m2	4913.5	270043.53		2048.39	286308.49	10819.46	299176.34		522.9	559.99	1194	20117.58	28941.37	350512	71.34
25	GDLM050103	细粒式沥青混凝土面层	m2	4913.5	270043.53		2048.39	286308.49	10819.46	299176.34		522.9	559.99	1194	20117.58	28941.37	350512	71.34
26	GDLM05010301	4cm厚细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C	m2	4913.5	224370.21		1701.94	237884.22	8989.53	248575.69		434.46	465.28	992.06	16715.03	24046.43	291229	59.27
27	GDLM05010302	预留路面1cm沥青调平层	m2	1000	45673.32		346.45	48424.27	1829.93	50600.65		88.44	94.71	201.95	3402.55	4894.95	59283	59.28
28	GD10302	水泥混凝土路面	m2	279.25	25622.76		5162.93	30147.17	831.1	36141.19		323.19	485.45	1656.98	1961.21	3651.12	44219	158.35
29	GDLM01	路面垫层	m2	328.5	3679.12		534.28	6751.86	137.64	7423.78		46.14	112.43	171.16	284.76	723.44	8762	26.67
30	GDLM010	碎石垫层	m2	328.5	3679.12		534.28	6751.86	137.64	7423.78		46.14	112.43	171.16	284.76	723.44	8762	26.67
31	GDLM010101	10cm厚级配碎石调平层	m2	328.5	3679.12		534.28	6751.86	137.64	7423.78		46.14	112.43	171.16	284.76	723.44	8762	26.67

编制：曾忠山

复核：刘伦

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 费率文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 费率

第 2 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	GDLM05	路面面层	m2	279.25	21943.64		4628.65	23395.31	693.46	28717.41		277.05	373.02	1485.82	1676.45	2927.68	35457	126.97
33	GDLM050	水泥混凝土面层	m2	279.25	21943.64		4628.65	23395.31	693.46	28717.41		277.05	373.02	1485.82	1676.45	2927.68	35457	126.97
34	GDLM050 201	水泥混凝土	m2	279.25	21943.64		4628.65	23395.31	693.46	28717.41		277.05	373.02	1485.82	1676.45	2927.68	35457	126.97
35	GDLM050 20101	18cm厚水泥混凝土面层	m2	279.25	21943.64		4628.65	23395.31	693.46	28717.41		277.05	373.02	1485.82	1676.45	2927.68	35457	126.97
36	GD10304	路槽、路肩及中央分隔带	km	10.1504	2188.52		1971.73		587.8	2559.53		75.82	61.32	635.14	172.56	315.39	3820	376.32
37	GDLM060	挖路槽	m2	328.5	2188.52		1971.73		587.8	2559.53		75.82	61.32	635.14	172.56	315.39	3820	11.63
38	GDLM060 101	土质路槽	m2	328.5	2188.52		1971.73		587.8	2559.53		75.82	61.32	635.14	172.56	315.39	3820	11.63
39	GDLM060 10101	挖28cm厚路槽	m2	328.5	2188.52		1971.73		587.8	2559.53		75.82	61.32	635.14	172.56	315.39	3820	11.63
40	GD10306	旧路面处理	km	10.1504	20100.59		1654.89	10765.35	14361.55	26781.78		426.18	614.27	1139.88	1568.67	2747.77	33279	3278.55
41	GDLM080	抗裂贴	m2	393.88	11025.32		386.42	10765.35	122.47	11274.24		97.48	336.93	129.03	850.31	1141.92	13830	35.11
42	GDLM080	铣刨2cm水泥混凝土路面	m2	4913.5	9075.27		1268.47		14239.08	15507.55		328.71	277.34	1010.84	718.35	1605.85	19449	3.96
43	106	交叉工程	处	1	4456.16		98.26	4338.98	610.07	5047.3		22.26	32.1	58.18	334.68	494.51	5989	5989.02
44	10601	平面交叉	处	1	4456.16		98.26	4338.98	610.07	5047.3		22.26	32.1	58.18	334.68	494.51	5989	5989.02
45	1060101	公路与等级公路平面交叉	处	1	4456.16		98.26	4338.98	610.07	5047.3		22.26	32.1	58.18	334.68	494.51	5989	5989.02
46	GDLM04	透层、黏层、封层	m2	105	159.78		4.07	123.41	3.31	130.78		1.49	4.88	1.37	12.33	13.58	164	1.57
47	GDLM040	黏层	m2	105	159.78		4.07	123.41	3.31	130.78		1.49	4.88	1.37	12.33	13.58	164	1.57
48	GDLM040 201	改性沥青粘层	m2	105	159.78		4.07	123.41	3.31	130.78		1.49	4.88	1.37	12.33	13.58	164	1.57
49	GDLM05	路面面层	m2	105	3653.87		27.72	3873.94	146.4	4048.05		7.08	7.58	16.16	272.2	391.6	4743	45.17
50	GDLM050	沥青混凝土面层	m2	105	3653.87		27.72	3873.94	146.4	4048.05		7.08	7.58	16.16	272.2	391.6	4743	45.17
51	GDLM050 103	细粒式沥青混凝土面层	m2	105	3653.87		27.72	3873.94	146.4	4048.05		7.08	7.58	16.16	272.2	391.6	4743	45.17
52	GDLM050 10301	平均3cm厚细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C	m2	105	3653.87		27.72	3873.94	146.4	4048.05		7.08	7.58	16.16	272.2	391.6	4743	45.17
53	GDLM08	旧路面处理	km	1	642.52		66.48	341.63	460.37	868.47		13.69	19.64	40.65	50.15	89.33	1082	1081.93
54	GDLM080	抗裂贴	m2	12.5	349.88		12.26	341.63	3.89	357.78		3.09	10.69	4.1	26.98	36.24	439	35.11
55	GDLM080	平均铣刨3cm水泥混凝土路面	m2	105	292.64		54.21		456.48	510.69		10.6	8.94	36.56	23.16	53.1	643	6.12
56	107	交通工程及沿线设施	公路公里	10.1504	8910.36		979.2	8121.29	1252.64	10353.13		142.05	387.11	382.75	700.41	1076.89	13042	1284.91
57	10701	交通安全设施	公路公里	10.1504	8910.36		979.2	8121.29	1252.64	10353.13		142.05	387.11	382.75	700.41	1076.89	13042	1284.91
58	GD107010	主线安全设施	公路公里	10.1504	8910.36		979.2	8121.29	1252.64	10353.13		142.05	387.11	382.75	700.41	1076.89	13042	1284.91
59	JA04	标线	m2	10.1504	7894.4		812.06	7203.8	1190.74	9206.6		130.4	350.59	324.37	621.45	957.01	11590	1141.87
60	JA0401	路面标线	m2	10.1504	7894.4		812.06	7203.8	1190.74	9206.6		130.4	350.59	324.37	621.45	957.01	11590	1141.87
61	JA040101	热熔标线	m2/m	10.1504	7894.4		812.06	7203.8	1190.74	9206.6		130.4	350.59	324.37	621.45	957.01	11590	1141.87
62	JA04010101	2mm	m2	181.24	6527.54		725.23	5812.04	1063.42	7600.69		110.18	289.89	289.68	514.03	792.4	9597	52.95

编制：曾忠山

复核：刘伦

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 费率文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 费率

第 3 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63	JA04010102	4mm	m2	21.7	1366.86		86.83	1391.76	127.32	1605.92		20.22	60.7	34.68	107.43	164.61	1994	91.87
64	JA09	道口桩	根	4	1015.96		167.14	917.49	61.89	1146.52		11.65	36.52	58.38	78.96	119.88	1452	362.98
65	110	专项费用	元							20535							20535	
66	11001	施工场地建设费	元							12502							12502	
67	11002	安全生产费	元							8033							8033	
<b>合计</b>				10.15	381518.65		22514.37	383464.85	30152.81	456667.02		2459.38	4092.26	8370.45	28794.82	43186.4	543570	53553.73

编制：曾忠山

复核：刘伦

## 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

费率文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 费率

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114					1.499	0.521	0.224	2.837	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
02	石方		1.018					1.279	0.47	0.176	2.473	0.47	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
03	运输		1.136					1.451	0.154	0.157	2.744	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
04	路面		1.093					1.39	0.818	0.321	2.804	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
04-1	路面 (隧道路面)							1.39	0.818	0.321	1.711	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
06	构造物		0.753					0.924	1.201	0.262	1.939	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
06-1	构造物 (绿化)		0.753					0.924	1.201	0.262	1.939	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
07	构造物		0.883					1.007	1.537	0.333	2.223	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08	构造物 (一般)		1.73					0.948	2.729	0.622	3.3	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-1	构造物 (室内)							0.948	2.729	0.622	1.57	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-2	构造物 (桥梁)		1.73					0.948	2.729	0.622	3.3	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-3	构造物 (设备安装)							0.948	2.729	0.622	1.57	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
09	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.389	1.441	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65

编制：官忠山

复核：刘伟

## 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

费率文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 费率

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	临时供电及电信设施		1.8					2.21	39.12	0.63	4.64	39.12	116.84	3.71	8.93		15.18	144.66	40.66	2.32	19.89	1.45	24.69	89.02
2	挖除18cm厚旧砼路面		0.66					0.84	0.45	0.18	1.68	0.45	1.41	0.04	0.1		0.23	1.79	6.71	0.38	3.28	0.24	4.07	14.68
3	拆除砖石及其他砌体		6.63					8.25	6.94	1.78	16.66	6.94	23.27	0.88	1.82		3.09	29.05	29.12	1.66	14.25	1.04	17.68	63.74
4	现浇混凝土边沟		28.4					15.62	57.36	10.21	54.23	57.36	127.05	4.73	11.57		23.17	166.5	278.96	15.94	136.49	9.96	169.37	610.72
5	检查井		116.52					66.52	462.26	41.85	224.88	462.26	1046.36	38.65	94.46		184.76	1364.22	1093.86	62.51	535.21	39.07	664.13	2394.76
6	新建盖板		2.05					1.33	4.76	0.87	4.25	4.76	12.93	0.52	1.08		2.78	17.3	30.36	1.74	14.85	1.08	18.43	66.47
7	改性沥青粘层		3.36					4.27	61.16	0.99	8.61	61.16	181.46	4.94	11.89		30.21	228.49	29.3	1.67	14.34	1.05	17.79	64.15
8	4cm厚细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C		127.49					129.27	139.85	37.86	294.62	139.85	359.39	12.98	29.34		63.57	465.28	453.14	25.9	221.72	16.18	275.12	992.06
9	预留路面1cm沥青调平层		25.95					26.31	28.47	7.71	59.97	28.47	73.16	2.64	5.97		12.94	94.71	92.24	5.27	45.13	3.29	56.01	201.95
10	10cm厚级配碎石调平层		6.25					7.95	30.1	1.84	16.04	30.1	89.29	2.43	5.85		14.86	112.43	78.18	4.47	38.25	2.79	47.47	171.16
11	18cm厚水泥混凝土面层		77.22					42.32	129.74	27.77	147.31	129.74	284.11	10.7	26.2		52.01	373.02	678.68	38.78	332.07	24.24	412.06	1485.82
12	挖28cm厚路槽		24.13					30.71	14.74	6.24	61.08	14.74	48.1	1.69	3.35		8.18	61.32	290.11	16.58	141.95	10.36	176.14	635.14
13	抗裂贴		2.84					3.61	90.19	0.83	7.29	90.19	267.58	7.28	17.53		44.54	336.93	58.94	3.37	28.84	2.11	35.78	129.03
14	铣刨2cm水泥混凝土路面		99.19					126.15	74.24	29.13	254.47	74.24	220.26	5.99	14.43		36.66	277.34	461.72	26.38	225.91	16.49	280.33	1010.84
15	改性沥青粘层		0.07					0.09	1.31	0.02	0.18	1.31	3.88	0.11	0.25		0.65	4.88	0.63	0.04	0.31	0.02	0.38	1.37
16	平均3cm厚细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C		2.08					2.11	2.28	0.62	4.8	2.28	5.85	0.21	0.48		1.04	7.58	7.38	0.42	3.61	0.26	4.48	16.16
17	抗裂贴		0.09					0.12	2.86	0.03	0.23	2.86	8.49	0.23	0.56		1.41	10.69	1.87	0.11	0.92	0.07	1.14	4.1
18	平均铣刨3cm水泥混凝土路面		3.2					4.07	2.39	0.94	8.21	2.39	7.1	0.19	0.47		1.18	8.94	16.7	0.95	8.17	0.6	10.14	36.56
19	2mm		12.34					15.14	78.4	4.29	31.78	78.4	234.14	7.44	17.89		30.42	289.89	132.32	7.56	64.74	4.73	80.34	289.68
20	4mm		1.48					1.81	16.42	0.51	3.81	16.42	49.03	1.56	3.75		6.37	60.7	15.84	0.91	7.75	0.57	9.62	34.68
21	道口桩		1.28					0.72	8.77	0.88	2.88	8.77	27.51	1.08	2.14		5.79	36.52	26.67	1.52	13.05	0.95	16.19	58.38
22	合计：		543.03					489.41	1251.77	175.17	1207.61	1251.77	3187.22	107.99	258.02		539.03	4092.26	3823.37	218.48	1870.72	136.55	2321.34	8370.45

编制：官忠山

复核：刘伟

## 表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

代号	设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费 (元)	单价(元)	设备购置费(元)	税金(元)	定额设备费(元)	设备费(元)
	合计										

编制： 官忠山

复核： 刘伦



# 表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

第 1 页共 1 页

07表

序号	费用名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)	说明及计算式	备注
----	------	----	----	-------	-------	--------	----

编制：官忠山

复核：刘伟

### 表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
3	第三部分 工程建设其他费		212987	
301	建设项目管理费		100096	
30101	建设单位(业主)管理费	{部颁2018建设单位(业主)管理费}	23754	$0+(488956.96-0)*0.04858*1.0$
30102	建设项目信息化费	{部颁2018建设项目信息化费}	2934	$0+(488956.96-0)*0.006*1.0$
30103	工程监理费	{部颁2018工程监理费}	14669	$0+(488956.96-0)*0.03*1.0$
30104	设计文件审查费	{部颁2018设计文件审查费}	376	$0+(488956.96-0)*0.00077*1.0$
30105	竣(交)工验收试验检测费	{部颁2018竣(交)工验收试验检测费}	58363	58362.5
303	建设项目前期工作费		110717	
GD30303	勘察设计费		110717	
GD3030301	勘察费	$1.1*10.15*10000*0.8$	89320	$1.1*10.15*10000*0.8$
GD3030302	设计费	$(0+(第一部分 建筑安装工程费/10000-0)/200*(9-0))*10000*0.9*0.85*1.89*1.1*0.55$	21397	$(0+(543571/10000-0)/200*(9-0))*10000*0.9*0.85*1.89*1.1*0.55$
308	工程保险费	$(第一部分 建筑安装工程费-设备费)*0.4%$	2174	$(543571-0)*0.4%$
4	第四部分 预备费		22697	
401	基本预备费	$(第一部分 建筑安装工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费)*3%$	22697	$(543571+0+212987)*3%$

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 单价

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	129.08		31	汽油92号	kg	3003002	8.03	
2	机械工	工日	2	129.08		32	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.55	
3	机械工	工日	3	129.08		33	煤	t	3005001	806	
4	人工	工日	1001001	129.08		34	电	kW·h	3005002	0.85	
5	机械工	工日	1051001	129.08		35	水	m <sup>3</sup>	3005004	2.72	
6	综合人工	工日	61000010002 3000	129.08		36	锯材中板 = 19 ~ 35mm,中方混合格	m <sup>3</sup>	4003002	1220	
7	汽油	kg	264	8.03		37	底油	kg	5009007	8.85	
8	柴油	kg	265	7.55		38	热熔涂料	kg	5009008	5.31	
9	汽油93号	kg	862	8.35		39	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m <sup>3</sup>	5503005	215.45	
10	柴油0号, -10号, -20号	kg	863	6.96		40	砂砾堆方	m <sup>3</sup>	5503007	56	
11	高分子抗裂贴	m <sup>2</sup>	2018	25.21		41	碎石未筛分碎石统料堆方	m <sup>3</sup>	5505016	164.88	
12	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m <sup>3</sup>	1511007	411		42	32.5级水泥	t	5509001	316.92	
13	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m <sup>3</sup>	1511009	441		43	钢筋混凝土电杆(7m)	根	5511002	264.1	
14	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m <sup>3</sup>	1511033	431		44	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33	
15	普C35-42.5-4(商)普C35-42.5-4(商)	m <sup>3</sup>	1511037	451		45	反光膜	m <sup>2</sup>	6007004	203.54	
16	细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m <sup>3</sup>	1513010	1183.79		46	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20	m	7001009	14.02	
17	HPB300钢筋	t	2001001	3319.01		47	其他材料费	元	7801001	1	
18	HRB400钢筋	t	2001002	3319.01		48	设备摊销费	元	7901001	1	
19	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.38		49	冲击钻头 8-16	个	52050130001 9000	7.6	
20	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.62		50	其他材料费	%	52070010031 5000	1	
21	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3322		51	涤纶防坠网	付	C00014	38	
22	钢板Q235, = 5 ~ 40mm	t	2003005	3438		52	不锈钢螺栓304M8	副	C00015	6	
23	钢管立柱	t	2003015	5211		53	4000L以内洒水汽车	台班	670	641.42	
24	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5066		54	小型机具使用费	元	998	1	
25	组合钢模板	t	2003026	4934		55	9-16t轮胎式压路机YL16	台班	1223	639.36	
26	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	4.43		56	3t以内载重汽车	台班	1371	396.54	
27	铁件铁件	kg	2009028	3.89		57	6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	1405	652.6	
28	铁钉混合规格	kg	2009030	4.16		58	小型机具使用费	元	1998	1	
29	石油沥青	t	3001001	3923		59	XB-1000铣刨机	台班	2559	1855.43	
30	改性乳化沥青	t	3001006	2880		60	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	815.31	

编制：曾忠山

复核：刘伦

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 单价

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
61	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1248.85	
62	斗容量2.0m³轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	1019.57	
63	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	614.29	
64	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	782.24	
65	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	862.96	
66	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	8003058	1933.51	
67	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1147.06	
68	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	792.98	
69	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	982.08	
70	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	827.05	
71	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	164.74	
72	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	233.08	
73	机动破路机LPR300	台班	8003101	235.94	
74	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	200.66	
75	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	359.83	
76	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	460.54	
77	装载质量5t以内自卸汽车CA340	台班	8007012	586.55	
78	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	788.88	
79	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1134.28	
80	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	207.03	
81	小型机具使用费	元	8099001	1	
82	柴油发电机组30kW	台班	61190010000 1000	241.61	
83	气体测定设备	台班	J00025	25.29	
84	载货汽车装载质量2.5t	台班	J00038	203.45	

编制：曾忠山

复核：刘伟

# 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 单价

第 1 页 共 2 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价(元)	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价(元)	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1	61.2	129.08		31	汽油92号	kg	3003002	8.29	8.03	
2	机械工	工日	2	61.2	129.08		32	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.44	7.55	
3	机械工	工日	3	16.02	129.08		33	煤	t	3005001	561.95	806	
4	人工	工日	1001001	106.28	129.08		34	电	kW·h	3005002	0.85	0.85	
5	机械工	工日	1051001	106.28	129.08		35	水	m3	3005004	2.72	2.72	
6	综合人工	工日	61000010002 3000	48	129.08		36	锯材中板 = 19~35mm,中方混合格	m3	4003002	1504.42	1220	
7	汽油	kg	264	2.8	8.03		37	底油	kg	5009007	11.37	8.85	
8	柴油	kg	265	2.3	7.55		38	热熔涂料	kg	5009008	4.1	5.31	
9	汽油93号	kg	862	4.44	8.35		39	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	87.38	215.45	
10	柴油0号, -10号, -20号	kg	863	4.19	6.96		40	砂砾堆方	m3	5503007	46.6	56	
11	高分子抗裂贴	m <sup>2</sup>	2018	25.21	25.21		41	碎石末筛分碎石统料堆方	m3	5505016	75.73	164.88	
12	普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)	m3	1511007	293.96	411		42	32.5级水泥	t	5509001	307.69	316.92	
13	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	319.68	441		43	钢筋混凝土电杆(7m)	根	5511002	264.1	264.1	
14	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	299.11	431		44	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33	3.33	
15	普C35-42.5-4(商)普C35-42.5-4(商)	m3	1511037	335.21	451		45	反光膜	m2	6007004	170.94	203.54	
16	细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1513010	1066.11	1183.79		46	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20	m	7001009	14.02	14.02	
17	HPB300钢筋	t	2001001	3333.33	3319.01		47	其他材料费	元	7801001	1	1	
18	HRB400钢筋	t	2001002	3247.86	3319.01		48	设备摊收费	元	7901001	1	1	
19	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36	4.38		49	冲击钻头 8-16	个	52050130001 9000	7.6	7.6	
20	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79	4.62		50	其他材料费	%	52070010031 5000	1	1	
21	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27	3322		51	涤纶防坠网	付	C00014	38	38	
22	钢板Q235, = 5~40mm	t	2003005	3547.01	3438		52	不锈钢螺栓304M8	副	C00015	6	6	
23	钢管立柱	t	2003015	5128.21	5211		53	4000L以内洒水汽车	台班	670	353.96	641.42	
24	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5384.62	5066		54	小型机具使用费	元	998	1	1	
25	组合钢模板	t	2003026	4700.85	4934		55	9-16t轮胎式压路机YL16	台班	1223	478.1	639.36	
26	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73	4.43		56	3t以内载重汽车	台班	1371	226.93	396.54	
27	铁件铁件	kg	2009028	4.53	3.89		57	6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	1405	466.71	652.6	
28	铁钉混合规格	kg	2009030	4.7	4.16		58	小型机具使用费	元	1998	1	1	
29	石油沥青	t	3001001	4529.91	3923		59	XB-1000铣刨机	台班	2559	1296.12	1855.43	
30	改性乳化沥青	t	3001006	3589.74	2880								

编制： 曾忠山

复核： 刘 伦

# 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

单价文件名：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程 单价

第 2 页 共 2 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
60	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	884.21	815.31	
61	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1195.01	1248.85	
62	斗容量2.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	985.54	1019.57	
63	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	587.09	614.29	
64	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	752.93	782.24	
65	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	833.88	862.96	
66	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	8003058	1882.78	1933.51	
67	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1095.48	1147.06	
68	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	765.52	792.98	
69	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	953.74	982.08	
70	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	792.97	827.05	
71	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	141.94	164.74	
72	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	210.28	233.08	
73	机动破路机LPR300	台班	8003101	212.08	235.94	
74	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	200.66	
75	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	342.11	359.83	
76	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	470.1	460.54	
77	装载质量5t以内自卸汽车CA340	台班	8007012	574.24	586.55	
78	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	759.19	788.88	
79	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	1134.28	
80	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	184.23	207.03	
81	小型机具使用费	元	8099001	1	1	
82	柴油发电机组30kW	台班	61190010000 1000	241.61	241.61	
83	气体测定设备	台班	J00025	25.29	25.29	
84	载货汽车装载质量2.5t	台班	J00038	203.45	203.45	

编制：曾忠山

复核：刘伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：GD1010401

工程名称：临时供电及电信设施

单位：总额

数量：1

单价：4179

第1页共21页

21-2表

代 号	工 程 项 目			架设输电线路												合 计	
	工 程 细 目			架设输电线路													
	定 额 单 位			100m													
	工 程 数 量			0.5													
	定 额 表 号			7~1~5~1改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	129.08	4.5	2.25	290.43										2.25	290.43
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.38	4.2	2.1	9.2										2.1	9.2
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3322	0.02	0.008	24.92										0.008	24.92
2003005	钢板 Q235, =5~40mm	t	3438	0.05	0.025	85.95										0.025	85.95
2009028	铁件铁件	kg	3.89	11.5	5.75	22.37										5.75	22.37
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	264.1	3	1.5	396.15										1.5	396.15
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电 力电缆规格120/20	m	14.02	315	157.5	2208.15										157.5	2208.15
7801001	其他材料费	元	1	157.8	78.9	78.9										78.9	78.9
7901001	设备摊销费	元	1	369.79	184.895	184.9										184.895	184.9
9999001	定额基价	元	1	6515	3257	3257										3257	3257
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				3300.96											3300.96
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		239.13	1.939%	4.64											4.64
		<b>元</b>		3257.39	1.201%	39.12											39.12
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		3257.39	4.441%	144.66											144.66
	<b>规费</b>	<b>元</b>		290.43	30.65%	89.02											89.02
	<b>利润</b>	<b>元</b>		3445.81	7.42%	255.68											255.68
	<b>税金</b>	<b>元</b>		3834.07	9%	345.07											345.07
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				4179.14											4179.14

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：LJ01020101

工程名称：挖除18cm厚旧砼路面

单位：m3

数量：0.9

单价：112.22

第2页共21页

21-2表

代 号	工程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计			
	工程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石1km						
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方						
	工 程 数 量			0.09			0.0009			0.0009						
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~8			1~1~11~19改						
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	129.08	2.6	0.234	30.2									0.234	30.2
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1019.57				2.81	0.003	2.58						0.003	2.58
8003101	机动破路机LPR300	台班	235.94	1.41	0.127	29.94									0.127	29.94
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	788.88							8.45	0.008	6			0.008	6
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	0.297	0.3									0.297	0.3
9999001	定额基价	元	1	579	52	52	2769	2	2	6415	6	6			60	60
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				60.44			2.58			6				69.02
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		52.08	2.804%	1.46	2.49	2.473%	0.06	5.77	2.744%	0.16				1.68
		<b>元</b>		52.08	0.818%	0.43	2.49	0.47%	0.01	5.77	0.154%	0.01				0.45
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		52.08	3.056%	1.59	2.49	3.363%	0.08	5.77	1.888%	0.11				1.79
	<b>规费</b>	<b>元</b>		46.58	30.65%	14.28	0.33	30.65%	0.1	0.98	30.65%	0.3				14.68
	<b>利润</b>	<b>元</b>		55.55	7.42%	4.12	2.65	7.42%	0.2	6.05	7.42%	0.45				4.77
	<b>税金</b>	<b>元</b>		82.32	9%	7.41	3.03	9%	0.27	7.02	9%	0.63				8.31
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				89.73			3.31			7.66				100.69

编制：曾忠山

复核：刘伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：LJ010303

工程名称：拆除砖石及其他砌体

单位：m3

数量：26.3

单价：40.99

第3页共21页

21-2表

代 号	工程 项 目			旧建筑物拆除			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计			
	工程 细 目			挖掘机拆除浆砌圬工			斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石1km						
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方						
	工 程 数 量			2.63			0.0263			0.0263						
	定 额 表 号			4~11~17~7			1~1~10~8			1~1~11~19改						
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	129.08	0.2	0.526	67.9									0.526	67.9
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1248.85	0.15	0.395	492.67									0.395	492.67
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1019.57				2.81	0.074	75.35						0.074	75.35
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	788.88							8.45	0.222	175.32			0.222	175.32
9999001	定额基价	元	1	201	527	527	2769	73	73	6415	169	169			769	769
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				560.57			75.35			175.32				811.23
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		527.33	1.939%	10.23	72.83	2.473%	1.8	168.72	2.744%	4.63				16.66
		<b>元</b>		527.34	1.201%	6.33	72.83	0.47%	0.34	168.72	0.154%	0.26				6.94
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		527.34	4.441%	23.42	72.83	3.363%	2.45	168.72	1.888%	3.19				29.05
	<b>规费</b>	<b>元</b>		169.74	30.65%	52.03	9.54	30.65%	2.92	28.69	30.65%	8.79				63.74
	<b>利润</b>	<b>元</b>		567.32	7.42%	42.1	77.43	7.42%	5.75	176.79	7.42%	13.12				60.96
	<b>税金</b>	<b>元</b>		694.67	9%	62.52	88.61	9%	7.98	205.3	9%	18.48				88.97
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				757.19			96.59			223.78				1077.55

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：LJ060101

工程名称：现浇混凝土边沟

单位：m3/m

数量：15

单价：751.8

第4页共21页

21-2表

代 号	工程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			地基垫层						合 计			
	工程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟			砂砾地基垫层									
	定 额 单 位			10m3实体			1000m3									
	工 程 数 量			1.5			0.0038									
	定 额 表 号			1~3~4~5,定额4~11~11~1容量 250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改			1~2~12~2									
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)			定 额	数 量
1001001	人工	工日	129.08	10.27	15.399	1987.7	9.1	0.034	4.42						15.433	1992.12
1511007	普C20-32.5-2(商)普 C20-32.5-2(商)	m3	411	10.2	15.3	6288.3									15.3	6288.3
2003026	组合钢模板	t	4934	0.03	0.039	192.43									0.039	192.43
2009028	铁件铁件	kg	3.89	7.8	11.7	45.51									11.7	45.51
3001001	石油沥青	t	3923	0.01	0.02	76.5									0.02	76.5
3005004	水	m3	2.72	12	18	48.96									18	48.96
5503007	砂砾堆方	m3	56				1237	4.651	260.46						4.651	260.46
7801001	其他材料费	元	1	15.7	23.55	23.55									23.55	23.55
8001002	功率75kW以内履带式 推土机TY100	台班	815.31				0.71	0.003	2.18						0.003	2.18
8001081	机械自身质量 12~15t光轮压路机3Y-	台班	614.29				0.79	0.003	1.82						0.003	1.82
9999001	定额基价	元	1	4354	6531	6531	59703	224	224						6756	6756
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				8662.95			271.74							8934.69
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		1636.61	3.3%	54.01	7.74	2.804%	0.22							54.23
		<b>元</b>		2033.78	2.729%	55.5	226.87	0.818%	1.86							57.36
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		2033.78	7.846%	159.57	226.87	3.056%	6.93							166.5
	<b>规费</b>	<b>元</b>		1987.7	30.65%	609.23	4.85	30.65%	1.49							610.72
	<b>利润</b>	<b>元</b>		6800.46	7.42%	504.59	235.88	7.42%	17.5							522.1
	<b>税金</b>	<b>元</b>		10045.86	9%	904.13	299.74	9%	26.98							931.1
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				10949.98			326.72							11276.7

编制：官忠山

复核：刘伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：GDLJ06070201 工程名称：检查井

单位：座

数量：34

单价：1381.24

第5页共21页

21-2表

代 号	工程 项 目			雨水井、检查井			4.5防坠网安装									合 计	
	工程 细 目			现浇井身混凝土(雨水井、检查井)			防坠网安装										
	定 额 单 位			10m3			付										
	工 程 数 量			3.798			34										
	定 额 表 号			1~3~6~1,定额4~11~11~1容量 250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改			借闽市政维护60104103										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	129.08	15.27	57.98	7484.09										57.98	7484.09
610000100023 000	综合人工	工日	129.08				0.08	2.55	329.15							2.55	329.15
1511009	普C30-32.5-2(商)普 C30-32.5-2(商)	m3	441	10.2	38.74	17084.16										38.74	17084.16
2001001	HPB300钢筋	t	3319.01	0.05	0.175	579.86										0.175	579.86
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.38	1.8	6.836	29.94										6.836	29.94
2001022	20~22号铁丝镀锌铁 丝	kg	4.62	1	3.798	17.55										3.798	17.55
2009030	铁钉混合规格	kg	4.16	15.4	58.489	243.32										58.489	243.32
3005004	水	m3	2.72	12	45.576	123.97										45.576	123.97
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混 合规格	m3	1220	1.25	4.748	5791.95										4.748	5791.95
7801001	其他材料费	元	1	182	691.236	691.24										691.236	691.24
520501300019 000	冲击钻头 8-16	个	7.6				0.13	4.25	32.3							4.25	32.3
520700100315 000	其他材料费	%	1				2.5	85	85							85	85
C00014	涤纶防坠网	付	38				1	34	1292							34	1292
C00015	不锈钢螺栓304M8	副	6				8	272	1632							272	1632
8099001	小型机具使用费	元	1	91	345.618	345.62										345.618	345.62
611900100001 000	柴油发电机组30kW	台班	241.61				0.03	0.85	205.37							0.85	205.37
J00025	气体测定设备	台班	25.29				0.03	0.85	21.5							0.85	21.5
J00038	载货汽车装载质量2.5t	台班	203.45				0.03	0.85	172.93							0.85	172.93
9999001	定额基价	元	1	7308	27755	27755	105	3563	3563							31318	31318
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				32391.69			3770.25								36161.94
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		6507.76	3.3%	214.76	522.2	1.939%	10.13								224.88
		<b>元</b>		15370.46	2.729%	419.46	3563.5	1.201%	42.8								462.26
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		15370.46	7.846%	1205.97	3563.5	4.441%	158.25								1364.22
	<b>规费</b>	<b>元</b>		7484.09	30.65%	2293.88	329.15	30.65%	100.89								2394.76
	<b>利润</b>	<b>元</b>		29594.92	7.42%	2195.94	3774.68	7.42%	280.08								2476.02
	<b>税金</b>	<b>元</b>		38721.69	9%	3484.95	4362.4	9%	392.62								3877.57
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				42206.64			4755.01								46961.66

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：GDLJ06070202 工程名称：新建盖板

单位：块

数量：1

单价：884

第6页共21页

21-2表

代 号	工程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流			合 计				
	工程 细 目			预制混凝土水沟盖板(矩形)			水沟盖板安装			水沟盖板预制钢筋							
	定 额 单 位			10m3			10m3			1t							
	工 程 数 量			0.06			0.06			0.0497							
	定 额 表 号			1~3~4~9改			1~3~4~12			1~3~4~11改							
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	129.08	15.4	0.924	119.27	6.2	0.372	48.02	7.4	0.368	47.47				1.664	214.76
1511009	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	441	10.1	0.606	267.25									0.606	267.25	
2001002	HRB400钢筋	t	3319.01							1.03	0.051	169.08			0.051	169.08	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.62	3.4	0.204	0.94				3.6	0.179	0.83			0.383	1.77	
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5066	0.02	0.001	4.86									0.001	4.86	
3005004	水	m3	2.72	16	0.96	2.61	10	0.6	1.63						1.56	4.24	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	215.45				0.41	0.025	5.3						0.025	5.3	
5509001	32.5级水泥	t	316.92				0.12	0.007	2.24						0.007	2.24	
7801001	其他材料费	元	1	28.6	1.716	1.72									1.716	1.72	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	200.66	0.27	0.016	3.25									0.016	3.25	
8099001	小型机具使用费	元	1	5	0.3	0.3				6.3	0.313	0.31			0.613	0.61	
9999001	定额基价	元	1	5093	306	306	758	45	45	4139	206	206			557	557	
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				400.2			57.19			217.69				675.09	
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		101.38	3.3%	3.35	39.54	1.939%	0.77	39.4	0.351%	0.14				4.25	
		<b>元</b>		111.86	2.729%	3.05	45.5	1.201%	0.55	205.71	0.564%	1.16				4.76	
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		111.86	7.846%	8.78	45.5	4.441%	2.02	205.71	3.163%	6.51				17.3	
	<b>规费</b>	<b>元</b>		121.36	30.65%	37.2	48.02	30.65%	14.72	47.47	30.65%	14.55				66.47	
	<b>利润</b>	<b>元</b>		320.75	7.42%	23.8	48.83	7.42%	3.62	213.52	7.42%	15.84				43.27	
	<b>税金</b>	<b>元</b>		476.37	9%	42.87	78.87	9%	7.1	255.89	9%	23.03				73	
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				519.25			85.97			278.92				884.13	

编制：曾忠山

复核：刘伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：GDLM040201 工程名称：改性沥青粘层

单位：m2

数量：4913.5

单价：1.57

第7页共21页

21-2表

代 号	工程 项 目			透层、黏层、封层									合 计			
	工程 细 目			改性乳化沥青水泥混凝土黏层												
	定 额 单 位			1000m2												
	工 程 数 量			4.9135												
	定 额 表 号			2~2~16~10												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	129.08	0.3	1.474	190.27									1.474	190.27
3001006	改性乳化沥青	t	2880	0.4	1.965	5660.35									1.965	5660.35
7801001	其他材料费	元	1	18.3	89.917	89.92									89.917	89.92
7901001	设备摊销费	元	1	5	24.568	24.57									24.568	24.57
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	862.96	0.03	0.147	127.2									0.147	127.2
8099001	小型机具使用费	元	1	5.6	27.516	27.52									27.516	27.52
9999001	定额基价	元	1	1522	7477	7477									7477	7477
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				6119.83										6119.83
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		307.1	2.804%	8.61										8.61
		<b>元</b>		7476.86	0.818%	61.16										61.16
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		7476.86	3.056%	228.49										228.49
	<b>规费</b>	<b>元</b>		209.3	30.65%	64.15										64.15
	<b>利润</b>	<b>元</b>		7775.12	7.42%	576.91										576.91
	<b>税金</b>	<b>元</b>		7059.16	9%	635.32										635.32
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				7694.48										7694.48

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：GDLM05010301

工程名称：4cm厚细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C

单位：m2

数量：4913.5

单价：59.27

第8页共21页

21-2表

代 号	工程 项 目			改性沥青混凝土			沥青混合料运输			沥青混合料路面铺筑			合 计				
	工程 细 目			生产能力120t/h以内设备拌和改性沥青混凝土(细粒式)			装载质量10t以内自卸汽车运输沥青混合料第一个1km			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)							
	定 额 单 位			1000m3路面实体			1000m3			1000m3路面实体							
	工 程 数 量			0.1965			0.1965			0.1965							
	定 额 表 号			2~2~11~34改			2~2~13~3			2~2~14~40							
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	129.08	37.1	7.292	941.2				30	5.896	761.08				13.188	1702.29
1513010	细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1183.79	1020	200.471	237315.33										200.471	237315.33
7801001	其他材料费	元	1	279.1	54.854	54.85										54.854	54.85
7901001	设备摊销费	元	1	2861.8	562.458	562.46										562.458	562.46
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1019.57	7.32	1.439	1466.83										1.439	1466.83
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	1933.51							4.1	0.806	1558.05				0.806	1558.05
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1147.06							11.52	2.264	2597.11				2.264	2597.11
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机	台班	792.98							5.5	1.081	857.19				1.081	857.19
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机	台班	982.08							2.36	0.464	455.52				0.464	455.52
8007012	装载质量5t以内自卸汽车CA340	台班	586.55	3.9	0.767	449.59										0.767	449.59
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	788.88				9.79	1.924	1517.9							1.924	1517.9
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1134.28							0.4	0.079	89.17				0.079	89.17
9999001	定额基价	元	1	1103970	216974	216974	7432	1461	1461	30431	5981	5981				224416	224416
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				240741.26			1517.6			6316.83					248575.69
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		2632.98	3.3%	86.89	1460.78	2.744%	40.08	5980.88	2.804%	167.7					294.62
		<b>元</b>		3249.63	2.729%	88.68	1460.48	0.154%	2.25	5979.66	0.818%	48.91					
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		3249.63	7.846%	254.97	1460.48	1.888%	27.57	5979.66	3.056%	182.74					465.28
	<b>规费</b>	<b>元</b>		1225.6	30.65%	375.65	248.32	30.65%	76.11	1762.81	30.65%	540.3					992.06
	<b>利润</b>	<b>元</b>		217360.58	7.42%	16128.16	1530.38	7.42%	113.55	6378.99	7.42%	473.32					16715.03
	<b>税金</b>	<b>元</b>		257675.58	9%	23190.8	1777.16	9%	159.94	7729.78	9%	695.68					24046.43
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				280866.39			1937.1			8425.46					291228.95

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：GDLM05010302

工程名称：预留路面1cm沥青调平层

单位：m2

数量：1000

单价：59.28

第9页共21页

21-2表

代 号	工 程 项 目			改 性 沥 青 混 凝 土			沥 青 混 合 料 运 输			沥 青 混 合 料 路 面 铺 筑			合 计				
	工 程 细 目			生产能力120t/h以内设备拌和改性沥青混凝土(细粒式)			装载质量10t以内自卸汽车运输沥青混合料第一个1km			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)							
	定 额 单 位			1000m3路面实体			1000m3			1000m3路面实体							
	工 程 数 量			0.04			0.04			0.04							
	定 额 表 号			2~2~11~34改			2~2~13~3			2~2~14~40							
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	129.08	37.1	1.484	191.55				30	1.2	154.9				2.684	346.45
1513010	细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1183.79	1020	40.8	48298.63										40.8	48298.63
7801001	其他材料费	元	1	279.1	11.164	11.16										11.164	11.16
7901001	设备摊销费	元	1	2861.8	114.472	114.47										114.472	114.47
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1019.57	7.32	0.293	298.53										0.293	298.53
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	1933.51							4.1	0.164	317.1				0.164	317.1
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1147.06							11.52	0.461	528.57				0.461	528.57
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机	台班	792.98							5.5	0.22	174.46				0.22	174.46
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机	台班	982.08							2.36	0.094	92.71				0.094	92.71
8007012	装载质量5t以内自卸汽车CA340	台班	586.55	3.9	0.156	91.5										0.156	91.5
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	788.88				9.79	0.392	308.93							0.392	308.93
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1134.28							0.4	0.016	18.15				0.016	18.15
9999001	定额基价	元	1	1103970	44159	44159	7432	297	297	30431	1217	1217				45673	45673
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				49005.86			308.93			1285.87					50600.65
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		535.87	3.3%	17.68	297.3	2.744%	8.16	1217.23	2.804%	34.13					59.97
		<b>元</b>		661.5	2.729%	18.05	297.3	0.154%	0.46	1217.23	0.818%	9.96					28.47
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		661.5	7.846%	51.9	297.3	1.888%	5.61	1217.23	3.056%	37.2					94.71
	<b>规费</b>	<b>元</b>		249.48	30.65%	76.47	50.55	30.65%	15.49	358.84	30.65%	109.99					201.95
	<b>利润</b>	<b>元</b>		44246.43	7.42%	3283.09	311.52	7.42%	23.12	1298.52	7.42%	96.35					3402.55
	<b>税金</b>	<b>元</b>		52453.04	9%	4720.77	361.77	9%	32.56	1573.49	9%	141.61					4894.95
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				57173.82			394.32			1715.11					59283.25

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：GDLM010101

工程名称：10cm厚级配碎石调平层

单位：m2

数量：328.5

单价：26.67

第 10 页共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计			
	工 程 细 目			路面垫层人工铺碎石(压实厚度10cm)												
	定 额 单 位			1000m2												
	工 程 数 量			0.3285												
	定 额 表 号			2~1~1~5改												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	129.08	12.6	4.139	534.28									4.139	534.28
3005004	水	m3	2.72	12	3.942	10.72									3.942	10.72
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	164.88	124.46	40.885	6741.14									40.885	6741.14
8001081	机械自身质量 12~15t光轮压路机3Y-	台班	614.29	0.16	0.053	32.29									0.053	32.29
8001083	机械自身质量 18~21t光轮压路机3Y-	台班	782.24	0.41	0.135	105.36									0.135	105.36
9999001	定额基价	元	1	11200	3679	3679									3679	3679
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				7423.78										7423.78
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		572.17	2.804%	16.04										16.04
		<b>元</b>		3679.12	0.818%	30.1										30.1
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		3679.12	3.056%	112.43										112.43
	<b>规费</b>	<b>元</b>		558.44	30.65%	171.16										171.16
	<b>利润</b>	<b>元</b>		3837.7	7.42%	284.76										284.76
	<b>税金</b>	<b>元</b>		8038.27	9%	723.44										723.44
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				8761.71										8761.71

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：GDLM05020101

工程名称：18cm厚水泥混凝土面层

单位：m2

数量：279.25

单价：126.97

第 11 页共 21 页

21-2表

代 号	工程 项 目			普通混凝土									合 计			
	工程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm												
	定 额 单 位			1000m2路面												
	工 程 数 量			0.2793												
	定 额 表 号			2~2~17~1,定额4~11~11~1容量 250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	129.08	128.39	35.859	4628.65									35.859	4628.65
1511037	普C35-42.5-4(商)普 C35-42.5-4(商)	m3	451	183.6	51.279	23127.05									51.279	23127.05
2001001	HPB300钢筋	t	3319.01		0.001	3.71									0.001	3.71
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3322	0.05	0.013	44.54									0.013	44.54
3001001	石油沥青	t	3923	0.09	0.025	99.71									0.025	99.71
3005001	煤	t	806	0.02	0.005	4.05									0.005	4.05
3005004	水	m3	2.72	27	7.541	20.51									7.541	20.51
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混 合规格	m3	1220	0.07	0.02	23.85									0.02	23.85
7801001	其他材料费	元	1	257.4	71.892	71.89									71.892	71.89
8003079	混凝土电动真空吸水 机组含吸垫5m×5m	台班	164.74	2.47	0.69	113.65									0.69	113.65
8003085	电动混凝土切缝机(含 锯片摊销费用)SLF	台班	233.08	2.49	0.694	161.84									0.694	161.84
8007043	容量10000L以内洒水 汽车YGJ5170GSSJN	台班	1134.28	1.12	0.313	354.82									0.313	354.82
8099001	小型机具使用费	元	1	226.1	63.15	63.15									63.15	63.15
9999001	定额基价	元	1	78567	21944	21944									21944	21944
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				28717.41										28717.41
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		4463.77	3.3%	147.3										147.31
		<b>元</b>		4754.25	2.729%	129.74										129.74
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		4754.25	7.846%	373.02										373.02
	<b>规费</b>	<b>元</b>		4847.7	30.65%	1485.82										1485.82
	<b>利润</b>	<b>元</b>		22593.71	7.42%	1676.45										1676.45
	<b>税金</b>	<b>元</b>		32529.76	9%	2927.68										2927.68
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				35457.43										35457.43

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：GDLM06010101 工程名称：挖28cm厚路槽

单位：m2

数量：328.5

单价：11.63

第12页共21页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			自卸汽车运土、石方									合 计		
	工 程 细 目			挖土质路槽(槽深20cm)			装载质量10t以内自卸汽车运土1km											
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方											
	工 程 数 量			0.3285			0.092											
	定 额 表 号			2~3~2~1			1~1~11~5改											
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工		工日	129.08	46.5	15.275	1971.73										15.275	1971.73
8001081	机械自身质量 12~15t光轮压路机3Y-		台班	614.29	0.46	0.151	92.83										0.151	92.83
8007015	装载质量10t以内自卸 汽车QD361		台班	788.88				6.82	0.627	494.87							0.627	494.87
9999001	定额基价		元	1	5212	1712	1712	5178	476	476							2188	2188
	<b>直接费</b>		<b>元</b>				2064.55			494.98								2559.53
	<b>措施费</b>		<b>元</b>		1712.17	2.804%	48.01	476.24	2.744%	13.07								61.08
			<b>元</b>		1712.17	0.818%	14.01	476.35	0.154%	0.73								
	<b>企业管理费</b>		<b>元</b>		1712.17	3.056%	52.32	476.35	1.888%	8.99								61.32
	<b>规费</b>		<b>元</b>		1991.23	30.65%	610.31	80.99	30.65%	24.82								635.14
	<b>利润</b>		<b>元</b>		1826.51	7.42%	135.53	499.14	7.42%	37.04								172.56
	<b>税金</b>		<b>元</b>		2924.73	9%	263.23	579.63	9%	52.17								315.39
	<b>金额合计</b>		<b>元</b>				3187.96			631.8								3819.76

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：GDLM0805 工程名称：抗裂贴

单位：m2

数量：393.88

单价：35.11

第 13 页共 21 页

21-2表

代 号	工程 项 目			路面基层处理									合 计			
	工程 细 目			抗裂贴处理路面基层												
	定 额 单 位			1000m2												
	工 程 数 量			0.3939												
	定 额 表 号			借2~1~10~3												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1	人工	工日	129.08	7.6	2.994	386.42									2.994	386.42
2018	高分子抗裂贴	m <sup>2</sup>	25.21	1084.1	427.027	10765.35									427.027	10765.35
1223	9-16t轮胎式压路机 YL16	台班	639.36	0.05	0.02	12.59									0.02	12.59
1371	3t以内载重汽车	台班	396.54	0.56	0.221	87.47									0.221	87.47
1405	6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSEQ	台班	652.6	0.07	0.028	17.99									0.028	17.99
1998	小型机具使用费	元	1	11.2	4.412	4.41									4.412	4.41
9999001	定额基价	元	1	27990	11025	11025									11025	11025
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				11274.24										11274.24
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		259.96	2.804%	7.29										7.29
		<b>元</b>		11025.32	0.818%	90.19										90.19
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		11025.32	3.056%	336.93										336.93
	<b>规费</b>	<b>元</b>		420.99	30.65%	129.03										129.03
	<b>利润</b>	<b>元</b>		11459.73	7.42%	850.31										850.31
	<b>税金</b>	<b>元</b>		12687.99	9%	1141.92										1141.92
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				13829.91										13829.91

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：GDLM0806

工程名称：铣刨2cm水泥混凝土路面

单位：m2

数量：4913.5

单价：3.96

第 14 页共 21 页

21-2表

代 号	工程 项 目			挖补高速公路沥青砼面层(河北站不建)									合 计			
	工程 细 目			铣刨机铣刨2cm以内												
	定 额 单 位			100m2												
	工 程 数 量			49.135												
	定 额 表 号			借预补2~6~3+4*~2.0												
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量
1	人工	工日	129.08	0.2	9.827	1268.47									9.827	1268.47
670	4000L以内洒水汽车	台班	641.42	0.26	12.775	8194.2									12.775	8194.2
998	小型机具使用费	元	1	11.7	574.88	574.88									574.88	574.88
2559	XB-1000铣刨机	台班	1855.43	0.06	2.948	5469.99									2.948	5469.99
9999001	定额基价	元	1	185	9075	9075									9075	9075
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				15507.55										15507.55
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		9075.27	2.804%	254.47										254.47
		<b>元</b>		9075.27	0.818%	74.24										74.24
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		9075.27	3.056%	277.34										277.34
	<b>规费</b>	<b>元</b>		3298.02	30.65%	1010.84										1010.84
	<b>利润</b>	<b>元</b>		9681.32	7.42%	718.35										718.35
	<b>税金</b>	<b>元</b>		17842.79	9%	1605.85										1605.85
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				19448.64										19448.64

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：GDLM040201 工程名称：改性沥青粘层

单位：m2

数量：105

单价：1.56

第 15 页共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层												合 计		
	工 程 细 目			改性乳化沥青水泥混凝土黏层														
	定 额 单 位			1000m2														
	工 程 数 量			0.105														
	定 额 表 号			2~2~16~10														
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	129.08	0.3	0.032	4.07											0.032	4.07
3001006	改性乳化沥青	t	2880	0.4	0.042	120.96											0.042	120.96
7801001	其他材料费	元	1	18.3	1.922	1.92											1.922	1.92
7901001	设备摊销费	元	1	5	0.525	0.53											0.525	0.53
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	862.96	0.03	0.003	2.72											0.003	2.72
8099001	小型机具使用费	元	1	5.6	0.588	0.59											0.588	0.59
9999001	定额基价	元	1	1522	160	160											160	160
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				130.78												130.78
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		6.56	2.804%	0.18												0.18
		<b>元</b>		159.78	0.818%	1.31												1.31
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		159.78	3.056%	4.88												4.88
	<b>规费</b>	<b>元</b>		4.47	30.65%	1.37												1.37
	<b>利润</b>	<b>元</b>		166.15	7.42%	12.33												12.33
	<b>税金</b>	<b>元</b>		150.86	9%	13.58												13.58
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				164.43												164.43

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：GDLM05010301

工程名称：平均3cm厚细粒式改性沥青混凝土面层AC-13C

单位：m2

数量：105

单价：45.17

第16页共21页

21-2表

代 号	工程 项目			改性沥青混凝土			沥青混合料运输			沥青混合料路面铺筑			合 计				
	工程 细目			生产能力120t/h以内设备拌和改性沥青混凝土(细粒式)			装载质量10t以内自卸汽车运输沥青混合料第一个1km			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)							
	定 额 单 位			1000m3路面实体			1000m3			1000m3路面实体							
	工 程 数 量			0.0032			0.0032			0.0032							
	定 额 表 号			2~2~11~34改			2~2~13~3			2~2~14~40							
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	129.08	37.1	0.117	15.08				30	0.095	12.2				0.211	27.28
1513010	细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1183.79	1020	3.213	3803.52										3.213	3803.52
7801001	其他材料费	元	1	279.1	0.879	0.88										0.879	0.88
7901001	设备摊销费	元	1	2861.8	9.015	9.01										9.015	9.01
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1019.57	7.32	0.023	23.51										0.023	23.51
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	1933.51							4.1	0.013	24.97				0.013	24.97
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	1147.06							11.52	0.036	41.62				0.036	41.62
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机	台班	792.98							5.5	0.017	13.74				0.017	13.74
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机	台班	982.08							2.36	0.007	7.3				0.007	7.3
8007012	装载质量5t以内自卸汽车CA340	台班	586.55	3.9	0.012	7.21										0.012	7.21
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	788.88				9.79	0.031	24.33							0.031	24.33
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1134.28							0.4	0.001	1.43				0.001	1.43
9999001	定额基价	元	1	1103970	3478	3478	7432	23	23	30431	96	96				3597	3597
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				3920.47			24.71			102.87					4048.05
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		42.2	3.3%	1.39	23.41	2.744%	0.64	95.86	2.804%	2.69					4.8
		<b>元</b>		52.92	2.729%	1.44	23.78	0.154%	0.04	97.38	0.818%	0.8					2.28
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		52.92	7.846%	4.15	23.78	1.888%	0.45	97.38	3.056%	2.98					7.58
	<b>规费</b>	<b>元</b>		19.96	30.65%	6.12	4.04	30.65%	1.24	28.71	30.65%	8.8					16.16
	<b>利润</b>	<b>元</b>		3539.72	7.42%	262.65	24.92	7.42%	1.85	103.88	7.42%	7.71					272.2
	<b>税金</b>	<b>元</b>		4196.24	9%	377.66	28.94	9%	2.61	125.88	9%	11.33					391.6
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				4573.91			31.55			137.21					4742.66

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：GDLM0805 工程名称：抗裂贴

单位：m2

数量：12.5

单价：35.12

第 17 页共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面基层处理									合 计			
	工 程 细 目			抗裂贴处理路面基层												
	定 额 单 位			1000m2												
	工 程 数 量			0.0125												
	定 额 表 号			借2~1~10~3												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1	人工	工日	129.08	7.6	0.095	12.26									0.095	12.26
2018	高分子抗裂贴	m <sup>2</sup>	25.21	1084.1	13.551	341.63									13.551	341.63
1223	9-16t轮胎式压路机 YL16	台班	639.36	0.05	0.001	0.4									0.001	0.4
1371	3t以内载重汽车	台班	396.54	0.56	0.007	2.78									0.007	2.78
1405	6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSEQ	台班	652.6	0.07	0.001	0.57									0.001	0.57
1998	小型机具使用费	元	1	11.2	0.14	0.14									0.14	0.14
9999001	定额基价	元	1	27990	350	350									350	350
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				357.78										357.78
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		8.25	2.804%	0.23										0.23
		<b>元</b>		349.88	0.818%	2.86										2.86
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		349.88	3.056%	10.69										10.69
	<b>规费</b>	<b>元</b>		13.36	30.65%	4.1										4.1
	<b>利润</b>	<b>元</b>		363.67	7.42%	26.98										26.98
	<b>税金</b>	<b>元</b>		402.64	9%	36.24										36.24
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				438.88										438.88

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

分项编号：GDLM0807

工程名称：平均铣刨3cm水泥混凝土路面

单位：m2

数量：105

单价：6.12

第18页共21页

21-2表

代 号	工程 项 目			挖补高速公路沥青砼面层(河北站不建)									合 计			
	工程 细 目			铣刨机铣刨3cm以内												
	定 额 单 位			100m2												
	工 程 数 量			1.05												
	定 额 表 号			借预补2~6~3+4*~1.0												
	工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1	人工	工日	129.08	0.4	0.42	54.21									0.42	54.21
670	4000L以内洒水汽车	台班	641.42	0.39	0.41	262.66									0.41	262.66
998	小型机具使用费	元	1	17.6	18.48	18.48									18.48	18.48
2559	XB-1000铣刨机	台班	1855.43	0.09	0.095	175.34									0.095	175.34
9999001	定额基价	元	1	279	293	293									293	293
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				510.69										510.69
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		292.64	2.804%	8.21										8.21
		<b>元</b>		292.64	0.818%	2.39										2.39
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		292.64	3.056%	8.94										8.94
	<b>规费</b>	<b>元</b>		119.27	30.65%	36.56										36.56
	<b>利润</b>	<b>元</b>		312.18	7.42%	23.16										23.16
	<b>税金</b>	<b>元</b>		589.96	9%	53.1										53.1
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				643.05										643.05

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：JA04010101 工程名称：2mm

单位：m2

数量：181.24

单价：52.95

第 19 页共 21 页

21-2表

代 号	工程 项 目			路面标线									合 计			
	工程 细 目			水泥混凝土路面热熔标线												
	定 额 单 位			100m2												
	工 程 数 量			1.8124												
	定 额 表 号			5~1~5~5												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	129.08	3.1	5.618	725.23									5.618	725.23
5009007	底油	kg	8.85	23	41.685	368.91									41.685	368.91
5009008	热熔涂料	kg	5.31	469	850.016	4513.58									850.016	4513.58
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.33	95.7	173.447	577.58									173.447	577.58
7801001	其他材料费	元	1	194.2	351.968	351.97									351.968	351.97
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	827.05	0.47	0.852	704.5									0.852	704.5
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	460.54	0.43	0.779	358.91									0.779	358.91
9999001	定额基价	元	1	3602	6528	6528									6528	6528
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				7600.69										7600.69
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		1638.97	1.939%	31.78										31.78
		<b>元</b>		6527.54	1.201%	78.4										78.4
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		6527.54	4.441%	289.89										289.89
	<b>规费</b>	<b>元</b>		945.14	30.65%	289.68										289.68
	<b>利润</b>	<b>元</b>		6927.6	7.42%	514.03										514.03
	<b>税金</b>	<b>元</b>		8804.47	9%	792.4										792.4
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				9596.87										9596.87

编制： 官忠山

复核： 刘 伟

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：JA04010102 工程名称：4mm

单位：m2

数量：21.7

单价：91.89

第 20 页共 21 页

21-2表

代 号	工程 项 目			路面标线									合 计			
	工程 细 目			水泥混凝土路面热熔标线												
	定 额 单 位			100m2												
	工 程 数 量			0.217												
	定 额 表 号			5~1~5~5改												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	129.08	3.1	0.673	86.83									0.673	86.83
5009007	底油	kg	8.85	46	9.982	88.34									9.982	88.34
5009008	热熔涂料	kg	5.31	938	203.546	1080.83									203.546	1080.83
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.33	191.4	41.534	138.31									41.534	138.31
7801001	其他材料费	元	1	388.4	84.283	84.28									84.283	84.28
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	827.05	0.47	0.102	84.35									0.102	84.35
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	460.54	0.43	0.093	42.97									0.093	42.97
9999001	定额基价	元	1	6299	1367	1367									1367	1367
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				1605.92										1605.92
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		196.23	1.939%	3.8										3.81
		<b>元</b>		1366.86	1.201%	16.42										16.42
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		1366.86	4.441%	60.7										60.7
	<b>规费</b>	<b>元</b>		113.16	30.65%	34.68										34.68
	<b>利润</b>	<b>元</b>		1447.78	7.42%	107.43										107.43
	<b>税金</b>	<b>元</b>		1828.94	9%	164.61										164.61
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				1993.55										1993.55

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 分项编号：JA09 工程名称：道口桩

单位：根

数量：4

单价：363

第 21 页共 21 页

21-2表

代 号	工程 项 目			隔离栅			隔离栅			轮廓标			钢筋混凝土基础			合 计	
	工程 细 目			钢筋混凝土隔离栅立柱混凝土			隔离栅立柱(钢管)			立面标记反光膜			标志牌基础混凝土				
	定 额 单 位			10m3			1t			100m2			10m3				
	工 程 数 量			0.006			0.0828			0.0156			0.026				
	定 额 表 号			5~1~3~1改			5~1~3~3			5~1~7~4			5~1~4~1改				
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	129.08	47.5	0.285	36.79	7.8	0.646	83.39	1.5	0.023	3.02	13.1	0.341	43.96	1.295	167.16
1511007	普C20-32.5-2(商)普 C20-32.5-2(商)	m3	411	10.2	0.061	25.15										0.061	25.15
1511033	普C25-32.5-4(商)普 C25-32.5-4(商)	m3	431										10.2	0.265	114.3	0.265	114.3
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3322			0.04	0.26	0.021	70.71						0.35	0.021	71.09
2003015	钢管立柱	t	5211				0.79	0.065	340.08							0.065	340.08
2003026	组合钢模板	t	4934	0.04		1.27							0.01		0.9		2.17
2009011	电焊条结422(502、 506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.43				9.4	0.779	3.45							0.779	3.45
2009028	铁件铁件	kg	3.89	8.5	0.051	0.2	21.4	1.772	6.89				3.3	0.086	0.33	1.909	7.43
3005004	水	m3	2.72	15	0.09	0.24							12	0.312	0.85	0.402	1.09
4003001	原木混合规格	m3	945	0.02		0.11											0.11
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混 合规格	m3	1220												0.03		0.03
6007004	反光膜	m2	203.54							110	1.716	349.27				1.716	349.27
7801001	其他材料费	元	1	14	0.084	0.08	25.4	2.104	2.1	22.3	0.348	0.35	33.6	0.874	0.87	3.409	3.41
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机 JD250	台班	200.66	0.31	0.002	0.37										0.002	0.37
8007001	装载质量2t以内载货 汽车	台班	359.83				0.87	0.072	25.93							0.072	25.93
8007003	装载质量4t以内载货 汽车CA10B	台班	460.54	2.17	0.013	6										0.013	6
8015028	容量32kV·A以内交 流电弧焊机BX1-330	台班	207.03				1.29	0.107	22.12							0.107	22.12
8099001	小型机具使用费	元	1	10.5	0.063	0.06	88.6	7.338	7.34				3.5	0.091	0.09	7.492	7.49
9999001	定额基价	元	1	9459	57	57	6571	544	544	18985	296	296	4576	119	119	1016	1016
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				70.32			561.87			352.64			161.69		1146.52
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		36.8	3.3%	1.21	120.33	0.351%	0.42	2.49	1.939%	0.05	36.29	3.3%	1.2		2.88
		<b>元</b>		38.77	2.729%	1.06	544.06	0.564%	3.07	296.17	1.201%	3.56	39.66	2.729%	1.08		8.77
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		38.77	7.846%	3.04	544.06	3.163%	17.21	296.17	4.441%	13.15	39.66	7.846%	3.11		36.52
	<b>规费</b>	<b>元</b>		37.03	30.65%	11.35	106.45	30.65%	32.63	3.02	30.65%	0.93	43.96	30.65%	13.48		58.38
	<b>利润</b>	<b>元</b>		62.08	7.42%	4.61	564.76	7.42%	41.91	312.92	7.42%	23.22	124.38	7.42%	9.23		78.96
	<b>税金</b>	<b>元</b>		91.59	9%	8.24	657.1	9%	59.14	393.54	9%	35.42	189.79	9%	17.08		119.88
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				99.83			716.24			428.97			206.87		1451.9

编制： 官忠山

复核： 刘 伦

### 表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费				原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)	
				供应地点	运输方式、比重及运距 (KM)	毛质量系数或 单位毛质量	运杂费构成说明或计算式		单位运费 (元)	费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)		金额 (元)
1511007	普C20-32.5-2(商)	m3	375		汽车、1.0、18.0	1	2.0*18.0*1*1	36	411					411
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	405		汽车、1.0、18.0	1	2.0*18.0*1*1	36	441					441
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	395		汽车、1.0、18.0	1	2.0*18.0*1*1	36	431					431
1511037	普C35-42.5-4(商)	m3	415		汽车、1.0、18.0	1	2.0*18.0*1*1	36	451					451
1513010	细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1147.79		汽车、1.0、18.0	1	2.0*18.0*1*1	36	1183.79					1183.79
2001001	HPB300钢筋	t	3279		汽车、1.0、18.0	1	0.85*18.0*1*1	15.3	3294.3			0.75	24.71	3319.01
2001002	HRB400钢筋	t	3279		汽车、1.0、18.0	1	0.85*18.0*1*1	15.3	3294.3			0.75	24.71	3319.01
5503005	中(粗)砂	m3	156		汽车、1.0、18.0	1.5	1.85*18.0*1*1.5	49.95	205.95	2.5	5.15	2.06	4.35	215.45
5505016	碎石	m3	110		汽车、1.0、18.0	1.5	1.85*18.0*1*1.5	49.95	159.95	1	1.6	2.06	3.33	164.88
5509001	32.5级水泥	t	292		汽车、1.0、18.0	1.01	0.85*18.0*1*1.01	15.45	307.45	1	3.07	2.06	6.4	316.92

编制：曾忠山

复核：刘伦

### 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程  
 编制范围：南雄市邓坊镇马战村、赤石村路面养护工程

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计				
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴							
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用						
1	670	4000L以内洒水汽车	641.42	191.14	191.14	1	129.08			40	321.2															450.28	
2	1223	9-16t轮胎式压路机	639.36	275.66	275.66	1	129.08					33.71	254.51														363.7
3	1371	3t以内载重汽车	396.54	50.47	50.47	1	129.08			25.96	208.46															0.22	346.07
4	1405	6000L以内洒水汽车	652.60	227.73	227.73	1	129.08					42.43	320.35													0.48	424.87
5	2559	XB-1000铣刨机	1855.43	1084.6	1084.6	1	129.08					85	641.75														770.83
6	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1248.85	425.12	425.12	2	258.16					74.91	565.57														823.73
7	8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机	1019.57	188.38	188.38	1	129.08					92.86	701.09												1.02	831.19	
8	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	614.29	183.21	183.21	1	129.08					40	302														431.08
9	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	782.24	206.2	206.2	1	129.08					59.2	446.96														576.04
10	8003040	容量8000L以内沥青洒布车	862.96	360.29	360.29	1	129.08					49.37	372.74												0.85	502.67	
11	8003050	生产能力120t/h以内沥青混合料拌和设备	26087.57	3437.15	3437.15	3	387.24	5170.18	20887.53							1618.42	1375.66										22650.42
12	8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)	1933.51	1323.29	1323.29	2	258.16					46.63	352.06														610.22
13	8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机	1147.06	478.18	478.18	2	258.16					54.4	410.72														668.88
14	8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机	792.98	343.78	343.78	1	129.08					42.4	320.12														449.2
15	8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机	982.08	472.48	472.48	1	129.08					50.4	380.52														509.6
16	8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	827.05	204.62	204.62	2	258.16			45.33	364														0.27	622.43	
17	8003079	混凝土电动真空吸水机组	164.74	21.57	21.57	1	129.08								16.58	14.09											143.17
18	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	233.08	87.89	87.89	1	129.08								18.95	16.11											145.19
19	8003101	机动破碎机	235.94	34.38	34.38	1	129.08					9.6	72.48														201.56
20	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	200.66	25.51	25.51	1	129.08								54.2	46.07											175.15
21	8007001	装载质量2t以内载货汽车	359.83	68.87	68.87	1	129.08			20.14	161.72														0.16	290.96	
22	8007012	装载质量5t以内自卸汽车	586.55	120.53	120.53	1	129.08			41.91	336.54														0.4	466.02	
23	8007015	装载质量10t以内自卸汽车	788.88	241.33	241.33	1	129.08					55.32	417.67												0.8	547.55	
24	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1134.28	605.76	605.76	1	129.08					52.8	398.64												0.8	528.52	
25	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	207.03	5.17	5.17	1	129.08								85.62	72.78											201.86

编制：曾忠山

复核：刘伦