

南雄市江头镇江头村环圩村小组农村风貌  
整治工程增加工程

预 算 价

预 算 价 (小写): 204031.67

(大写): 贰拾万肆仟零叁拾壹元陆角柒分

建设单位:



造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

*钟飞跃*

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 编制说明

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：南雄市江头镇江头村环圩村小组农村风貌整治工程增加工程
- 2、工程范围：外墙面粉漆、喷漆等工程

## 二、编制依据：

- 1、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定
- 2、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》
- 3、2018年《广东省建筑工程计价依据》
- 4、根据现场工程量为编制依据。

## 三、材料价格来源依据：

1、人工、材料、机械价格按 2024 年第四季度 12 月份《南雄市主要建筑材料市场价格》、《韶关市建筑工程造价信息》进行调整，材料价格不足部分参照当季查询附近市（县）市场价、信息价计取；

## 四、编制情况说明：

- 1、工程计价增值税税率为 9%；
- 2、其他项目费按平均值计取。











# 综合单价计算表（简版）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其中：元						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计		
		外立面										
	011406001001	抹灰面油漆	m2	1096.26	35.76	24.88	1.85	5.75	7.52	75.76		
	A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 换为【醇酸清漆】	100m2	10.9626	5.91	3.05		0.89	1.18	11.03		
1	A1-15-173	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m2	10.9626	3.71	8.18	1.85	0.84	1.11	15.68	75.76	
	A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	10.9626	6.74	3.82		1.02	1.35	12.93		
	A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	10.9626	19.41	9.83		3.01	3.88	36.13		
	011406001006	抹灰面油漆(腰线)	m2	177.08	35.76	24.88	1.85	5.75	7.52	75.76		
	A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 换为【醇酸清漆】	100m2	1.7708	5.91	3.05		0.89	1.18	11.03		
2	A1-15-173	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m2	1.7708	3.71	8.18	1.85	0.84	1.11	15.68	75.76	
	A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	1.7708	6.74	3.82		1.02	1.35	12.93		
	A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	1.7708	19.41	9.83		3.01	3.88	36.13		
	011406001004	抹灰面油漆	m2	3648.01	3.71	8.18	1.85	0.84	1.11	15.68		
3	A1-15-173	外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	100m2	36.4801	3.71	8.18	1.85	0.84	1.11	15.68	15.68	

















