

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

标段名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）：320942.39

（大写）：叁拾贰万零玖佰肆拾贰元叁角玖分

编制人：  
审核人：  
编制单位：  
法定代表人或其授权人：



招 标 人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 时 间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程					240629.1
		重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程					240629.1
		整个项目					240629.1
		TYJ001					125202.04
1	070101096001	余方弃置	1. 废料拆除体积按建筑面积的20%考虑 2. 废料外运暂按14km计取	m2	95.5	56.12	5359.46
2	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐胸径30cm以内树(特大)	株	72	238.33	17159.76
3	050101001002	砍伐乔木	1. 砍伐胸径20cm以内树(大)	株	71	110.25	7827.75
4	050101001003	砍伐乔木	1. 砍伐胸径10cm以内树(小)	株	88	32.37	2848.56
5	010103001001	平整场地	1. 综合考虑鱼塘、2.2亩杂树、碎石路等部位平整场地	m2	8995.52	1.19	10704.67
6	041001006001	拆除管道	1. 材质:混凝土 2. 管径:φ1000 3. 弃运暂按14km计取	m	14.3	155.07	2217.5
7	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1. 拆除2.5米高铁护栏	m	178.17	27.49	4897.89
8	041001001001	拆除路面	1. 拆除10cm厚水泥地板,弃运暂按14km计取	m2	337.22	22.03	7428.96
9	041001010001	拆除电杆	1. 拆除8米高水泥电线杆	根	8	43.14	345.12
10	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌排水沟(宽0.45m、高0.45m) 2. 废料弃运暂按14km计取	m3	19.74	165.58	3268.55
本页小计							62058.22

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	041001007002	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌排水沟（宽2m、高1m） 2. 废料弃运暂按14km计取	m3	28.78	165.58	4765.39
12	041001007003	拆除砖石结构	1. 拆除原有浆砌石挡土墙 2. 废料弃运暂按14km计取	m3	240	183.25	43980
13	041001007004	拆除砖石结构	1. 拆除原有化粪池 2. 废料弃运暂按14km计取	m3	18.75	165.58	3104.63
14	070202028001	拆除自来水管	1. 拆除1寸塑料自来水管	m	1100	6.18	6798
15	070202028002	拆除PVC管	1. 拆除5寸塑料管	m	160	12.13	1940.8
16	030411004001	拆除电线	1. 拆除25平方毫米铝芯线	m	1400	1.24	1736
17	030411004002	拆除电线	1. 拆除10平方毫米铜芯线	m	500	0.99	495
18	030411004003	拆除电线	1. 拆除4平方毫米铜芯线	m	400	0.81	324
		TYJ002					2258.8
19	070101096002	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除有围护铁皮屋（折旧）	m2	58.67	38.5	2258.8
		TYJ003					513.21
20	070101096003	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除无围护铁皮屋（折旧）	m2	13.33	38.5	513.21
		TYJ004					1724.36
21	070101096004	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有砖木结构瓦顶房 2. 弃运暂按14km计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m2	26.29	65.59	1724.36
		TYJ005					10285.17
本页小计							67640.19

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	070101096005	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有砖、木柱简易瓦棚 (无围护) 2. 弃运暂按14 km计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m2	156.81	65.59	10285.17	
		TYJ006					10272.05	
23	070101096006	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有砖、木柱简易瓦棚 (无围护) 2. 弃运暂按14 km计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m2	156.61	65.59	10272.05	
		TYJ007					1711.9	
24	070101096007	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有砖木结构瓦顶房 2. 弃运暂按14 km计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m2	26.1	65.59	1711.9	
		TYJ008					1328.2	
25	070101096008	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有砖木结构瓦顶房 2. 弃运暂按14 km计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m2	20.25	65.59	1328.2	
		TYJ009					8028.22	
26	070101096009	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有砖、木柱简易瓦棚 (无围护) 2. 弃运暂按14 km计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m2	122.4	65.59	8028.22	
		TYJ010					16092.51	
本页小计								31625.54

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
27	070101096010	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有砖木结构瓦顶房 2. 弃运暂按14 km <sup>3</sup> 计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m <sup>2</sup>	245.35	65.59	16092.51	
		TYJ011					177.09	
28	070101096011	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除原有砖木结构瓦顶房 2. 弃运暂按14 km <sup>3</sup> 计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m <sup>2</sup>	2.7	65.59	177.09	
		TYJ012					7597.29	
29	070101096012	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除铝合金围护房（部分墙体） 2. 弃运暂按14 km <sup>3</sup> 计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m <sup>2</sup>	115.83	65.59	7597.29	
		TYJ013					434.28	
30	070101096013	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除有围护铁皮房（折旧）	m <sup>2</sup>	11.28	38.5	434.28	
		TYJ014					2864.02	
31	070101096014	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除无围护铁皮房（折旧）	m <sup>2</sup>	74.39	38.5	2864.02	
		TYJ015					2573.75	
32	070101096015	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除环保砖铁皮顶房 2. 弃运暂按14 km <sup>3</sup> 计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m <sup>2</sup>	39.24	65.59	2573.75	
		TYJ016					7900.97	
本页小计								29738.94

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
33	070101096016	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除砖木结构瓦顶房 2. 弃运暂按14 km <sup>3</sup> 计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m <sup>2</sup>	120.46	65.59	7900.97	
		TYJ017					2769.69	
34	070101096017	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除无围护铁皮房（折旧）	m <sup>2</sup>	71.94	38.5	2769.69	
		TYJ018					913.99	
35	070101096018	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除无围护铁皮房（折旧）	m <sup>2</sup>	23.74	38.5	913.99	
		TYJ019					549.64	
36	070101096019	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除红砖墙铁皮顶房 2. 弃运暂按14 km <sup>3</sup> 计取 3. 废料拆除体积按建筑面积的30%考虑	m <sup>2</sup>	8.38	65.59	549.64	
		TYJ020					2002	
37	070101096020	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除有围护铁皮房（折旧）	m <sup>2</sup>	52	38.5	2002	
		红线范围内土地平整					35429.92	
38	010103001002	平整场地	1. 机械平整场地, 标高在±30 cm以内的就地挖、填、运土方及找平。	m <sup>2</sup>	29773.04	1.19	35429.92	
本页小计								49566.21
合计								240629.1

# 措施项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		42190.68	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		42190.68	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		42190.68	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		8438.14	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		7671.03	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		9972.34	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		16109.17	
本页小计				42190.68	

# 措施项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ00004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ00005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：重建韶关市灵鹫禅寺项目 标段：重建韶关市灵鹫禅寺项目清表工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					





