

龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务
中心（室）提升建设工程

招标工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

年 月 日

工程名称： 龙归镇龙安、奇石、续源村党群
服务中心（室）提升建设工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程 标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		龙安村					
		整个项目					
1	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金固定窗 矩形制安 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃5.0mm	m2	65.59		
2	010807001002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门窗 2. 拆除厚度:50mm 3. 拆除废料外运运距:3km	樘	17		
3	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:窗帘布 2. 窗帘层数:1	m2	68.85		
4	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的形式:明装, 单轨	m	27.5		
5	010802001001	金属门拆除	1. 拆除原有门窗 2. 拆除厚度:50mm 3. 拆除废料外运运距:3km	m2	1		
6	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1480mm*2720mm 2. 门类型:304#不锈钢玻璃地弹门 3. 其他:含 304#不锈钢拉手长度30以上2套、地弹簧2套	m2	4.026		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程 标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011301001001	天棚抹灰拆除	1. 拆除部位: 铲除原有天棚抹灰面 2. 拆除厚度: 20mm 3. 拆除废料外运运距: 3km	m2	89		
8	011201001001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 铲除原有抹灰墙面 2. 拆除厚度: 20mm 3. 拆除废料外运运距: 3km	m2	139.553		
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚, 1:3水泥砂浆	m2	29.33		
10	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚, 1:3水泥砂浆	m2	110.22		
11	011301001002	天棚抹灰	1. 天棚面抹灰 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 20mm厚, 1:3水泥砂浆	m2	89		
12	011403001001	抹灰面油漆	内墙面 1. 刮腻子遍数: 耐水型2遍 2. 油漆品种: 无机涂料 3. 刷漆遍数: 底漆1遍, 面漆2遍	m2	387.827		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程 标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011403001002	抹灰面油漆	外墙面 1. 刮腻子遍数:耐水型2遍 2. 油漆品种:无机涂料 3. 刷漆遍数:底漆1遍, 面漆2遍	m2	98.173		
14	011403001003	抹灰面油漆	天棚面 1. 刮腻子遍数:耐水型2遍 2. 油漆品种:无机涂料 3. 刷漆遍数:底漆1遍, 面漆2遍	m2	224.469		
		奇石村					
		整个项目					
15	011201001001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:铲除原有墙面 2. 拆除厚度:20mm 3. 废料外运运距:3km	m2	247		
16	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚, 1:3水泥砂浆	m2	136		
17	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚, 1:3水泥砂浆	m2	110.103		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程 标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011101001001	水泥砂浆楼地面	奇石村小房子屋面 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚, 1:3水泥砂浆	m2	72.96		
27	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢管厚1.5mm 2. 旗杆高度: 高9m (3米102mm、3米89mm、3米76mm)	根	1		
28	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 升旗台 2. 砖品种、规格、强度等级: mu10标准砖240mm*115mm*53mm	m3	0.11		
29	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 升旗台 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.22		
30	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 镀锌钢管 2. 钢材品种、规格: 100mm*100mm*3mm	t	0.513		
31	010602003001	钢桁架	1. 柱类型: 镀锌钢管 2. 钢材品种、规格: 40mm*80mm*2mm	t	2.053		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程 标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010602003002	钢桁架	1. 柱类型:镀锌钢管 2. 钢材品种、规格:40mm*60mm*2mm	t	0.232		
33	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 240mm*115mm*53mm 2. 墙体类型:封窗 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌砖	m3	0.554		
34	010807001001	金属窗拆除	拆除原有窗 1. 窗洞口尺寸:1600mm*1730mm*50mm厚 2. 废料外运运距:3km	樘	1		
35	010802001001	金属门拆除	拆除原有门 1. 门洞口尺寸:2060mm*980mm	樘	2		
36	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2060mm*980mm 2. 门类型:塑钢门 3. 开启方式:平开	m2	4.037		
		续源村					
		整个项目					
37	010702006001	其他木构件	1. 构件名称:拆除原有门讲台	m2	9.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程 标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011102003001	块料楼地面	1. 部位：讲台 2. 规格：800mm*800mm瓷砖 3. 结合层：20mm厚1:3水泥砂浆 4. 找平层：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	9.84		
39	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：讲台 2. 砖品种、规格、强度等级：mu10标准砖240mm*115mm*53mm	m3	0.07		
40	011403001001	墙面抹灰面油漆	墙面 1. 刮腻子遍数：耐水型2遍 2. 油漆品种：无机涂料 3. 刷漆遍数：底漆1遍，面漆2遍	m2	60.554		
41	011403001002	天棚抹灰面油漆	天棚面 1. 刮腻子遍数：耐水型2遍 2. 油漆品种：无机涂料 3. 刷漆遍数：底漆1遍，面漆2遍	m2	49.052		
		电气					
		整个项目					
42	030413014001	插座	1. 名称：二三插座 2. 安装方式：明装	套	4		
43	030413014002	插座	1. 名称：三插 2. 安装方式：明装	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程 标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:二位开关 2. 安装方式:明装	套	3		
45	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:一位开关 2. 安装方式:明装	套	1		
46	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称单控单联二三插 2. 安装方式:明装	套	3		
47	030413003001	荧光灯	1. 名称:荧光灯灯管 2. 安装方式:明装	套	5		
48	030413001001	普通灯具	1. 名称:灯泡 2. 类型:明装	套	3		
49	030412004001	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:BV-2.5mm ²	m	350		
50	030412002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:24mm*14mm	m	116		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.2.2.6.2	011601001002	脚手架			
1.2.2.6.3	011601001003	脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.19.1	011601002001	垂直运输-龙安村			
1.2.2.19.2	011601002002	垂直运输-奇石村			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1. 12. 2. 4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1. 12. 2. 5	2. 5	综合脚手架			
1. 12. 2. 6	2. 6	靠脚手架安全挡板			
1. 12. 2. 7	2. 7	密目式安全网			
1. 12. 2. 8	2. 8	围尼龙编织布			
1. 12. 2. 9	2. 9	模板的支架			
1. 12. 2. 10	2. 10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 12. 2. 11	2. 11	临时钢管架通道			
1. 12. 2. 12	2. 12	独立安全防护挡板			
1. 12. 2. 13	2. 13	吊装设备基础			
1. 12. 2. 14	2. 14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 12. 2. 15	2. 15	施工便道			
1. 12. 2. 16	2. 16	样板引路			
1. 12. 2. 17	2. 17	围堰工程			
1. 12. 2. 18	2. 18	井点降水工程			
1. 12. 2. 19	2. 19	材料及小型构件的二次水平运输			
1. 12. 2. 20	2. 20	监测量控工程			
1. 12. 2. 21	2. 21	其他费用			
1. 13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程 标段：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	2657. 14			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		2657. 14			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：龙归镇龙安、奇石、续源村党群服务中心（室）提升建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。