工程名称：始兴县金叶发展有限公司（原烟草公司）4楼房屋简易装修项目

预 算 价

预算价（小写）：185754.64

（大写）：壹拾捌万伍仟柒佰伍拾肆元陆角肆分

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026.9.24

工程项目清单汇总表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	156886.66
1.1	始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目	156886.66
1.1.1	装修部分	129205.57
1.1.2	安装工程	27681.09
2	措施项目费	13530.44
2.1	其中：安全生产措施费	5730.01
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	15337.54
5	合　计	185754.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目					156886.66
		装修部分					129205.57
		拆除部分					15042.48
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除原有砖墙 2.砌体材质:标准砖 3.废料外运:3km	m3	2.7	180.11	486.3
2	011601001002	开门洞	1.砌体名称:开门洞 2.砌体材质:标准砖 3.废料外运:3km	m2	4.6	79.7	366.62
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:铲除旧墙面 2.抹灰层种类:抹灰墙面 3.废料外运:3km	m2	83.82	11.3	947.17
4	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:立面块料拆除 2.废料外运:3km	m2	143.13	34.93	4999.53
5	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:块料地面 3.废料外运:3km	m2	111.22	43.69	4859.2
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:天棚抹灰面拆除 2.废料外运:3km	m2	90.01	16.13	1451.86
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:金属龙骨，铝扣板 2.废料外运:3km	m2	22.54	10.82	243.88
8	011610002001	金属门拆除	1.拆除类型:拆除金属门 2.废料外运:3km	樘	8	84.61	676.88
9	011610002003	金属窗拆除（4m2以外）	1.拆除类型:拆除金属窗 2.废料外运:3km	樘	8	102.35	818.8
本页小计							14850.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011610002002	金属窗拆除	1.拆除类型:拆除金属窗 2.废料外运:3km	樘	2	96.12	192.24
		新建部分					114163.09
11	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm厚 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	13.57	463.45	6289.02
12	010402001002	砌块墙（封门洞）	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm厚 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆	m3	1.89	463.44	875.9
13	010401008001	水厕(蹲位)	1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖245*115*53mm、MU10 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	个	2	560.23	1120.46
14	010502026001	厨卫区域防水翻边	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.34	437.24	148.66
15	010505015001	反水模板	1.模板部位:反水模板	m2	3.92	48.29	189.3
16	010801001001	复合实木门	1.门类型:实木复合烤漆门（不含锁） 2.开启方式:平开门 3.框、扇木材材质:实木门	m2	18.42	897.59	16533.61
17	010801006001	门锁安装	1.锁品种:执手锁	套	11	116.24	1278.64
本页小计							26627.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:双扇铝合金推拉窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:透明玻璃 6mm	m2	1.4	306.27	428.78
19	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:双扇铝合金窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:透明玻璃 6mm	m2	5.72	306.27	1751.86
20	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:四扇铝合金窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:透明玻璃 6mm	m2	4.95	306.27	1516.04
21	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗 2. 开启方式:固定窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:透明玻璃 6mm	m2	5.15	266.86	1374.33
22	010903002001	墙面涂膜防水（卫生间上翻2000,转角处附加防水层≥300）	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	24.42	54.85	1339.44
23	010903002002	墙面涂膜防水(阳台上翻500,转角处附加防水层≥300)	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2厚	m2	10.05	54.85	551.24
本页小计							6961.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间、厨房、阳台)	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚	m2	36.28	68.99	2502.96
25	011102003001	块料楼地面（厨房阳台）	1.找坡:1:2.5水泥砂浆,1%坡向泄水管,最低处20厚 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土找平层 3.结合层:1:2.5水泥砂浆,2%坡向地漏,最低处20厚 4.面层材料品种、规格:10厚600X600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	29.79	127.87	3809.25
26	011102003002	块料楼地面（厕所）	1.找坡:1:2.5水泥砂浆,1%坡向泄水管,最低处20厚 2.填充层:卫生间有)陶粒混凝土填充(水泥:陶粒=1:8) 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土找平层 4.结合层:1:2.5水泥砂浆,2%坡向地漏,最低处20厚 5.面层材料品种、规格:10厚300X300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	6.1	238.28	1453.51
本页小计							7765.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011102003003	块料楼地面（卧室客房饭厅入户区）	1.素水泥浆一遍 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:·8-10厚600*600地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	75.33	118.48	8925.1
28	011102003004	块料楼地面（卧室客房饭厅入户区）	1.素水泥浆一遍 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:·8-10厚600*600地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	75.33	118.48	8925.1
29	011102001001	门槛石	1.素水泥浆一遍 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:18厚深灰色大理石门槛石	m2	1.64	260.92	427.91
30	011105003001	块料踢脚线（客厅、卧室、饭厅、入户区）	1.踢脚线高度:100 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:2-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴	m2	8.89	184.29	1638.34
本页小计							19916.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰（客厅卧室）	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.抗裂层:5厚增强型纤维聚合物水泥抗裂砂浆(压入满铺130g/m耐碱网格布) 4.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚抹灰砂浆,分两次抹灰，5厚1:2水泥砂浆抹面	m2	83.82	65.1	5456.68
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰（客厅卧室）-新建	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.抗裂层:5厚增强型纤维聚合物水泥抗裂砂浆(压入满铺130g/m耐碱网格布) 4.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚抹灰砂浆,分两次抹灰，5厚1:2水泥砂浆抹面	m2	62.14	65.1	4045.31
33	011203003001	块料墙、柱面（卫生间、厨房）	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.找平层:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4.防水层:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5.面层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴面砖，8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	54.66	138.08	7547.45
本页小计							17049.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011203003002	块料墙、柱面（饭厅、阳台、入户）	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.找平层:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4.面层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴面砖,8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	106.36	120.63	12830.21
35	011203003003	块料墙、柱面（卫生间、厨房）-新建	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.找平层:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4.防水层:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(仅)(防水) 5.面层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴面砖,8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	30.5	138.08	4211.44
36	011203003004	块料墙、柱面（饭厅、阳台、入户）-新建	1.基层类型、部位:内墙 2.专用界面剂一遍 3.找平层:15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4.面层:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴面砖,8~10厚抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	46.72	120.63	5635.83
37	011403001001	抹灰面油漆（客厅卧室）	1.基层类型:一般抹灰 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 一底二面	m2	145.96	38.8	5663.25
本页小计							28340.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011403001002	天棚抹灰（阳台卧室、客厅、饭厅、入户区）	1.基层类型:天花一般抹灰 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2~3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 一底二面	m2	90.01	45.83	4125.16
39	011302001001	平面吊顶天棚（厕所、厨房）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:三角副龙骨(≥0.3+0.3厚),单向间距≤300mm(临墙龙骨与墙面间距≤300mm),配套三角龙骨吊码38系列轻钢龙骨标准骨架:C型主龙骨(38*12*0.8mm)间距≤1200mm(临墙龙骨与墙面间距≤300mm) M6膨胀螺丝,φ6金属吊杆,间距≤1200mm 2.面板材料品种、规格:300*300*0.6mm方形铝扣板,L形收边条M6x40塑料膨胀螺栓,@≤300mm	m2	22.54	158.31	3568.31
		安装工程					27681.09
		电气工程					15850.93
40	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:墙内暗装 3.按系统图的要求配置	台	2	572.13	1144.26
41	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:18W LED	套	10	108.63	1086.3
本页小计							9924.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:8W LED 3. 类型:防水防尘	套	3	95.04	285.12
43	030413001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:15W LED 3. 类型:红外感应延时灯	套	1	121.86	121.86
44	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	6	30.24	181.44
45	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	2	33.32	66.64
46	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	1	38.57	38.57
47	030413014001	插座	1. 名称:二、三孔安全型插座 2. 规格:~250V,10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	16	31.58	505.28
48	030413014002	插座	1. 名称:二、三孔安全型插座 2. 规格:~250V,10A 3. 安装方式:明装,含86型底盒	套	2	31.67	63.34
49	030413014003	插座	1. 名称:二、三孔安全型插座 2. 规格:~250V,10A(带开关) 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	4	35.02	140.08
本页小计							1402.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030413014004	插座	1. 名称:二、三孔安全型插座 2. 规格:~250V, 16A(带开关) 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	2	36.55	73.1
51	030413014005	插座	1. 名称:三孔安全型插座 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	2	30.6	61.2
52	030413014006	插座	1. 名称:三孔安全型插座 2. 规格:~250V, 10A(带开关,防溅型) 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	3	44.35	133.05
53	030413014007	插座	1. 名称:三孔安全型插座 2. 规格:~250V, 16A 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	套	4	34.01	136.04
54	030412001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:砖混暗配	m	60	29.48	1768.8
55	030412001002	配管	1. 名称:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖混暗配	m	226.02	9.14	2065.82
56	030412004001	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 规格:BYJ-10 3. 配线形式:管内穿线	m	180	11.64	2095.2
本页小计							6333.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030412004002	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 规格:BYJ-4 3. 配线形式:管内穿线	m	470.43	5.17	2432.12
58	030412004003	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 规格:BYJ-2.5 3. 配线形式:管内穿线	m	213.83	3.94	842.49
59	030412006001	接线盒	1. 名称:难燃接线盒(灯头盒) 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	14	11.53	161.42
60	030409003001	压铜接线端子	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:10mm2	个	12	11.36	136.32
61	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽刨沟(砖结构)及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 水泥砂浆修补	m	66	25.93	1711.38
62	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱 LEB 2. 安装方式:墙内暗装 3. 按要求连接所需接地部位 4. 做法详见:15D502《等电位联接安装》	台	2	300.55	601.1
		弱电工程					2652.12
63	030412005001	接线箱	1. 名称:家居配线箱HD 2. 安装形式:墙内暗装 3. 含箱内光网络终端、路由器、配线架等，见系统图	个	2	437.95	875.9
64	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:暗装,含86型底盒	个	4	40.19	160.76
本页小计							6921.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030412001003	配管	1.名称:刚性难燃线管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖混暗配	m	84.26	9.14	770.14
66	030502005001	光缆	1.名称:单芯皮线光缆 2.敷设方式:管内穿线	m	60	5.44	326.4
67	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:CAT.5e 4 Pair UTP 3.敷设方式:管内穿线	m	27.06	3.74	101.2
68	030502012001	光纤接续	1.单模光纤接续 2.接续方式:机械法	芯	2	103.02	206.04
69	030502019001	光纤测试	1.光纤测试	链路	2	12.49	24.98
70	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽刨沟(砖结构)及修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 3.水泥砂浆修补	m	7.2	25.93	186.7
		给排水工程					9178.04
71	031001008001	塑料管	1.名称:PP-R冷水管 2.规格:1.25MPa DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	8.62	32.36	278.94
本页小计							1894.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	031001008002	塑料管	1.名称:PP-R冷水管 2.规格:1.25MPa DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	8.97	24.96	223.89
73	031001008003	塑料管	1.名称:PP-R冷水管 2.规格:1.25MPa DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	29.95	22.81	683.16
74	031001008004	塑料管	1.名称:PP-R热水管 2.规格:2.0MPa DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	9.49	27.17	257.84
75	031001008005	塑料管	1.名称:PP-R热水管 2.规格:2.0MPa DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	17.99	23.2	417.37
本页小计							1582.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	031001008006	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内	m	2.62	55.93	146.54
77	031001008007	塑料管	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内	m	9.23	29.47	272.01
78	031001008008	塑料管	1.名称:UPVC冷凝水管 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内	m	8	20.44	163.52
79	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:搪瓷 3.含低水箱、不锈钢软管、角阀、存水弯等附件	组	2	419.53	839.06
80	031003010001	淋浴器	1.材质:不锈钢成品淋浴器 2.规格:冷热水型 3.含所需要附件	套	2	405.49	810.98
81	031003003001	洗脸盆	1.类型:立柱式洗脸盆 2.材质:搪瓷 3.含冷热龙头、不锈钢软管、角阀、存水弯、排水附件等附件	组	1	503.78	503.78
82	031003003002	洗脸盆	1.类型:台下式洗脸盆 2.材质:搪瓷 3.含冷热龙头、不锈钢软管、角阀、存水弯、排水附件等附件	组	1	511.92	511.92
本页小计							3247.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	031003004001	洗涤盆	1.类型:不锈钢洗菜盆(单/双盆) 2.含冷热龙头、不锈钢软管、角阀、存水弯、排水附件等附件 3.盆体尺寸:综合考虑，适合安装环境/空间要求	组	2	402.21	804.42
84	031005013001	热水器、开水炉	1.型号:电热水器(圆桶) 2.容积:60L 2500W 3.安装方式:挂式	台	2	932.83	1865.66
85	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:1.25MPa DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2	38.79	77.58
86	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:2.0MPa DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	2	44.43	88.86
87	031003014001	给、排水附件	1.类型:不锈钢洗衣机水龙头 2.规格:加长型 1.6MPa DN20	个	2	28.69	57.38
88	031003014002	给、排水附件	1.类型:不锈钢洗衣机地漏 2.规格:DN50 3.含存水弯	个	2	40.08	80.16
89	031003014003	给、排水附件	1.类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.含存水弯	个	2	36.53	73.06
90	031003014004	给、排水附件	1.类型:PVC沉箱地漏 2.规格:DN50	个	2	23.3	46.6
本页小计							3093.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽刨沟(砖结构)及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 水泥砂浆修补	m	21.8	25.93	565.27
92	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 规格:等边角钢L30*3 3. 樟丹防锈漆1道,灰色调和漆1道	kg	12.24	33.5	410.04
本页小计							975.31
合计							156886.66

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	工程量	价格（元）	备注
1		措施项目			13530.44	
1.1		始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目			13530.44	
1.1.1		装修部分			9654.58	
1.1.1.1	011601006001	临时设施	项	1	1661.12	
1.1.1.2	011601007001	文明施工	项	1	1405.56	
1.1.1.3	011601008001	环境保护	项	1	1277.78	
1.1.1.4	011601009001	安全生产	项	1	3897.24	
1.1.1.5	011601001001	脚手架	m2	384.2	829.87	
1.1.1.6	011601001002	脚手架	m2	112.55	583.01	
1.1.2		安装工程			3875.86	
1.1.2.1	031401009001	安全生产	项	1	1832.77	
1.1.2.2	031401010001	文明施工	项	1	661	
1.1.2.3	031401011001	环境保护	项	1	600.91	
1.1.2.4	031401012001	临时设施	项	1	781.18	
本页小计					13530.44	
合计					13530.44	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）.	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				

增值税计价表

工程名称：始兴县金叶发展有限公司(原烟草公司)4楼房屋简易装修项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费-措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	170417.1	9	15337.54