

南雄市百顺镇百顺村下黄洞迳陂头工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 99303.11元

(大写): 玖万玖仟叁佰零叁元壹角壹分

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人

法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 南雄市百顺镇百顺村下黄洞迳陂头工程

第1页, 共1页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	96868.23
2	措施项目清单计价合计	2434.88
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	99303.11
	总投资:玖万玖仟叁佰零叁元壹角壹分	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 南雄市百顺镇百顺村下黄洞迳陂头工程

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				96868.23		
		一、陂头工程						
		陂头				53520.49		
1.	500101002007	土方开挖	m3	90.9	6.33	575.4		
2.	500109001001	c25砼陂身	m3	34.69	542.11	18805.8		
3.	500110001001	陂身模板制安	m²	51.19	60.05	3073.96		
4.	500109001002	c25铺盖段	m3	22.5	555.14	12490.65		
5.	500110001002	铺盖段模板	m²	14.	60.05	840.7		
6.	500109001003	c25消力池	m3	27.	532.7	14382.9		
7.	500110001003	消力池模板	m²	33.9	60.05	2035.7		
8.	500103005001	消力池粗砂垫层	m3	4.05	250.71	1015.38		
9.	500103005002	木质闸板	块	1.	300.	300.		
		混凝土挡墙				38879.01		
1.	500101002008	土方开挖	m3	87.	6.33	550.71		
2.	500103001001	土方回填	m3	52.5	16.67	875.18		
3.	500101002009	土方外运2km	m3	34.5	22.31	769.7		
4.	500109001004	c25砼陂身	m3	52.95	542.11	28704.72		
5.	500109009001	伸缩缝	m²	7.55	158.02	1193.05		
6.	500110001004	模板制安	m²	113.	60.05	6785.65		
		临时工程				4468.73		
1.	500103014001	防渗塑料薄膜	m²	25.2	18.22	459.14		
2.	500114002001	袋装土石围堰填筑、拆除	m3	54.36	73.76	4009.59		
		合 计	元			96868.23		

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：南雄市百顺镇百顺村下黄洞迳陂头工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	1646.76
2	其他临时工程费	788.12
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	2434.88

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 南雄市百顺镇百顺村下黄洞迳陂头工程

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	风	m3	0.14	
3	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	873.29	
4	推土机 功率59kW	台班	700.45	
5	推土机 功率74kW	台班	827.05	
6	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	197.32	
7	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	159.76	
8	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	10.6	
9	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	10.94	
10	风（砂）水枪 耗风量6m3/min	台班	135.89	
11	载重汽车 载重量5t	台班	466.37	
12	自卸汽车 载重量3.5t	台班	434.53	
13	胶轮车	台班	5.42	
14	汽车起重机 起重量5t	台班	517.63	
15	电焊机 交流 25~30kVA	台班	44.19	
16	钢筋切断机 功率20kW	台班	169.58	
17	汽油（机械用）	kg	8.03	
18	柴油（机械用）	kg	7.55	
19	电（机械用）	kw.h	0.69	
20	水（机械用）	m3	0.65	

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市百顺镇百顺村下黄洞迳陂头工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	技工	(机械用)	工日	15.022	90.9	1365.46	
2	技工		工日	111.146	90.9	10103.18	
3	普工		工日	152.314	65.1	9915.66	
4	型钢		kg	91.135	5.5	501.24	
5	塑料薄膜		m²	28.728	11.24	322.9	
6	编织袋		个	1587.312			
7	电焊条		kg	5.26	5.5	28.93	
8	铁件		kg	3.181	5.2	16.54	
9	预埋铁件		kg	258.071	5.2	1341.97	
10	水泥	42.5R	kg	45060.09	0.37	16672.23	
11	砂		m³	81.983	193.5	15863.67	
12	碎石		m³	111.591	137.5	15343.74	
13	土料		m³	64.145			
14	板枋材		m³	0.166	1032.	171.42	
15	沥青		t	0.094	5700.	533.63	
16	木柴		t	0.032	600.	19.03	
17	水		m³	221.242	0.65	143.81	
18	风		m³	2579.474	0.14	374.02	
19	标准钢模板		kg	210.945	5.4	1139.1	
20	卡扣件		kg	53.722	5.4	290.1	
21	纯混凝土C25 二级配 42.5R		m³	141.254	333.19	47064.49	
22	挖掘机	液压 斗容0.6m³	台班	0.744	873.29	650.15	
23	推土机	功率59kW	台班	0.041	700.45	29.	
24	推土机	功率74kW	台班	0.035	827.05	29.14	
25	蛙式夯实机	功率2.8kW	台班	1.512	197.32	298.35	
26	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台班	4.322	159.76	690.54	
27	振动器	插入式 功率1.1KW	台班	7.809	10.6	82.78	

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市百顺镇百顺村下黄洞迳陂头工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	振动器	平板式 功率2.2KW	台班	1.251	10.94	13.69	
29	风(砂)水枪	耗风量6m3/min	台班	3.185	135.89	432.75	
30	载重汽车	载重量5t	台班	0.127	466.37	59.35	
31	自卸汽车	载重量3.5t	台班	1.049	434.53	455.74	
32	胶轮车		台班	34.82	5.42	188.72	
33	汽车起重机	起重量5t	台班	2.418	517.63	1251.54	
34	电焊机	交流 25~30kVA	台班	0.954	44.19	42.18	
35	钢筋切断机	功率20kW	台班	0.021	169.58	3.6	
36	汽油	(机械用)	kg	103.622	8.03	832.08	
37	柴油	(机械用)	kg	38.969	7.55	294.22	
38	电	(机械用)	kw. h	287.064	0.69	198.07	
39	水	(机械用)	m3	52.226	0.65	33.95	
40	混凝土拌制		m3	54.539	32.38	1765.96	
41	混凝土运输		m3	54.539	7.86	428.67	