

新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

张俊

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2025.10.23

复核时间：

2025.10.23

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人	起环境整治项目
---------------------	---------

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目 标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:10cm	m2	43.82		
32	041001008001	拆除混凝土结构	1. 机械拆除混凝土构筑物 无筋	m3	7.66		
33	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌	m3	5.5965		
34	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:拆除废料外运 3Km	m3	27.5945		
		原有水渠加铸铁盖板详见DY-01-1					
35	040402017001	沟道盖板	1. 材质:铸铁盖板 2. 规格尺寸:450*750*40	m	188.78		
36	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格:500*1200 2. 垫层、基础材质及厚度:底板10cm厚C25混凝土/渠壁15cmC25混凝土 3. C10@200/C12@200钢筋	m	188.78		
37	070109006001	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:沟壁模板	m2	415.316		
38	070109003001	沟道(槽)底板模板	1. 模板形式:渠底模板	m2	37.756		
		原有水渠修复详见DY-03-1					
39	040501020002	混凝土渠道	1. 断面规格:600*1160 2. 垫层、基础材质及厚度:底板10cm厚C25混凝土/渠壁15cmC25混凝土 3. C10@200/C12@200钢筋	m	66.222		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县海坑镇梅东村松山、林段、新丰县海坑镇梅东村松山下人
居环境整治项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
10	070109006002	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式: 沟道壁板	m ²	140.344		
41	070109003002	沟道(槽)底板模板	1. 模板形式: 渠底板	m ²	13.244		
			原行水渠挖低10cm后加铸铁盖板详见BY-02-1				
22	040402017002	沟道盖板	1. 材质: 铸铁盖板 2. 规格尺寸: 1500*750*40	m	37.464		
23	040501020003	混凝土渠道	1. 断面规格: 300*300 2. 垫层、基础、材质及厚度: 底模10cm厚C25混凝土/渠壁15cmC25混凝土 3. C10@200/C12@200钢筋	m	37.461		
24	070109006003	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式: 沟道壁板	m ²	20.6784		
25	070109003003	沟道(槽)底板模板	1. 模板形式: 渠底板	m ²	7.4928		
26	041001008002	拆除混凝土结构	1. 机械拆除混凝土构筑物 无筋	m ³	2.2478		
27	040103003002	土方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 3km	m ³	2.25		
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 二类土 2. 挖土深度: 2m 3. 土方外运3km内	m ³	2.2478		
			原有水渠挖低10cm后修复详见BY-03-2				
			本页小计				
					工程量	综合单价	合价
					金额(元)		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目 标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	040501020004	混凝土渠道	1. 断面规格:300*340 2. 垫层、基础材质及厚度:底板10cm厚C25混凝土/渠壁15cmC25混凝土 3. C10@200/C12@200钢筋	m	27.078		
17	070109006004	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:沟壁模板	m2	18.413		
18	070109003004	沟道(槽)底板模板	1. 模板形式:渠底模板	m2	5.4156		
19	041001008003	拆除混凝土结构	1. 机械拆除混凝土构筑物 无筋	m3	1.62468		
20	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:3Km	m3	1.625		
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 土方外运3km	m3	1.62468		
		地面硬化详见DY-01-2					
42	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 100厚碎石垫层(粒径20~40) 4. 水养生	m2	95.26		
		墙面彩绘详见DY-01-5					
43	011403001001	抹灰面油漆	刷外墙防水罩面漆两遍	m2	150.4192		
44	04B001	彩色墙绘	1. 彩色墙绘	m2	150.41		
		原有花池面贴文化石详见DY-01-3					
本页小计							

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山 标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人	下人居住环境整治项目
-------------------------------------	------------

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目
标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
50	010501001001	基础垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	4.7223		
51	011203003003	块料墙、柱面	1. 面贴35mm厚人造文化石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	67.0788		
52	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	21.4652		
		180厚砖砌围墙详见DY-04-3					
53	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	1.2895		
54	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.2149		
55	010501001002	基础垫层	1. 基础形式: C20 2. 厚度: 120MM	m3	0.2985		
56	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.796		
57	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	14.328		
58	011403001002	抹灰面油漆	1. 刷外墙透明罩光漆两遍 2. 刷外墙乳胶漆一底两面 3. 刮防水腻子两遍	m2	14.328		
		新建240厚1.2m高砖砌挡墙详见DY-02-2					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人
标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人
人居环境整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010101002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	2.5017		
12	010101001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.5814		
13	010501001003	基础垫层	1. 垫层形式: C20 2. 厚度: 120MM	m3	0.487		
14	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.7394		
15	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	10.4364		
			原有暗梁更换盖板 详见DY-04 4				
7	041001008004	拆除混凝土结构	1. 机械拆除混凝土构筑物 无	m3	1.6122		
8	040501020005	混凝土渠道	1. 盖板20cm厚C25混凝土/渠壁25cmC25混凝土 3. C14@200钢筋 单面双向	m	5.038		
9	070109006005	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式: 沟壁模板	m2	6.0456		
10	070109003005	沟道(槽)底板模板	1. 模板形式: 渠底板	m2	1.0076		
			原有水渠加混凝土 详见DY-04 5				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目
标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
59	040501020006	混凝土渠道	1. 断面规格: 500*600 2. 垫层、基础材质及厚度: 底板10cm厚C25混凝土/渠壁15cmC25混凝土 3. C10@200/C12@200钢筋	m	1.96		
60	040402017003	沟道盖板	1. C25钢筋混凝土盖板 2. C14@200 3. C25混凝土渠壁	m	1.96		
61	070109006006	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式: 沟壁模板	m2	2.352		
62	070109003006	沟道(槽)底板模板	1. 模板形式: 渠底模板	m2	0.392		
		新建雨棚详见DY-06					
63	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 3.0厚树脂瓦 2. 檩条: 镀锌方通	m2	41.68		
		原有围墙装栏杆DY-07					
64	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 40*80*3厚铝合金方通\30*30*3厚铝合金方通	m	5.6		
		砖砌四小园围墙					
65	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*120*60红砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	3.491		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人
标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人
人居环境整治项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
66	010101004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*120*60红砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	1.2951		
67	010501001004	基础垫层	1. 材料品种、规格、强度等级、配比: C20	m3	3.8412		
68	010505001004	垫层模板	1. 垫层模板	m2	8.81		
			2. 高度: 1.2m				
69	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 墙面加砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级: 240*120*60红砖 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.5016		
70	011403001003	抹灰面油漆	1. 刷外墙透明罩光漆两遍 2. 刷外墙乳胶漆 3. 刮防水腻子两遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆层	m2	20.2014		
		新建雨棚屋面					
6	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 3.0厚树脂瓦	m2	69.95		
		原有黄泥墙面刷漆					
本页小计							
金额(元)							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目
标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011403001004	抹灰面油漆（原有黄泥墙面）	1. 原有泥砖墙体 2. 20厚1:2.5水泥砂浆层 3. 刮防水腻子两遍 4. 刷外墙乳胶漆一底两面 5. 刷外墙防水罩面漆两遍	m2	15		
		第二册					
		地面硬化详见XT-01-1					
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 100厚碎石垫层(粒径20~40) 4. 水养生	m2	247.63		
		300*300盖板沟					
72	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:DM M7.5水泥砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚水泥砂浆抹面 5. 盖板材质及规格:400*600*50厚C25混凝土预制板	m	13.5		
		镂空四小园围墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山下入居环境整治项目
标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下入居环境整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
73	010101002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*120*60红 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	9.882		
74	011103001005	抹灰面油漆	1. 刷外墙乳胶漆 2. 刷外墙防水 3. 刷面漆两遍	m2	164.7		
		单组装饰					
		整个项目					
75	011103001001	抹灰面油漆	1. 喷涂丙烯酸乳胶漆两遍 2. 滚涂渗透型封闭底漆(涂布量 $\geq 0.12\text{kg/m}^2$) 3. 对砂浆层进行机械打磨 4. 采用细骨料抗裂砂浆进行精平处理(厚度5mm) 5. 采用粗骨料抗裂砂浆进行基层找平(厚度5mm) 6. 清除基层表面浮灰、油污及疏松物,确保基层平整	m2	3215.75		
76	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	项	1		
77	011601001002	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	项	1		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称:新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目 标段:新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人 标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人 居环境整治项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.1		文明施工措施			
1.1.1.2	HJBRHS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2		措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGC0001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	VJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1		绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBRHS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2		措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	VJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目 标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山 标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下入居环境整治项目
第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ00005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ00006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ00007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			

本页小计

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目
标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.12		管廊建筑工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山 标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下人 居环境整治项目
第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBMICS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AGSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG0000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计					

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2。大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.1。

其他项目清单计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目	工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目
-------------------------	---------------------------

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”、“费率”，并计算填写“暂定金额”，采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目 标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境 标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

工程费用项目									
编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)			调整金额± (元)
						暂定	实际	B=A ₂ -A ₁	
						A ₁	A ₂		
人工小计									
1	人工								
1.1									
材料小计									
2	材料								
2.1									
施工机具小计									
3	施工机具								
3.1									
总计									

注: 1. 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写, 编制最高投标限价时, 单价应由招标人按有关规定确定; 编制投标报价时, 单价应由投标人自主报价, 并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2. 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价, 发承包双方确认的实际数量详见表 E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目 标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)		确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A₁	B	C₁		A₂	C₂	D=C₂-C₁	
1	发包人提供材料								详见本 标准表 G.1.1
2	专业分包工程								详见本 标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程								详见本 标准表 E.4.6
本页小计									
合 计		-	-			-			-

注: 1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”“费率 B”,并

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”
 $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称	项目
湖丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治、标段：湖丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目	项目

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用计算机直接发过的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目 标段: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调查法)

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居 环境整治项目

环境教育项目

[illegible]

注：1. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写报价；
2. “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

标段：新丰县梅坑镇梅东村松山下人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

的, 可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

