

翁源县垦造水田及耕地恢复项目-翁源县耕地恢复（县级耕地集中整治示范区）项目

招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县土地开发储备中心

原招标控制价编制单位：广东华禹工程咨询有限公司

送审招标控制价金额（小写）：7,259,915.35 元

大写：柒佰贰拾伍万玖仟玖佰壹拾伍元叁角伍分。

审核招标控制价金额（小写）：7,056,684.66 元

大写：柒佰零伍万陆仟陆佰捌拾肆元陆角陆分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-203230.69 元

审核单位：广东人信工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：唐旭 B112544000030619（签字盖执业专用章）

复核人及证号：林升 B110244000018544（签字盖执业专用章）

审核时间：2025 年 12 月 31 日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：翁源县垦造水田及耕地恢复项目-翁源县耕地恢复（县级耕地集中整治示范区）项目

2、工程范围：土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程和田间道路工程。

3、工程地址：翁源县翁城镇

二、编制依据

1、广东省国土资源厅广东省农业厅关于印发《广东省垦造水田项目可行性研究报告编制指南（试行）》等两个文件的通知（粤国土资耕保发〔2018〕104号）；

2、广东省国土资源厅广东省财政厅关于印发《广东省垦造水田项目预算编制指南（试行）》的通知（粤国土资耕保发〔2018〕118号）；

3、《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔2011〕128号）；

4、广东省国土资源厅广东省财政厅广东省农业厅关于印发《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》的通知（粤国土资耕保发〔2018〕4号）；

5、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部2019年39号文）；

6、人工费中人工单价根据广东省国土资源厅广东省财政厅

关于印发《广东省垦造水田项目预算编制指南（试行）》的通知（粤国土资耕保发〔2018〕118号）的规定计取。项目区在韶关市，人工单价以四类工资类别规定工人工资为：甲类工 90.9 元/工日，乙类工 65.1 元/工日；

7、按照翁市政〔2025〕12 号文，2025 年第 11 月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

三、其他说明事项

1、本项目预算采用智多星工程造价软件计算，所有链接、定额单价及其他相关都由软件模版集成，智能计算。

2、本项目混凝土采用商品混凝土，由于混凝土运输车无法到达施工点，混凝土采用手扶拖拉机转运，平均转运距离 100m，结算时以实际发生计算。

3、根据测绘单位提供的现场实测图共有约 77.28 亩种植柠檬，经实地踏看树身直径 $\leq 10\text{cm}$ ，有 34.51 亩种植竹林，结算时以实际发生工程量计算。

4、项目区内两口鱼塘需外运客土回填，根据测绘单位踢动的现场实测图及设计田块高程计算，需外运客土 20926.20m^3 ，外运距离约 3km，结算时以实际发生计算。

5、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

表 2

预算总表

项目名称:翁源县耕地恢复（县级耕地集中整治示范区）项目 项目规模(亩):689.11 金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	705.67	100.00
二	设备购置费		
三	其他费用		
四	不可预见费		
总计		705.67	

表 2

工程施工费预算汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复（县级耕地集中整治示范区）项目

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例 (%)
	(1)	(2)	(3)
一	土地平整工程	131.48	18.63
1	田块修筑工程	131.48	18.63
二	土壤改良工程	18.63	2.64
三	灌溉与排水工程	404.56	57.33
1	输水工程	195.21	27.66
2	排水工程	197.59	28.00
4	渠系建筑物	11.75	1.67
四	田间道路工程	151.00	21.40
1	田间道	145.71	20.65
2	会车道	3.76	0.53
3	T字路口	1.54	0.22
总计	—	705.67	

填表说明:表中预算金额(2)见表2-1。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		土地平整工程		0.00	0.00	1314819.96
1		田块修筑工程		0.00	0.00	1314819.96
A01.02.01		场地清理(清理表土石块、杂质等,外运3km)	m3	4117.02	15.25	62784.56
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车5T 挖装松土	100m3	41.17	1524.98	62783.73
A01.03		机械挖树根(树身直径≤10cm)	棵	4250.00	2.55	10841.75
	Y01019[水利]	挖掘机挖树根、竹根 树身直径 5~10cm	100棵	42.50	255.11	10842.01
A01.03		挖掘机挖丛生竹根	棵	863.00	19.05	16441.88
	Y01023[水利]	挖掘机挖树根、竹根 树身直径 40~50cm	100棵	8.63	1905.24	16442.26
A01.02.01		鱼塘塘泥开挖,集中堆放利用	m3	3078.68	8.51	26208.80
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.79	851.29	26208.53
A01.02.01		土方开挖(自然方),田块内调运	m3	48867.00	2.75	134335.38
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	488.67	274.94	134356.40
A01.02.02		土方回填(松填)	m3	48867.00	6.00	293397.47
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 推土机推松土	100m3	488.67	600.41	293401.38
A01.03		鱼塘客土回填,外运客土,运距3km(实方,压实度85%)	m3	20926.20	27.07	566493.16
	10223换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	209.26	1794.42	375503.29
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	209.26	912.65	190983.38
A01.02.01		格田田埂修筑	m3	3616.88	44.13	159623.77
	10042	田埂修筑	100m3	36.17	4413.33	159624.74
A02.02.02		鱼塘耕作层回填	m3	3078.68	14.52	44693.20
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.79	851.29	26208.53
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 推土机推松土	100m3	30.79	600.41	18484.64
二		土壤改良工程		0.00	0.00	186270.67
E.01		施加生石灰	亩	683.07	69.65	47577.88
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	45.54	1044.79	47577.74

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		施加有机肥	亩	120.00	415.83	49899.84
	90030换	撒播 不覆土~换:有机肥	hm2	8.00	6237.48	49899.83
E. 01		土地翻耕	亩	683.07	129.99	88792.95
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	45.54	1949.86	88792.63
三		灌溉与排水工程		0.00	0.00	4045585.46
1		输水工程		0.00	0.00	1952132.29
(1)		新修农渠	m	4843.00	219.52	1063148.61
B02. 01. 01		土方开挖	m3	2381.55	8.57	20417.03
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	23.82	857.33	20417.70
B02. 01. 02		土方回填	m3	1509.81	28.06	42366.78
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	15.10	2806.08	42366.42
B02. 01. 03		C15混凝土垫层	m3	193.72	600.73	116373.03
	Y04111换 [水利]	垫层混凝土 平均厚度10cm~换:C15商品普通 混凝土碎石粒径40石	100m3	1.94	58692.14	113698.41
	Y04268[水 利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	1.94	1380.71	2674.71
B02. 01. 03		渠道C20混凝土	m3	1162.32	750.29	872080.56
	40008换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度15~ 25cm~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径 40 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	11.62	73648.56	856031.93
	Y04268[水 利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	11.62	1380.71	16048.23
B02. 01. 07		沥青松木板伸缩缝(厚20mm)	m2	77.49	153.71	11911.22
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.77	15371.31	11911.22
(2)		整修支渠	m	1334.00	666.41	888983.67
B02. 01. 01		土方开挖	m3	2283.92	8.57	19580.05
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	22.84	857.33	19580.69
B02. 01. 02		土方回填	m3	1125.91	28.06	31594.16
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	11.26	2806.08	31593.89
B02. 01. 03		C15混凝土垫层	m3	200.10	600.73	120205.67
	Y04111换 [水利]	垫层混凝土 平均厚度10cm~换:C15商品普通 混凝土碎石粒径40石	100m3	2.00	58692.14	117442.97

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	2.00	1380.71	2762.80
B02.01.03		渠道C20混凝土	m3	1027.85	687.91	707071.38
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度35~45cm~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	10.28	67410.55	692879.36
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	10.28	1380.71	14191.60
B02.01.07		沥青松木板伸缩缝(厚20mm)	m2	68.52	153.71	10532.42
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.69	15371.31	10532.42
2		排水工程		0.00	0.00	1975912.75
(1)		整修支沟	m	300.00	674.29	202286.75
B04.01.02		土方开挖	m3	538.22	8.57	4614.16
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	5.38	857.33	4614.31
B04.01.03		土方回填	m3	272.50	28.06	7646.62
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.73	2806.08	7646.56
B02.01.03		C15混凝土垫层	m3	45.00	600.73	27032.76
	Y04111换[水利]	垫层混凝土 平均厚度10cm~换:C15商品普通混凝土碎石粒径40石	100m3	0.45	58692.14	26411.46
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	0.45	1380.71	621.32
B04.01.04		渠道C20混凝土	m3	231.15	687.91	159011.09
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度35~45cm~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	2.31	67410.55	155819.49
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	2.31	1380.71	3191.50
B04.01.08		沥青松木板伸缩缝(厚20mm)	m2	15.41	153.71	2368.72
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.15	15371.31	2368.72
B04.02.08		Φ50PVC排水管	m	120.00	9.77	1171.80
	Y10025[水利]	塑料排水管理设 公称外径 50mm	100m	1.20	976.50	1171.80
B04.01.08		土工布	m2	75.00	5.89	441.60
	Y10010[水利]	土工布铺设 平铺	100m2	0.75	588.80	441.60

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2)		整修干沟	m	2105.00	842.58	1773626.00
B04.01.02		土方开挖	m ³	4929.24	8.57	42258.38
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³	49.29	857.33	42259.76
B04.01.03		土方回填	m ³	2543.13	28.06	71362.77
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	25.43	2806.08	71362.16
B02.01.03		C15混凝土垫层	m ³	357.85	600.73	214970.52
	Y04111换 [水利]	垫层混凝土 平均厚度10cm~换:C15商品普通 混凝土碎石粒径40石	100m ³	3.58	58692.14	210029.81
	Y04268[水 利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m ³	3.58	1380.71	4940.86
B04.01.04		渠道C20混凝土	m ³	2052.38	687.91	1411858.88
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度35~ 45cm~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径 40 水泥32.5 水灰比0.55	100m ³	20.52	67410.55	1383520.69
	Y04268[水 利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m ³	20.52	1380.71	28337.35
B04.01.08		沥青松木板伸缩缝(厚20mm)	m ²	136.83	153.71	21032.55
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m ²	1.37	15371.31	21032.56
B04.02.08		Φ50PVC排水管	m	926.20	9.77	9044.34
	Y10025[水 利]	塑料排水管道埋设 公称外径 50mm	100m	9.26	976.50	9044.37
B04.01.08		土工布	m ²	526.25	5.89	3098.56
	Y10010[水 利]	土工布铺设 平铺	100m ²	5.26	588.80	3098.58
4		渠系建筑物		0.00	0.00	117540.43
(1)		跨渠下田桥板	块	191.00	556.49	106289.93
B5.04.03		C20现浇砼下田桥板	m ³	71.40	751.99	53692.23
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~ 换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥32.5 水灰比0.55	100m ³	0.71	73818.51	52706.42
	Y04268[水 利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m ³	0.71	1380.71	985.83
B5.04.04		钢筋	t	9.29	5661.76	52597.70
	40158	其他人力钢筋制安	t	9.29	5661.76	52597.70
(2)		涵管	座	11.00	1022.77	11250.50

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04.02.01		土方开挖	m ³	75.58	8.57	647.95
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³	0.76	857.33	647.97
B04.02.02		土方回填	m ³	50.72	28.06	1423.25
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.51	2806.08	1423.24
B04.02.03		C20混凝土底板	m ³	5.02	732.96	3679.43
	40030换	涵洞底板~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m ³	0.05	71914.76	3610.12
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m ³	0.05	1380.71	69.31
B04.02.08		埋设Φ400涵管	m	32.00	158.75	5079.97
	50110换	平段混凝土管安装 直径400mm以内~换:砌筑 砂浆M7.5 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	3.20	1587.49	5079.96
B04.02.08		埋设Φ1000涵管	m	1.00	419.89	419.89
	50113换	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑 砂浆M7.5 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.10	4198.92	419.89
四		田间道路工程		0.00	0.00	1510008.58
1		田间道	m	3162.00	460.81	1457074.78
C01.01.03		路床压实	m ²	9486.00	1.86	17681.90
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m ²	9.49	1863.78	17679.80
C01.01.06		砂砾石路基(100mm)	m ²	9486.00	17.68	167712.48
	80007	砾石路基 厚度10cm	1000m ²	9.49	17679.61	167708.76
C01.02.07		C25混凝土路面(180mm)	m ²	9486.00	123.56	1172080.67
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m ³ 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t	1000m ²	9.49	104121.93	987700.59
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t 换:混凝土搅拌机 0.4m ³	1000m ²	28.46	6478.89	184376.28
C01.01.01		路肩土方开挖	m ³	190.75	8.57	1635.30
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³	1.91	857.33	1635.35
C01.01.02		路肩土方回填	m ³	72.21	28.06	2026.29
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.72	2806.08	2026.27

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C01.01.01		C20砼路肩墙	m3	95.38	709.55	67676.50
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	0.95	69573.91	66359.60
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	0.95	1380.71	1316.92
C01.01.03		C20砼路肩墙沥青木板伸缩缝	m2	6.36	153.71	977.62
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.06	15371.31	977.62
C01.02.07		路面缩缝	m	1897.20	11.56	21933.53
	D2-3-51[市政]	缩缝	100延长米	18.97	1156.13	21934.02
C01.02.07		路面胀缝	m2	18.97	153.71	2915.94
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.19	15371.31	2915.94
C01.02.07		路面胀缝钢筋	t	0.43	5661.76	2434.56
	40158换	其他人力钢筋制安~换:钢筋III级钢筋25内	t	0.43	5661.76	2434.56
2		会车道	座	7.00	5366.36	37564.54
C01.01.03		路床压实	m2	262.50	1.86	489.30
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.26	1863.78	489.24
C01.01.06		砂砾石路基(100mm)	m2	262.50	17.68	4641.00
	80007	砾石路基 厚度10cm	1000m2	0.26	17679.61	4640.90
C01.02.07		C25混凝土路面(180mm)	m2	262.50	123.56	32434.24
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t	1000m2	0.26	104121.93	27332.01
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	0.79	6478.89	5102.13
3		T字路口	座	10.00	1536.93	15369.26
C01.01.03		路床压实	m2	107.40	1.86	200.19
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.11	1863.78	200.17
C01.01.06		砂砾石路基(100mm)	m2	107.40	17.68	1898.83
	80007	砾石路基 厚度10cm	1000m2	0.11	17679.61	1898.79

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C01.02.07		C25混凝土路面(180mm)	m2	107.40	123.56	13270.24
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t	1000m2	0.11	104121.93	11182.70
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	0.32	6478.89	2087.50
总计		—				7056684.66

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单 项 名 称	单 位	直接费					间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计					
一	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1		土地平整工程												
		田块修筑工程												
A01.02.01		场地清理(清理表土、石块、杂质等,外运3km)	m3	0.59		9.89	10.48	0.42	10.90	0.54	0.34	2.21		15.25
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km 自卸汽车5T 挖装松土	100m3	59.08		988.62	1047.70	41.91	1089.61	54.48	34.32	220.65		1524.98
A01.03		机械挖树根(树身直径≤10cm)	棵	0.65	0.04	1.39	2.08	0.08	2.16	0.11	0.07			2.55
	Y01019[水利]	挖掘机挖树根、竹根 树身直径 5~10cm	100棵	65.10	4.08	138.90	208.08	8.32	216.41	10.82	6.82			255.11
A01.03		挖掘机挖丛生竹根	棵	0.65	0.30	14.58	15.54	0.62	16.16	0.81	0.51			19.05
	Y01023[水利]	挖掘机挖树根、竹根 树身直径 40~50cm	100棵	65.10	30.47	1458.48	1554.05	62.16	1616.21	80.81	50.91			1905.24
A01.02.01		鱼塘塘泥开挖,集中堆放利用	m3	0.53		5.38	5.91	0.24	6.15	0.31	0.19	1.16		8.51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 自卸汽车5T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		538.33	591.49	23.66	615.15	30.76	19.38	115.72		70.29	851.29
A01.02.01		土方开挖(自然方),田块内调运	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.27		0.23	2.75
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	27.42		22.70	274.94
A01.02.02		土方回填(松填)	m3	0.16		3.99	4.15	0.17	4.32	0.22	0.14	0.84		0.50	6.00
	10306换	推土机推土(一、二类土)推土距离40~50m 推土机40~55KW 推土机推松土	100m3	16.41		398.85	415.25	16.61	431.86	21.59	13.60	83.78		49.57	600.41
A01.03		鱼塘客土回填,外运客土,运距3km(实方,压实度85%)	m3	3.02		15.99	19.01	0.76	19.77	0.99	0.62	3.45		2.24	27.07
	10223换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	60.93		1169.12	1230.05	49.20	1279.25	63.96	40.30	262.74		148.16	1794.42

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费					间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价	
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费							合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10345	履带拖拉机压实土料 干密度≤1.7t/m ³	100m ³ 实方	241.23		429.76	671.00	26.84	697.84	34.89	21.98	82.59		75.36	912.65
A01.02.01		格田田埂修筑	m ³	35.54		0.46	36.00	1.44	37.44	1.87	1.18			3.64	44.13
	10042	田埂修筑	100m ³	3553.83		45.98	3599.81	143.99	3743.80	187.19	117.93			364.40	4413.33
A02.02.02		鱼塘耕作层回填	m ³	0.70		9.37	10.07	0.40	10.47	0.52	0.33	1.99		1.20	14.52
	10218换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车5T挖装松土 一、二类土	100m ³	53.16		538.33	591.49	23.66	615.15	30.76	19.38	115.72		70.29	851.29
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 推土机推松土	100m ³	16.41		398.85	415.25	16.61	431.86	21.59	13.60	83.78		49.58	600.41
二		土壤改良工程													
E.01		施加生石灰	亩	9.11	18.36		27.47	1.10	28.57	1.43	0.90	33.00		5.75	69.65
	90030换	撒播 不覆土~换:生石灰	hm ²	136.71	275.40		412.11	16.48	428.59	21.43	13.50	495.00		86.27	1044.79
E.01		施加有机肥	亩	9.11	330.07		339.18	13.57	352.75	17.64	11.11			34.33	415.83

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	90030换	撒播 不覆土~换:有机肥	hm2	136.71	4951.00		5087.71	203.51	5291.22	264.56	166.67			515.02	6237.48
E.01		土地翻耕	亩	53.38		43.34	96.72	3.87	100.59	5.03	3.17	10.47		10.73	129.99
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	157.08		161.00	1949.86
三		灌溉与排水工程													
I		输水工程													
(1)		新修农渠	m	33.85	133.30	8.97	176.12	8.48	184.59	10.74	5.86	0.21		18.13	219.52
B02.01.01		土方开挖	m3	4.00		2.62	6.62	0.26	6.88	0.34	0.22	0.42		0.71	8.57
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	400.21		261.75	661.96	26.48	688.44	34.42	21.69	42.00		70.79	857.33
B02.01.02		土方回填	m3	18.31		4.58	22.89	0.92	23.80	1.19	0.75			2.32	28.06
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		457.80	2288.83	91.55	2380.38	119.02	74.98			231.69	2806.08
B02.01.03		C15混凝土垫层	m3	62.80	415.64	11.55	490.00	19.60	509.60	25.48	16.05			49.60	600.73
	Y04111换[水利]	垫层混凝土 平均厚度10cm~换:C15商品普通混凝土碎石粒径40石	100m3	5616.43	41510.52	746.38	47873.32	1914.93	49788.25	2489.41	1568.33			4846.14	58692.14

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区) 项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费					间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价	
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费							合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71
B02.01.03		渠道C20混凝土	m3	96.68	479.82	24.15	600.66	29.92	630.58	37.72	20.05			61.95	750.29
	40008换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度15~25cm~换:(商品砼) 纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥	100m3	9004.78	47928.47	2006.10	58939.35	2946.97	61886.32	3713.18	1967.98			6081.07	73648.56
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71
B02.01.07		沥青松木板伸缩缝(厚20mm)	m2	28.37	94.61	0.03	123.01	6.15	129.16	7.75	4.11			12.69	153.71
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	9461.35	2.72	12301.33	615.07	12916.39	774.98	410.74			1269.19	15371.31
(2)		整修支渠	m	87.28	426.04	21.49	534.81	25.61	560.42	32.45	17.79	0.72		55.02	666.41
B02.01.01		土方开挖	m3	4.00		2.62	6.62	0.26	6.88	0.34	0.22	0.42		0.71	8.57
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	400.21		261.75	661.96	26.48	688.44	34.42	21.69	41.99		70.79	857.33
B02.01.02		土方回填	m3	18.31		4.58	22.89	0.92	23.80	1.19	0.75			2.32	28.06
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		457.80	2288.83	91.55	2380.38	119.02	74.98			231.69	2806.08

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02.01.03		C15混凝土垫层	m ³	62.80	415.64	11.55	490.00	19.60	509.60	25.48	16.05			49.60	600.73
	Y04111换[水利]	垫层混凝土 平均厚度10cm 换:C15商品普通混凝土碎石粒径40石	100m ³	5616.43	41510.52	746.38	47873.32	1914.93	49788.25	2489.41	1568.33			4846.14	58692.14
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m ³	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71
B02.01.03		渠道C20混凝土	m ³	70.22	465.71	14.81	550.73	27.42	578.16	34.57	18.38			56.80	687.91
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度35~45cm 换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥	100m ³	6357.96	46517.70	1071.55	53947.21	2697.36	56644.57	3398.67	1801.30			5566.01	67410.55
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m ³	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71
B02.01.07		沥青松木板伸缩缝(厚20mm)	m ²	28.37	94.61	0.03	123.01	6.15	129.16	7.75	4.11			12.69	153.71
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m ²	2837.25	9461.35	2.72	12301.33	615.07	12916.39	774.98	410.74			1269.19	15371.31
2		排水工程													
(1)		整修支沟	m	90.34	428.88	22.00	541.21	25.87	567.08	32.78	18.00	0.75		55.68	674.29

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.01.02		土方开挖	m3	4.00		2.62	6.62	0.26	6.88	0.34	0.22	0.42		0.71	8.57
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	400.21		261.75	661.96	26.48	688.44	34.42	21.69	41.99		70.79	857.33
B04.01.03		土方回填	m3	18.31		4.58	22.89	0.92	23.80	1.19	0.75			2.32	28.06
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		457.80	2288.83	91.55	2380.38	119.02	74.98			231.69	2806.08
B02.01.03		C15混凝土垫层	m3	62.80	415.64	11.55	490.00	19.60	509.60	25.48	16.05			49.60	600.73
	Y04111[水利]	垫层混凝土 平均厚度10cm~换:C15商品普通混凝土碎石粒径40石	100m3	5616.43	41510.52	746.38	47873.32	1914.93	49788.25	2489.41	1568.33			4846.14	58692.14
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71
B04.01.04		渠道C20混凝土	m3	70.22	465.71	14.81	550.73	27.42	578.16	34.57	18.38			56.80	687.91
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度35~45cm~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥	100m3	6357.96	46517.70	1071.55	53947.21	2697.36	56644.57	3398.67	1801.30			5566.01	67410.55
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.01.08		沥青松木板伸缩缝 (厚20mm)	m2	28.37	94.61	0.03	123.01	6.15	129.16	7.75	4.11			12.69	153.71
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	9461.35	2.72	12301.32	615.07	12916.39	774.98	410.74			1269.19	15371.31
B04.02.08		Φ50PVC排水管	m	2.97	5.00		7.97	0.32	8.28	0.41	0.26			0.81	9.77
	Y10025[水利]	塑料排水管道埋设 公称外径 50mm	100m	296.86	499.65		796.50	31.86	828.36	41.42	26.09			80.63	976.50
B04.01.08		土工布	m2	1.44	3.36		4.80	0.19	4.99	0.25	0.16			0.49	5.89
	Y10010[水利]	土工布铺设 平铺	100m2	144.28	335.99		480.27	19.21	499.48	24.97	15.73			48.62	588.80
(2)		整修干沟	m	114.14	533.92	28.06	676.12	32.38	708.51	41.03	22.49	0.98		69.57	842.58
B04.01.02		土方开挖	m3	4.00		2.62	6.62	0.26	6.88	0.34	0.22	0.42		0.71	8.57
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	400.21		261.75	661.96	26.48	688.44	34.42	21.69	41.99		70.79	857.33
B04.01.03		土方回填	m3	18.31		4.58	22.89	0.92	23.80	1.19	0.75			2.32	28.06
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		457.80	2288.83	91.55	2380.38	119.02	74.98			231.69	2806.08
B02.01.03		C15混凝土垫层	m3	62.80	415.64	11.55	490.00	19.60	509.60	25.48	16.05			49.60	600.73

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单 项 名 称	单 位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人 工 费	材 料 费	机 械 使用费	直 接 工程费	措 施 费	合 计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y04111换[水利]	垫层混凝土 平均厚度10cm 换:C15商品普通混凝土碎石粒径40石	100m3	5616.43	41510.52	746.38	47873.32	1914.93	49788.25	2489.41	1568.33			4846.14	58692.14
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71
B04.01.04		渠道C20混凝土	m3	70.22	465.71	14.81	550.73	27.42	578.16	34.57	18.38			56.80	687.91
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度35~45cm 换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥	100m3	6357.96	46517.70	1071.55	53947.21	2697.36	56644.57	3398.67	1801.30			5566.01	67410.55
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71
B04.01.08		沥青松木板伸缩缝(厚20mm)	m2	28.37	94.61	0.03	123.01	6.15	129.16	7.75	4.11			12.69	153.71
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	9461.35	2.72	12301.33	615.07	12916.39	774.98	410.74			1269.19	15371.31
B04.02.08		Φ50PVC排水管	m	2.97	5.00		7.97	0.32	8.28	0.41	0.26			0.81	9.77
	Y10025[水利]	塑料排水管道埋设 公称外径 50mm	100m	296.86	499.65		796.50	31.86	828.36	41.42	26.09			80.63	976.50
B04.01.08		土工布	m2	1.44	3.36		4.80	0.19	4.99	0.25	0.16			0.49	5.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y10010[水利]	土工布铺设 平铺	100m2	144.28	335.99		480.27	19.21	499.48	24.97	15.73			48.62	588.80
4		渠系建筑物													
(1)		跨渠下田桥板	块	101.32	329.22	14.76	445.30	22.22	467.52	28.01	14.87	0.15		45.95	556.49
B5.04.03		C20现浇砼下田桥板	m3	110.41	479.27	12.33	602.02	29.99	632.00	37.80	20.09			62.09	751.99
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5	100m3	10377.43	47873.51	824.43	59075.37	2953.77	62029.13	3721.75	1972.53			6095.11	73818.51
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	1171.25	58.56	36.89			114.00	1380.71
B5.04.04		钢筋	t	1234.54	3085.15	208.59	4528.29	226.41	4754.70	285.28	151.20	3.09		467.48	5661.76
	40158	其他人力钢筋制安	t	1234.54	3085.15	208.59	4528.29	226.41	4754.70	285.28	151.20	3.09		467.48	5661.76
(2)		涵管	座	231.15	304.97	60.15	596.26	28.96	625.23	72.31	20.93	17.93	201.93	84.45	1022.77
B04.02.01		土方开挖	m3	4.00		2.62	6.62	0.26	6.88	0.34	0.22	0.42		0.71	8.57
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	400.21		261.75	661.96	26.48	688.44	34.42	21.69	42.00		70.79	857.33

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费					间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价	
				人工费	材料费	机械 使用费	直 接 工程费	措施费							合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.02.02		土方回填	m3	18.31		4.58	22.89	0.92	23.80	1.19	0.75			2.32	28.06
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		457.80	2288.83	91.55	2380.38	119.02	74.98			231.69	2806.08
B04.02.03		C20混凝土底板	m3	100.62	474.09	12.07	586.78	29.23	616.01	36.84	19.59			60.52	732.96
	40030换	涵洞底板~换:(商品 砼)纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 32.5 水灰比0.55	100m3	9398.45	47355.74	797.64	57551.83	2877.59	60429.42	3625.76	1921.65			5937.91	71914.76
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运 距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.04	1171.24	58.57	36.89			114.00	1380.71
B04.02.08		埋设Φ400涵管	m	23.26	29.39	4.95	57.60	3.11	60.71	15.12	2.27	4.97	62.57	13.11	158.75
	50110换	平段混凝土管安装 直径400mm以内~换: 砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5~粗砂换为中砂 #32.5	10m	232.60	293.86	49.54	575.99	31.10	607.09	151.19	22.75	49.69	625.70	131.08	1587.49
B04.02.08		埋设Φ1000涵管	m	62.03	34.34	12.55	108.91	5.88	114.79	40.32	4.65	6.48	218.98	34.67	419.89
	50113换	平段混凝土管安装 直径1000mm以内 ~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为 中砂#32.5	10m	620.25	343.37	125.51	1089.13	58.81	1147.94	403.17	46.53	64.80	2189.78	346.70	4198.92

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
四	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		田间道路工程													
	1	田间道	m	67.62	285.43	5.89	358.93	14.54	373.48	18.87	11.77	18.65		38.05	460.81
	C01.01.03	路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.21		0.15	1.86
C01.01.06	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	213.72		153.89	1863.78
		砂砾石路基(100mm)	m2	3.66	4.92	0.62	9.21	0.37	9.58	0.48	0.30	5.86		1.46	17.68
C01.02.07	80007	砾石路基 厚度10cm	1000m2	3664.10	4920.48	624.30	9208.88	368.36	9577.24	478.86	301.68	5862.04		1459.78	17679.61
		C25混凝土路面(180mm)	m2	16.35	84.31		100.67	4.03	104.69	5.23	3.30	0.13		10.20	123.56
80033换		水泥混凝土路面 厚度15cm~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3 换:自卸汽车	1000m2	14317.50	70508.52		84826.01	3393.04	88219.06	4410.95	2778.90	115.79		8597.22	104121.93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区) 项目

金额单位:元

序号	定额编号	单 项 名 称	单 位	直接费					间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人 工 费	材 料 费	机 械 使用费	直 接 工程费	措 施 费						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换	水泥混凝土路面 每 增减1cm 换:(商品 砼)纯混凝土C25 2 级配 粒径40 水泥 32.5 水灰比0.5 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t 换:混凝土	1000m2	678.15	4602.00		5280.15	211.21	274.57	172.98	5.03		534.95	6478.89
C01.01.01		路肩土方开挖	m3	4.00		2.62	6.62	0.26	0.34	0.22	0.42		0.71	8.57
	10364	小型挖掘机挖沟渠土 方 I、II类土	100m3	400.21		261.75	661.96	26.48	34.42	21.69	41.99		70.79	857.33
C01.01.02		路肩土方回填	m3	18.31		4.58	22.89	0.92	1.19	0.75			2.32	28.06
	10334	建筑物土方回填 机 械弃填	100m3	1831.03		457.80	2288.83	91.55	119.02	74.98			231.69	2806.08
C01.01.01		C20砼路肩墙	m3	90.98	465.13	11.93	568.05	28.29	35.66	18.96			58.59	709.55
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式 换:(商品砼) 纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	8434.73	46459.79	783.99	55678.50	2783.93	3507.75	1859.10			5744.64	69573.91
	Y04268[水利]	拖拉机运混凝土 运 距≤100m	100m3	663.57	53.63	409.00	1126.20	45.05	58.56	36.89			114.00	1380.71

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复（县级耕地集中整治示范区）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01.01.03		C20砼路肩墙沥青木板伸缩缝	m2	28.37	94.61	0.03	123.01	6.15	129.16	7.75	4.11			12.69	153.71
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	9461.35	2.72	12301.32	615.06	12916.38	774.98	410.74			1269.18	15371.31
C01.02.07		路面伸缩缝	m	5.07	4.19	0.17	9.43	0.38	9.81	0.49	0.31			0.95	11.56
	D2-3-51[市政]	伸缩缝	100延长米	506.88	418.85	17.29	943.02	37.72	980.74	49.04	30.89			95.46	1156.13
C01.02.07		路面胀缝	m2	28.37	94.61	0.03	123.01	6.15	129.16	7.75	4.11			12.69	153.71
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	9461.35	2.72	12301.32	615.07	12916.39	774.98	410.74			1269.19	15371.31
C01.02.07		路面胀缝钢筋	t	1234.54	3085.15	208.59	4528.29	226.41	4754.70	285.28	151.20	3.09		467.48	5661.76
	40158换	其他人力钢筋制安~换:钢筋III级钢筋25内	t	1234.54	3085.15	208.59	4528.29	226.41	4754.70	285.28	151.20	3.09		467.48	5661.76
2		会车道	座	759.73	3346.33	64.18	4170.23	166.81	4337.04	216.85	136.62	232.76		443.09	5366.36
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.21		0.15	1.86
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.41	69.17	43.58	213.73		153.89	1863.78
C01.01.06		砂砾石路基(100mm)	m2	3.66	4.92	0.62	9.21	0.37	9.58	0.48	0.30	5.86		1.46	17.68

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复（县级耕地集中整治示范区）项目															金额单位:元
序号	定额编号	单项名称	单位	直接费					间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价	
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费							合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	80007	砾石路基 厚度10cm	1000m2	3664.10	4920.48	624.30	9208.88	368.35	478.86	301.68	5862.04		1459.78	17679.61	
C01.02.07		C25混凝土路面 (180mm)	m2	16.35	84.31		100.67	4.03	5.23	3.30	0.13		10.20	123.56	
	80033换	水泥混凝土路面 厚 度15cm~换:(商品 砼)纯混凝土C25 2 级配 粒径40 水泥 32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3 换:自卸汽车	1000m2	14317.50	70508.52		84826.02	3393.04	4410.95	2778.90	115.79		8597.22	104121.93	
	80034换	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:(商品 砼)纯混凝土C25 2 级配 粒径40 水泥 32.5 水灰比0.5 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t 换:混凝土	1000m2	678.15	4602.00		5280.15	211.21	274.57	172.98	5.03		534.95	6478.89	
3		T字路口	座	217.59	958.39	18.38	1194.36	47.77	62.11	39.13	66.66		126.90	1536.93	
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	0.07	0.04	0.21		0.15	1.86	
	80001	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.20	53.21	69.17	43.58	213.72		153.89	1863.78	
填表说明:表中(4)~(15)见附表5。															

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:翁源县耕地恢复(县级耕地集中整治示范区)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	未计价材料费	税金	综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01.01.06		砂砾石路基(100mm)	m2	3.66	4.92	0.62	9.21	0.37	9.58	0.48	0.30	5.86		1.46	17.68
	80007	砾石路基 厚度10cm	1000m2	3664.10	4920.48	624.30	9208.88	368.35	9577.23	478.86	301.69	5862.04		1459.79	17679.61
C01.02.07		C25混凝土路面(180mm)	m2	16.35	84.31		100.67	4.03	104.69	5.23	3.30	0.13		10.20	123.56
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机0.4m3 换:自卸汽车	1000m2	14317.50	70508.52		84826.01	3393.04	88219.06	4410.95	2778.90	115.79		8597.23	104121.93
	80034换	水泥混凝土路面 每增减1cm 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:自卸汽车 柴油型 载重量8t 换:混凝土	1000m2	678.15	4602.00		5280.15	211.21	5491.36	274.57	172.98	5.03		534.95	6478.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

附表 1

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重 (t)	每吨运 费 (元)	价格 (元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	保险费	预算价格
1	汽油	kg		1.00							8.43
2	柴油	kg		1.00							6.88
3	钢筋	t		1.00	27.20	2985.31	27.20		3012.51		2931.68
4	水泥32.5	kg		1.00	27.20	350.00	27.20	7.54	377.20		0.35
5	生石灰	t		1.00	40.00	510.00	40.00		550.00		510.00
6	砾石40mm	m3		1.45							87.00
7	锯材	m3		1.00	27.20	1703.45	27.20		1730.65		1703.45
8	中砂	m3		1.50	40.00	180.00	60.00		240.00		180.00

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	电	kW. h	0.58
2	风	m ³	0.15
3	水	m ³	3.69
4	木柴	t	750.00
5	卡扣件	kg	4.50
6	沥青	t	3100.00
7	钢筋III级钢筋25内	t	2931.68
8	预应力混凝土管 $\phi \leq 400\text{mm}$	m	61.95
9	预应力混凝土管 $\phi 800 \sim 1000\text{mm}$	m	216.81
10	组合钢模板	kg	4.50
11	板枋材	m ³	1703.45
12	铁件	kg	4.87
13	预埋铁件	kg	4.87
14	铁丝	kg	4.90
15	电焊条	kg	6.19
16	有机肥	t	647.19
17	土工布	m ²	2.08
18	橡胶止水圈	根	85.00
19	钢锯片 $\phi 300$	片	264.96
20	型钢	kg	3.94
21	石油沥青 60~100#	t	4115.04
22	柴油	t	6880.00
23	塑料管DN50	m	4.85
24	水	m ³	3.69
25	风	m ³	0.15
26	C15商品普通混凝土碎石粒径40石	m ³	400.00
27	柴油(机械用)	kg	6.88
28	电(机械用)	kw. h	0.58
29	水(机械用)	m ³	3.69

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
30	其他材料费	元	1.00
31	(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	435.00
32	(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	m3	450.00

附表 3

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
21003	挖掘机	868.14		465.45	2.00	65.10	335.25			74.50	4.50						
42027	振动器	10.38		2.96			2.96					5.10	0.58				
42045	风(砂)水枪	135.89		132.16			132.16							16.40	0.65	810.00	0.15
618010	混凝土切缝机	27.66		18.30			18.30					31.55	0.58				
63030	手扶拖拉机	120.65		103.35	1.00	65.10	38.25			8.50	4.50						
1004	单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	842.21	336.41	505.80	2.00	90.90	324.00			72.00	4.50						
1012	推土机 功率 40 ~55kw	431.65	69.85	361.80	2.00	90.90	180.00			40.00	4.50						
1013	推土机 功率 59kw	455.26	75.46	379.80	2.00	90.90	198.00			44.00	4.50						
1014	推土机 功率 74kw	636.79	207.49	429.30	2.00	90.90	247.50			55.00	4.50						
1021	履带式拖拉机 功率59kw	527.70	98.40	429.30	2.00	90.90	247.50			55.00	4.50						
1022	履带式拖拉机 功率74kw	626.26	142.96	483.30	2.00	90.90	301.50			67.00	4.50						
1037	内燃压路机8~ 10t	365.41	62.11	303.30	2.00	90.90	121.50			27.00	4.50						

附表 3

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费合计	人工费 (元/日)		动力燃料费小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw.h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1038	内燃压路机12~15t	391.06	69.76	321.30	2.00	90.90	139.50			31.00	4.50						
1039	蛙式打夯机 功率2.8kw	199.13	6.89	192.24	2.00	90.90	10.44					18.00	0.58				
1049	无头三铧犁	11.37	11.37														
1051	刨毛机	428.20	78.10	350.10	2.00	90.90	168.30			37.40	4.50						
1053	小型挖掘机 油动 斗容0.25m3	402.05	128.00	274.05	2.00	90.90	92.25			20.50	4.50						
3005	插入式振捣器 2.2kw	21.36	14.40	6.96			6.96					12.00	0.58				
3008	风水(砂)枪 风量2~6m3/min	149.92	3.22	146.70			146.70							18.00	0.65	900.00	0.15
4004	载重汽车 汽油型 载重量5t	329.63	88.73	240.90	1.00	90.90	150.00	30.00	5.00								
4011	自卸汽车 柴油型 载重量5t	395.65	99.25	296.40	1.33	90.90	175.50			39.00	4.50						
4040	双胶轮车	3.22	3.22														
5013	卷扬机 牵引力3t	119.86	12.14	107.72	1.00	90.90	16.82					29.00	0.58				
5018	电动葫芦 起重重量3t	17.47	7.03	10.44			10.44					18.00	0.58				

附表 3

机械台班单价计算表

[illegible]

附表 4

工程施工费单价分析表

场地清理（清理表土石块、杂质等，外运3km）

定额编号：A01.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				10.90
(一)	直接工程费				10.48
1	人工费				0.59
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0077	65.10	0.50
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				9.89
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.57
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.62
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0188	395.65	7.43
	其他机械费	元			0.26
(二)	措施费	%	10.48	4.00%	0.42
二	间接费	%	10.90	5.00%	0.54
三	利润	%	11.44	3.00%	0.34
四	材料价差				2.21
	柴油	kg	0.93	2.38	2.21
五	未计价材料费				
六	税金	%	13.99	9.00%	1.26
	合计	元			15.25

附表 4

工程施工费单价分析表

机械挖树根（树身直径≤10cm）

定额编号：A01.03

单位：棵

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.16
(一)	直接工程费				2.08
1	人工费				0.65
	普工	工日	0.01	65.10	0.65
2	材料费				0.04
	其他(或零星)材料费	元			0.04
3	机械费				1.39
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0016	868.14	1.39
(二)	措施费	%	2.08	4.00%	0.08
二	间接费	%	2.16	5.00%	0.11
三	利润	%	2.27	3.00%	0.07
四	材料价差				
	柴油	kg	0.12	2.38	0.28
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.34	9.00%	0.21
	合计	元			2.55

附表 4

工程施工费单价分析表

挖掘机挖丛生竹根

定额编号: A01.03

单位: 棵

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				16.16
(一)	直接工程费				15.54
1	人工费				0.65
	普工	工日	0.01	65.10	0.65
2	材料费				0.30
	其他(或零星)材料费	元			0.30
3	机械费				14.58
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0168	868.14	14.58
(二)	措施费	%	15.54	4.00%	0.62
二	间接费	%	16.16	5.00%	0.81
三	利润	%	16.97	3.00%	0.51
四	材料价差				
	柴油	kg	1.25	2.38	2.98
五	未计价材料费				
六	税金	%	17.48	9.00%	1.57
	合计	元			19.05

附表 4

工程施工费单价分析表

鱼塘塘泥开挖，集中堆放利用

定额编号：A01.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.15
(一)	直接工程费				5.91
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				5.38
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0081	395.65	3.20
	其他机械费	元			0.26
(二)	措施费	%	5.92	4.00%	0.24
二	间接费	%	6.15	5.00%	0.31
三	利润	%	6.46	3.00%	0.19
四	材料价差				1.16
	柴油	kg	0.49	2.38	1.16
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.81	9.00%	0.70
	合计	元			8.51

附表 4

工程施工费单价分析表

土方开挖（自然方），田块内调运

定额编号：A01.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.08
(一)	直接工程费				2.00
1	人工费				0.45
	乙类工	工日	0.006	65.10	0.39
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				
3	机械费				1.55
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.35
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	2.00	4.00%	0.08
二	间接费	%	2.08	5.00%	0.10
三	利润	%	2.18	3.00%	0.07
四	材料价差				0.27
	柴油	kg	0.12	2.38	0.27
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.52	9.00%	0.23
	合计	元			2.75

附表 4

工程施工费单价分析表

土方回填（松填）

定额编号：A01.02.02

单位：m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4.32
(一)	直接工程费				4.15
1	人工费				0.16
	乙类工	工日	0.0024	65.10	0.16
2	材料费				
3	机械费				3.99
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0088	431.65	3.80
	其他机械费	元			0.19
(二)	措施费	%	4.15	4.00%	0.17
二	间接费	%	4.32	5.00%	0.22
三	利润	%	4.53	3.00%	0.14
四	材料价差				0.84
	柴油	kg	0.35	2.38	0.84
五	未计价材料费				
六	税金	%	5.51	9.00%	0.50
	合计	元			6.00

附表 4

工程施工费单价分析表

鱼塘客土回填，外运客土，运距3km（实方，压实度85%）

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				19.77
(一)	直接工程费				19.01
1	人工费				3.02
	甲类工	工日	0.0029	90.90	0.26
	乙类工	工日	0.0379	65.10	2.47
	其他人工费	元			0.29
2	材料费				
3	机械费				15.99
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.64
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0231	395.65	9.16
	履带式拖拉机 功率74kw	台班	0.0038	626.26	2.38
	推土机 功率 74kw	台班	0.001	636.79	0.64
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.0018	199.13	0.36
	刨毛机	台班	0.001	428.20	0.43
	其他机械费	元			0.76
(二)	措施费	%	19.01	4.00%	0.76
二	间接费	%	19.77	5.00%	0.99
三	利润	%	20.76	3.00%	0.62
四	材料价差				3.45
	柴油	kg	1.45	2.38	3.45
五	未计价材料费				
六	税金	%	24.84	9.00%	2.24
	合计	元			27.07

附表 4

工程施工费单价分析表

格田田埂修筑

定额编号: A01.02.01

单位: m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				37.44
(一)	直接工程费				36.00
1	人工费				35.54
	甲类工	工日	0.025	90.90	2.27
	乙类工	工日	0.485	65.10	31.57
	其他人工费	元			1.69
2	材料费				
3	机械费				0.46
	双胶轮车	台班	0.136	3.22	0.44
	其他机械费	元			0.02
(二)	措施费	%	36.00	4.00%	1.44
二	间接费	%	37.44	5.00%	1.87
三	利润	%	39.31	3.00%	1.18
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	40.49	9.00%	3.64
	合计	元			44.13

附表 4

工程施工费单价分析表

鱼塘耕作层回填

定额编号: A02.02.02

单位: m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				10.47
(一)	直接工程费				10.07
1	人工费				0.70
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0091	65.10	0.59
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				9.37
	单斗挖掘机 油动 斗容1m ³	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0081	395.65	3.20
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0088	431.65	3.80
	其他机械费	元			0.45
(二)	措施费	%	10.07	4.00%	0.40
二	间接费	%	10.47	5.00%	0.52
三	利润	%	10.99	3.00%	0.33
四	材料价差				1.99
	柴油	kg	0.84	2.38	1.99
五	未计价材料费				
六	税金	%	13.32	9.00%	1.20
	合计	元			14.52

附表 4

工程施工费单价分析表

施加生石灰

定额编号: E.01

单位:亩

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				28.57
(一)	直接工程费				27.47
1	人工费				9.11
	乙类工	工日	0.14	65.10	9.11
2	材料费				18.36
	生石灰	t	0.10	180.00	18.00
	其他(或零星)材料费	元			0.36
3	机械费				
(二)	措施费	%	27.47	4.00%	1.10
二	间接费	%	28.57	5.00%	1.43
三	利润	%	30.00	3.00%	0.90
四	材料价差				33.00
	生石灰	t	0.10	330.00	33.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	63.90	9.00%	5.75
	合计	元			69.65

附表 4

工程施工费单价分析表

施加有机肥

定额编号: E. 01

单位:亩

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				352. 75
(一)	直接工程费				339. 18
1	人工费				9. 11
	乙类工	工日	0. 14	65. 10	9. 11
2	材料费				330. 07
	有机肥	t	0. 50	647. 19	323. 60
	其他(或零星)材料费	元			6. 47
3	机械费				
(二)	措施费	%	339. 18	4. 00%	13. 57
二	间接费	%	352. 75	5. 00%	17. 64
三	利润	%	370. 39	3. 00%	11. 11
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	381. 50	9. 00%	34. 33
	合计	元			415. 83

附表 4

工程施工费单价分析表

土地翻耕

定额编号: E.01

单位:亩

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				100.59
(一)	直接工程费				96.72
1	人工费				53.38
	甲类工	工日	0.04	90.90	3.64
	乙类工	工日	0.76	65.10	49.48
	其他人工费	元			0.27
2	材料费				
3	机械费				43.34
	履带式拖拉机 功率59kw	台班	0.08	527.70	42.22
	无头三铧犁	台班	0.08	11.37	0.91
	其他机械费	元			0.22
(二)	措施费	%	96.72	4.00%	3.87
二	间接费	%	100.59	5.00%	5.03
三	利润	%	105.62	3.00%	3.17
四	材料价差				10.47
	柴油	kg	4.40	2.38	10.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	119.26	9.00%	10.73
	合计	元			129.99

附表 4

工程施工费单价分析表

土方开挖

定额编号: B02.01.01

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.88
(一)	直接工程费				6.62
1	人工费				4.00
	甲类工	工日	0.008	90.90	0.73
	乙类工	工日	0.05	65.10	3.26
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				2.62
	小型挖掘机 油动 斗容0.25m3	台班	0.0041	402.05	1.65
	推土机 功率 59kw	台班	0.0021	455.26	0.96
	其他机械费	元			0.01
(二)	措施费	%	6.62	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.88	5.00%	0.34
三	利润	%	7.23	3.00%	0.22
四	材料价差				0.42
	柴油	kg	0.18	2.38	0.42
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.87	9.00%	0.71
	合计	元			8.57

附表 4

工程施工费单价分析表

土方回填

定额编号：B02.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.80
(一)	直接工程费				22.89
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.58
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	199.13	4.38
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.89	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.80	5.00%	1.19
三	利润	%	24.99	3.00%	0.75
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.74	9.00%	2.32
	合计	元			28.06

附表 4

工程施工费单价分析表

C15混凝土垫层

定额编号: B02.01.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				509.60
(一)	直接工程费				490.00
1	人工费				62.80
	技工	工日	0.4642	90.90	42.20
	普工	工日	0.3165	65.10	20.60
2	材料费				415.64
	C15商品普通混凝土碎石粒径40石	m3	1.03	400.00	412.00
	水	m3	1.60	0.65	1.04
	其他(或零星)材料费	元			2.60
3	机械费				11.55
	风(砂)水枪耗风量6m3/min	台班	0.0483	135.89	6.56
	振动器平板式 功率2.2KW	台班	0.0658	10.38	0.68
	手扶拖拉机功率11kW	台班	0.0339	120.65	4.09
	其他机械费	元			0.22
(二)	措施费	%	490.00	4.00%	19.60
二	间接费	%	509.59	5.00%	25.48
三	利润	%	535.07	3.00%	16.05
四	材料价差				
	水	m3	1.60	3.04	4.86
	水	m3	0.79	3.04	2.41
	柴油	kg	0.29	2.38	0.69
五	未计价材料费				
六	税金	%	551.13	9.00%	49.60
	合计	元			600.73

附表 4

工程施工费单价分析表

渠道C20混凝土

定额编号: B02.01.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				630.58
(一)	直接工程费				600.66
1	人工费				96.68
	甲类工	工日	0.298	90.90	27.09
	乙类工	工日	0.944	65.10	61.45
	技工	工日	0.046	90.90	4.18
	普工	工日	0.0377	65.10	2.45
	其他人工费	元			1.51
2	材料费				479.82
	板枋材	m3	0.0086	1703.44	14.65
	组合钢模板	kg	0.2053	4.50	0.92
	型钢	kg	0.4906	3.94	1.93
	卡扣件	kg	0.1027	4.50	0.46
	铁件	kg	0.0152	5.20	0.08
	预埋铁件	kg	0.7656	5.10	3.90
	电焊条	kg	0.0163	6.19	0.10
	(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	1.03	435.00	448.05
	水	m3	1.80	0.65	1.17
	其他(或零星)材料费	元			8.55
3	机械费				24.15
	电焊机直流30kVA	台班	0.0045	196.64	0.88
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.11	21.36	2.35
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.11	149.92	16.49
	手扶拖拉机功率11kW	台班	0.0339	120.65	4.09
	其他机械费	元			0.34
(二)	措施费	%	598.40	5.00%	29.92
二	间接费	%	628.62	6.00%	37.72
三	利润	%	668.29	3.00%	20.05
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.01	0.01	8.60E-05
	铁件	kg	0.02	-0.33	-0.01
	预埋铁件	kg	0.77	-0.23	-0.18
	水	m3	3.78	3.04	11.49
	柴油	kg	0.29	2.38	0.69

附表 4

工程施工费单价分析表

五	未计价材料费				
六	税金	%	688.34	9.00%	61.95
	合计	元			750.29

附表 4

工程施工费单价分析表

沥青松木板伸缩缝(厚20mm)

定额编号: B02.01.07

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				129.16
(一)	直接工程费				123.01
1	人工费				28.37
	甲类工	工日	0.263	90.90	23.91
	乙类工	工日	0.066	65.10	4.30
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				94.61
	板枋材	m3	0.022	1703.44	37.48
	沥青	t	0.0124	4308.35	53.42
	木柴	t	0.0042	750.00	3.15
	其他(或零星)材料费	元			0.56
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0084	3.22	0.03
(二)	措施费	%	123.01	5.00%	6.15
二	间接费	%	129.16	6.00%	7.75
三	利润	%	136.91	3.00%	4.11
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.02	0.01	0.00
	沥青	t	0.01	-1208.35	-14.98
五	未计价材料费				
六	税金	%	141.02	9.00%	12.69
	合计	元			153.71

附表 4

工程施工费单价分析表

渠道C20混凝土

定额编号: B02.01.03

单位: m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				578.16
(一)	直接工程费				550.73
1	人工费				70.22
	甲类工	工日	0.212	90.90	19.27
	乙类工	工日	0.67	65.10	43.62
	技工	工日	0.046	90.90	4.18
	普工	工日	0.0377	65.10	2.45
	其他人工费	元			0.69
2	材料费				465.71
	板枋材	m3	0.0043	1703.44	7.32
	组合钢模板	kg	0.1026	4.50	0.46
	型钢	kg	0.2453	3.94	0.97
	卡扣件	kg	0.0513	4.50	0.23
	铁件	kg	0.0076	5.20	0.04
	预埋铁件	kg	0.3828	5.10	1.95
	电焊条	kg	0.0081	6.19	0.05
	(商品砼) 纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	1.03	435.00	448.05
	水	m3	1.60	0.65	1.04
	其他(或零星)材料费	元			5.60
3	机械费				14.81
	电焊机直流30kVA	台班	0.0023	196.64	0.45
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	21.36	1.90
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.055	149.92	8.25
	手扶拖拉机功率11kW	台班	0.0339	120.65	4.09
	其他机械费	元			0.12
(二)	措施费	%	548.48	5.00%	27.42
二	间接费	%	576.21	6.00%	34.57
三	利润	%	612.73	3.00%	18.38
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.00	0.01	4.30E-05
	铁件	kg	0.01	-0.33	0.00
	预埋铁件	kg	0.38	-0.23	-0.09
	水	m3	2.59	3.04	7.87
	柴油	kg	0.29	2.38	0.69

附表 4

工程施工费单价分析表

五	未计价材料费				
六	税金	%	631.11	9.00%	56.80
	合计	元			687.91

附表 4

工程施工费单价分析表

土方开挖

定额编号: B04.01.02

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.88
(一)	直接工程费				6.62
1	人工费				4.00
	甲类工	工日	0.008	90.90	0.73
	乙类工	工日	0.05	65.10	3.26
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				2.62
	小型挖掘机 油动 斗容0.25m3	台班	0.0041	402.05	1.65
	推土机 功率 59kw	台班	0.0021	455.26	0.96
	其他机械费	元			0.01
(二)	措施费	%	6.62	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.88	5.00%	0.34
三	利润	%	7.23	3.00%	0.22
四	材料价差				0.42
	柴油	kg	0.18	2.38	0.42
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.87	9.00%	0.71
	合计	元			8.57

附表 4

工程施工费单价分析表

土方回填

定额编号: B04. 01. 03

单位: m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.80
(一)	直接工程费				22.89
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.58
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	199.13	4.38
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.89	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.80	5.00%	1.19
三	利润	%	24.99	3.00%	0.75
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.74	9.00%	2.32
	合计	元			28.06

附表 4

工程施工费单价分析表

渠道C20混凝土

定额编号: B04.01.04

单位: m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				578.16
(一)	直接工程费				550.73
1	人工费				70.22
	甲类工	工日	0.212	90.90	19.27
	乙类工	工日	0.67	65.10	43.62
	技工	工日	0.046	90.90	4.18
	普工	工日	0.0377	65.10	2.45
	其他人工费	元			0.69
2	材料费				465.71
	板枋材	m3	0.0043	1703.44	7.32
	组合钢模板	kg	0.1026	4.50	0.46
	型钢	kg	0.2453	3.94	0.97
	卡扣件	kg	0.0513	4.50	0.23
	铁件	kg	0.0076	5.20	0.04
	预埋铁件	kg	0.3828	5.10	1.95
	电焊条	kg	0.0081	6.19	0.05
	(商品砼) 纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	1.03	435.00	448.05
	水	m3	1.60	0.65	1.04
	其他(或零星)材料费	元			5.60
3	机械费				14.81
	电焊机直流30kVA	台班	0.0023	196.64	0.45
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	21.36	1.90
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.055	149.92	8.25
	手扶拖拉机功率11kW	台班	0.0339	120.65	4.09
	其他机械费	元			0.12
(二)	措施费	%	548.48	5.00%	27.42
二	间接费	%	576.21	6.00%	34.57
三	利润	%	612.73	3.00%	18.38
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.00	0.01	4.30E-05
	铁件	kg	0.01	-0.33	0.00
	预埋铁件	kg	0.38	-0.23	-0.09
	水	m3	2.59	3.04	7.87
	柴油	kg	0.29	2.38	0.69

附表 4

工程施工费单价分析表

五	未计价材料费				
六	税金	%	631.11	9.00%	56.80
	合计	元			687.91

附表 4

工程施工费单价分析表

沥青松木板伸缩缝(厚20mm)

定额编号: B04. 01. 08

单位: m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				129.16
(一)	直接工程费				123.01
1	人工费				28.37
	甲类工	工日	0.263	90.90	23.91
	乙类工	工日	0.066	65.10	4.30
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				94.61
	板枋材	m3	0.022	1703.44	37.48
	沥青	t	0.0124	4308.35	53.42
	木柴	t	0.0042	750.00	3.15
	其他(或零星)材料费	元			0.56
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0084	3.22	0.03
(二)	措施费	%	123.01	5.00%	6.15
二	间接费	%	129.16	6.00%	7.75
三	利润	%	136.91	3.00%	4.11
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.02	0.01	0.00
	沥青	t	0.01	-1208.35	-14.98
五	未计价材料费				
六	税金	%	141.02	9.00%	12.69
	合计	元			153.71

附表 4

工程施工费单价分析表

Φ50PVC排水管

定额编号: B04.02.08

单位:m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				8.28
(一)	直接工程费				7.97
1	人工费				2.97
	普工	工日	0.0456	65.10	2.97
2	材料费				5.00
	塑料管DN50	m	1.02	4.85	4.95
	其他(或零星)材料费	元			0.05
3	机械费				
(二)	措施费	%	7.96	4.00%	0.32
二	间接费	%	8.28	5.00%	0.41
三	利润	%	8.70	3.00%	0.26
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	8.96	9.00%	0.81
	合计	元			9.77

附表 4

工程施工费单价分析表

土工布

定额编号: B04.01.08

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4.99
(一)	直接工程费				4.80
1	人工费				1.44
	技工	工日	0.0047	90.90	0.43
	普工	工日	0.0156	65.10	1.02
2	材料费				3.36
	土工布	m2	1.08	3.05	3.29
	其他(或零星)材料费	元			0.07
3	机械费				
(二)	措施费	%	4.80	4.00%	0.19
二	间接费	%	4.99	5.00%	0.25
三	利润	%	5.24	3.00%	0.16
四	材料价差				
	土工布	m2	1.08	-0.97	-1.05
五	未计价材料费				
六	税金	%	5.40	9.00%	0.49
	合计	元			5.89

附表 4

工程施工费单价分析表

C20现浇砼下田桥板

定额编号: B5.04.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				632.00
(一)	直接工程费				602.02
1	人工费				110.41
	甲类工	工日	0.308	90.90	28.00
	乙类工	工日	1.091	65.10	71.02
	技工	工日	0.046	90.90	4.18
	普工	工日	0.0377	65.10	2.45
	其他人工费	元			4.75
2	材料费				479.27
	板枋材	m3	0.0033	1703.44	5.62
	组合钢模板	kg	0.088	4.50	0.40
	型钢	kg	0.2103	3.94	0.83
	卡扣件	kg	0.2825	4.50	1.27
	铁件	kg	0.0065	5.20	0.03
	电焊条	kg	0.0036	6.19	0.02
	(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	1.03	435.00	448.05
	水	m3	0.90	0.65	0.59
	其他(或零星)材料费	元			22.46
3	机械费				12.33
	电焊机直流30kVA	台班	0.0019	196.64	0.37
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	21.36	1.90
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	149.92	5.59
	手扶拖拉机功率11kW	台班	0.0339	120.65	4.09
	其他机械费	元			0.38
(二)	措施费	%	599.76	5.00%	29.99
二	间接费	%	630.05	6.00%	37.80
三	利润	%	669.81	3.00%	20.09
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.00	0.01	3.30E-05
	铁件	kg	0.01	-0.33	0.00
	水	m3	1.57	3.04	4.78
	柴油	kg	0.29	2.38	0.69
五	未计价材料费				
六	税金	%	689.90	9.00%	62.09
	合计	元			751.99

附表 4

工程施工费单价分析表

钢筋

定额编号: B5.04.04

单位:t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4754.70
(一)	直接工程费				4528.29
1	人工费				1234.54
	甲类工	工日	6.50	90.90	590.85
	乙类工	工日	9.70	65.10	631.47
	其他人工费	元			12.22
2	材料费				3085.15
	钢筋	t	1.02	2931.68	2990.31
	铁丝	kg	4.00	4.90	19.60
	电焊条	kg	7.22	6.19	44.69
	其他(或零星)材料费	元			30.55
3	机械费				208.59
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	196.64	196.64
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			2.07
(二)	措施费	%	4528.28	5.00%	226.41
二	间接费	%	4754.70	6.00%	285.28
三	利润	%	5039.98	3.00%	151.20
四	材料价差				3.09
	汽油	kg	0.90	3.43	3.09
五	未计价材料费				
六	税金	%	5194.27	9.00%	467.48
	合计	元			5661.76

附表 4

工程施工费单价分析表

土方开挖

定额编号: B04.02.01

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.88
(一)	直接工程费				6.62
1	人工费				4.00
	甲类工	工日	0.008	90.90	0.73
	乙类工	工日	0.05	65.10	3.26
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				2.62
	小型挖掘机 油动 斗容0.25m3	台班	0.0041	402.05	1.65
	推土机 功率 59kw	台班	0.0021	455.26	0.96
	其他机械费	元			0.01
(二)	措施费	%	6.62	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.88	5.00%	0.34
三	利润	%	7.23	3.00%	0.22
四	材料价差				0.42
	柴油	kg	0.18	2.38	0.42
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.87	9.00%	0.71
	合计	元			8.57

附表 4

工程施工费单价分析表

土方回填

定额编号: B04. 02. 02

单位: m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23. 80
(一)	直接工程费				22. 89
1	人工费				18. 31
	甲类工	工日	0. 013	90. 90	1. 18
	乙类工	工日	0. 251	65. 10	16. 34
	其他人工费	元			0. 79
2	材料费				
3	机械费				4. 58
	蛙式打夯机 功率2. 8kw	台班	0. 022	199. 13	4. 38
	其他机械费	元			0. 20
(二)	措施费	%	22. 89	4. 00%	0. 92
二	间接费	%	23. 80	5. 00%	1. 19
三	利润	%	24. 99	3. 00%	0. 75
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	25. 74	9. 00%	2. 32
	合计	元			28. 06

附表 4

工程施工费单价分析表

C20混凝土底板

定额编号: B04.02.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				616.01
(一)	直接工程费				586.78
1	人工费				100.62
	甲类工	工日	0.279	90.90	25.36
	乙类工	工日	0.988	65.10	64.32
	技工	工日	0.046	90.90	4.18
	普工	工日	0.0377	65.10	2.45
	其他人工费	元			4.30
2	材料费				474.09
	板枋材	m3	0.0014	1703.44	2.38
	组合钢模板	kg	0.0293	4.50	0.13
	型钢	kg	0.07	3.94	0.28
	卡扣件	kg	0.0942	4.50	0.42
	铁件	kg	0.0022	5.20	0.01
	电焊条	kg	0.0008	6.19	0.00
	(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	1.03	435.00	448.05
	水	m3	0.90	0.65	0.59
	其他(或零星)材料费	元			22.23
3	机械费				12.07
	电焊机直流30kVA	台班	0.0006	196.64	0.12
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	21.36	1.90
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	149.92	5.59
	手扶拖拉机功率11kW	台班	0.0339	120.65	4.09
	其他机械费	元			0.37
(二)	措施费	%	584.53	5.00%	29.23
二	间接费	%	614.05	6.00%	36.84
三	利润	%	652.85	3.00%	19.59
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.00	0.01	1.40E-05
	铁件	kg	0.00	-0.33	0.00
	水	m3	1.57	3.04	4.78
	柴油	kg	0.29	2.38	0.69
五	未计价材料费				
六	税金	%	672.44	9.00%	60.52
	合计	元			732.96

附表 4

工程施工费单价分析表

埋设 $\Phi 400$ 涵管

定额编号: B04.02.08

单位: m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				60.71
(一)	直接工程费				57.60
1	人工费				23.26
	甲类工	工日	0.12	90.90	10.91
	乙类工	工日	0.18	65.10	11.72
	其他人工费	元			0.63
2	材料费				29.39
	锯材	m ³	0.007	1200.00	8.40
	型钢	kg	0.04	3.94	0.16
	铁丝	kg	0.14	4.90	0.69
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	m ³	0.01	149.16	1.49
	橡胶止水圈	根	0.21	85.00	17.85
	其他(或零星)材料费	元			0.80
3	机械费				4.95
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.03	119.86	3.60
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.07	17.47	1.22
	其他机械费	元			0.13
(二)	措施费	%	57.60	5.40%	3.11
二	间接费	%	23.26	65.00%	15.12
三	利润	%	75.83	3.00%	2.27
四	材料价差				4.97
	锯材	m ³	0.01	503.45	3.52
	水泥32.5	kg	2.79	0.05	0.14
	中砂	m ³	0.01	120.00	1.31
	水	m ³	0.00	3.04	0.01
五	未计价材料费				62.57
六	税金	%	145.64	9.00%	13.11
	合计	元			158.75

附表 4

工程施工费单价分析表

埋设 Φ 1000涵管

定额编号: B04. 02. 08

单位: m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				114. 79
(一)	直接工程费				108. 91
1	人工费				62. 03
	甲类工	工日	0. 32	90. 90	29. 09
	乙类工	工日	0. 48	65. 10	31. 25
	其他人工费	元			1. 69
2	材料费				34. 34
	锯材	m ³	0. 01	1200. 00	12. 00
	型钢	kg	0. 10	3. 94	0. 39
	铁丝	kg	0. 34	4. 90	1. 67
	砌筑砂浆M7. 5 水泥32. 5 [^] 粗砂换为中砂#32. 5	m ³	0. 01	149. 16	1. 49
	橡胶止水圈	根	0. 21	85. 00	17. 85
	其他(或零星)材料费	元			0. 94
3	机械费				12. 55
	卷扬机 牵引力3t	台班	0. 08	119. 86	9. 59
	电动葫芦 起重量3t	台班	0. 15	17. 47	2. 62
	其他机械费	元			0. 34
(二)	措施费	%	108. 91	5. 40%	5. 88
二	间接费	%	62. 03	65. 00%	40. 32
三	利润	%	155. 11	3. 00%	4. 65
四	材料价差				6. 48
	锯材	m ³	0. 01	503. 45	5. 03
	水泥32. 5	kg	2. 79	0. 05	0. 14
	中砂	m ³	0. 01	120. 00	1. 31
	水	m ³	0. 00	3. 04	0. 01
五	未计价材料费				218. 98
六	税金	%	385. 22	9. 00%	34. 67
	合计	元			419. 89

附表 4

工程施工费单价分析表

路床压实

定额编号: C01.01.03

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.38
(一)	直接工程费				1.33
1	人工费				0.24
	甲类工	工日	0.0003	90.90	0.03
	乙类工	工日	0.0033	65.10	0.21
2	材料费				
3	机械费				1.09
	内燃压路机12~15t	台班	0.0013	391.06	0.51
	推土机 功率 74kw	台班	0.0009	636.79	0.57
(二)	措施费	%	1.33	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.38	5.00%	0.07
三	利润	%	1.45	3.00%	0.04
四	材料价差				0.21
	柴油	kg	0.09	2.38	0.21
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.71	9.00%	0.15
	合计	元			1.86

附表 4

工程施工费单价分析表

砂砾石路基 (100mm)

定额编号: C01.01.06

单位: m²

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.58
(一)	直接工程费				9.21
1	人工费				3.66
	甲类工	工日	0.0043	90.90	0.39
	乙类工	工日	0.05	65.10	3.26
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				4.92
	砾石40mm	m ³	0.1224	40.00	4.90
	其他(或零星)材料费	元			0.02
3	机械费				0.62
	内燃压路机8~10t	台班	0.0017	365.41	0.62
(二)	措施费	%	9.21	4.00%	0.37
二	间接费	%	9.58	5.00%	0.48
三	利润	%	10.06	3.00%	0.30
四	材料价差				5.86
	砾石40mm	m ³	0.12	47.00	5.75
	柴油	kg	0.05	2.38	0.11
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.22	9.00%	1.46
	合计	元			17.68

附表 4

工程施工费单价分析表

C25混凝土路面（180mm）

定额编号：C01.02.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				104.69
(一)	直接工程费				100.67
1	人工费				16.35
	甲类工	工日	0.0191	90.90	1.74
	乙类工	工日	0.2202	65.10	14.34
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				84.31
	(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	m3	0.1836	450.00	82.62
	锯材	m3	0.0003	1200.00	0.31
	其他(或零星)材料费	元			1.38
3	机械费				
(二)	措施费	%	100.67	4.00%	4.03
二	间接费	%	104.69	5.00%	5.23
三	利润	%	109.93	3.00%	3.30
四	材料价差				0.13
	锯材	m3	0.00	503.45	0.13
五	未计价材料费				
六	税金	%	113.36	9.00%	10.20
	合计	元			123.56

附表 4

工程施工费单价分析表

路肩土方开挖

定额编号: C01.01.01

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.88
(一)	直接工程费				6.62
1	人工费				4.00
	甲类工	工日	0.008	90.90	0.73
	乙类工	工日	0.05	65.10	3.26
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				2.62
	小型挖掘机 油动 斗容0.25m3	台班	0.0041	402.05	1.65
	推土机 功率 59kw	台班	0.0021	455.26	0.96
	其他机械费	元			0.01
(二)	措施费	%	6.62	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.88	5.00%	0.34
三	利润	%	7.23	3.00%	0.22
四	材料价差				0.42
	柴油	kg	0.18	2.38	0.42
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.87	9.00%	0.71
	合计	元			8.57

附表 4

工程施工费单价分析表

路肩土方回填

定额编号: C01.01.02

单位: m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.80
(一)	直接工程费				22.89
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.58
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	199.13	4.38
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.89	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.80	5.00%	1.19
三	利润	%	24.99	3.00%	0.75
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.74	9.00%	2.32
	合计	元			28.06

附表 4

工程施工费单价分析表

C20砼路肩墙

定额编号: C01.01.01

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				596.34
(一)	直接工程费				568.05
1	人工费				90.98
	甲类工	工日	0.311	90.90	28.27
	乙类工	工日	0.841	65.10	54.75
	技工	工日	0.046	90.90	4.18
	普工	工日	0.0377	65.10	2.45
	其他人工费	元			1.33
2	材料费				465.13
	板枋材	m3	0.0026	1703.44	4.43
	组合钢模板	kg	0.0935	4.50	0.42
	型钢	kg	0.1984	3.94	0.78
	卡扣件	kg	0.2668	4.50	1.20
	铁件	kg	0.062	5.20	0.32
	预埋铁件	kg	0.3099	5.10	1.58
	电焊条	kg	0.0067	6.19	0.04
	(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m3	1.03	435.00	448.05
	水	m3	0.70	0.65	0.46
	其他(或零星)材料费	元			7.85
3	机械费				11.93
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0885	21.36	1.89
	电焊机直流30kVA	台班	0.0018	196.64	0.35
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0365	149.92	5.47
	手扶拖拉机功率11kW	台班	0.0339	120.65	4.09
	其他机械费	元			0.12
(二)	措施费	%	565.79	5.00%	28.29
二	间接费	%	594.38	6.00%	35.66
三	利润	%	632.00	3.00%	18.96
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.00	0.01	2.60E-05
	铁件	kg	0.06	-0.33	-0.02
	预埋铁件	kg	0.31	-0.23	-0.07
	水	m3	1.36	3.04	4.13
	柴油	kg	0.29	2.38	0.69

附表 4

工程施工费单价分析表

五	未计价材料费				
六	税金	%	650.96	9.00%	58.59
	合计	元			709.55

附表 4

工程施工费单价分析表

C20砼路肩墙沥青木板伸缩缝

定额编号: C01.01.03

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				129.16
(一)	直接工程费				123.01
1	人工费				28.37
	甲类工	工日	0.263	90.90	23.91
	乙类工	工日	0.066	65.10	4.30
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				94.61
	板枋材	m3	0.022	1703.44	37.48
	沥青	t	0.0124	4308.35	53.42
	木柴	t	0.0042	750.00	3.15
	其他(或零星)材料费	元			0.56
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0084	3.22	0.03
(二)	措施费	%	123.01	5.00%	6.15
二	间接费	%	129.16	6.00%	7.75
三	利润	%	136.91	3.00%	4.11
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.02	0.01	0.00
	沥青	t	0.01	-1208.35	-14.98
五	未计价材料费				
六	税金	%	141.02	9.00%	12.69
	合计	元			153.71

附表 4

工程施工费单价分析表

路面缩缝

定额编号: C01.02.07

单位:m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.81
(一)	直接工程费				9.43
1	人工费				5.07
	人工费	元	5.0688	1.00	5.07
2	材料费				4.19
	钢锯片 $\phi 300$	片	0.0044	264.96	1.17
	石油沥青 60~100#	t	0.0006	4308.35	2.46
	柴油	t	0.0001	6880.00	0.55
	其他材料费	元	0.0165	1.00	0.02
3	机械费				0.17
	混凝土切缝机功率7.5(kW)	台班	0.0063	27.66	0.17
(二)	措施费	%	9.43	4.00%	0.38
二	间接费	%	9.81	5.00%	0.49
三	利润	%	10.30	3.00%	0.31
四	材料价差				
	石油沥青 60~100#	t	0.00	-193.31	-0.11
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.61	9.00%	0.95
	合计	元			11.56

附表 4

工程施工费单价分析表

路面胀缝

定额编号: C01.02.07

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				129.16
(一)	直接工程费				123.01
1	人工费				28.37
	甲类工	工日	0.263	90.90	23.91
	乙类工	工日	0.066	65.10	4.30
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				94.61
	板枋材	m3	0.022	1703.44	37.48
	沥青	t	0.0124	4308.35	53.42
	木柴	t	0.0042	750.00	3.15
	其他(或零星)材料费	元			0.56
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0084	3.22	0.03
(二)	措施费	%	123.01	5.00%	6.15
二	间接费	%	129.16	6.00%	7.75
三	利润	%	136.91	3.00%	4.11
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.02	0.01	0.00
	沥青	t	0.01	-1208.35	-14.98
五	未计价材料费				
六	税金	%	141.02	9.00%	12.69
	合计	元			153.71

附表 4

工程施工费单价分析表

路面胀缝钢筋

定额编号: C01.02.07

单位:t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4754.70
(一)	直接工程费				4528.29
1	人工费				1234.54
	甲类工	工日	6.50	90.90	590.85
	乙类工	工日	9.70	65.10	631.47
	其他人工费	元			12.22
2	材料费				3085.15
	钢筋III级钢筋25内	t	1.02	2931.68	2990.31
	铁丝	kg	4.00	4.90	19.60
	电焊条	kg	7.22	6.19	44.69
	其他(或零星)材料费	元			30.55
3	机械费				208.59
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	196.64	196.64
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			2.06
(二)	措施费	%	4528.28	5.00%	226.41
二	间接费	%	4754.69	6.00%	285.28
三	利润	%	5039.98	3.00%	151.20
四	材料价差				3.09
	汽油	kg	0.90	3.43	3.09
五	未计价材料费				
六	税金	%	5194.27	9.00%	467.48
	合计	元			5661.76

附表 8

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
1	机械工	工日	227.09
2	技工	工日	586.33
3	普工	工日	535.50
4	人工费	元	9616.53
5	甲类工	工日	1829.24
6	乙类工	工日	11885.59
7	机械工	工日	2988.00
8	汽油	kg	8.75
9	柴油	kg	67265.92
10	钢筋	t	9.48
11	预应力混凝土管 $\phi \leq 400\text{mm}$	m	32.32
12	预应力混凝土管 $\phi 800 \sim 1000\text{mm}$	m	1.01
13	水泥32.5	kg	92.16
14	生石灰	t	68.31
15	砾石40mm	m ³	1206.36
16	锯材	m ³	2.80
17	中砂	m ³	0.36

