

南雄市乌迳镇水松村村牌项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 47303.24

(大写)： 肆万柒仟叁佰零叁元贰角肆分

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_

复 核 时 间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					13813.59	
1	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:机械灌溉养护12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m <sup>2</sup>	30	50.78	1523.40	
2	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10~12 2. 株高、冠径:3~3.5m、2~2.5 3. 种类:桂花 4. 养护期:机械灌溉养护12个月	株	11	1117.29	12290.19	
		措施项目						
本页小计							13813.59	
合 计							13813.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	283.86			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					283.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	170.32		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	170.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村牌

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					24299.43	
1	010101003001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方 2、人机配合挖沟槽土方	m3	14.47	8.22	118.94	
2	010103001001	回填方	1、回填土 2、夯实机夯实	m3	10.72	19.96	213.97	
3	010103002001	余方弃置	1、余方弃置 2、挖掘机装土 3、自卸汽车运土方，实际运距3km	m3	3.75	18.90	70.88	
4	010404001001	垫层	1. 碎石垫层 干铺	m3	0.73	230.42	168.21	
5	010501001002	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.73	460.31	336.03	
6	010501003001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.54	465.14	1646.60	
7	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.23	461.87	106.23	
8	010502002001	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.03	672.51	1365.20	
9	010503002001	矩形梁	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.23	478.11	109.97	
10	010503004001	圈梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.15	580.14	87.02	
11	010507005001	扶手、压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.21	727.09	879.78	
12	010401003001	实心砖墙	1、M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	3.32	535.62	1778.26	
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙漆 墙面 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	m2	33.68	71.96	2423.61	
本页小计							9304.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村牌

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.08	5479.74	438.38	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.22	5233.88	1151.45	
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1、青砖240*60 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.4	143.89	345.34	
17	010901001001	瓦围墙顶	1. 瓦品种、规格、颜色:80x150x6mm厚灰筒瓦 110x120x6mm厚小青瓦	m	6.72	226.21	1520.13	
18	020603003001	灰瓦瓦脊	1. 瓦品种、规格、颜色:灰瓦瓦脊	m	6.72	229.43	1541.77	
19	011508001001	泡沫塑料字	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.5m <sup>2</sup> 以内 其他面	个	6	257.53	1545.18	
20	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m <sup>2</sup>	51.28	2.17	111.28	
21	040202011001	碎石	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m <sup>2</sup>	51.28	21.22	1088.16	
22	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>2</sup>	51.28	79.48	4075.73	
23	040204002001	人行道块料铺设	1. 人行道砖 砂垫层(结合层)厚度6cm	m <sup>2</sup>	51.28	61.96	3177.31	
		措施项目					3070.28	
24	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m <sup>2</sup>	21.76	21.23	461.96	
25	011702001002	基础	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	1.46	356.90	521.07	
26	011702001001	基础	1. 带形基础模板 有筋	m <sup>2</sup>	8.28	63.12	522.63	
27	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m <sup>2</sup>	14.69	74.37	1092.50	
28	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m <sup>2</sup>	2.85	67.22	191.58	
29	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	2.85	71.04	202.46	
30	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m <sup>2</sup>	1.45	53.85	78.08	
本页小计							18065.01	
合 计							27369.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：村牌

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	7758.251	1.00	7758.25		
2	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0816	4235.00	345.58		
3	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	0.2255	4235.00	954.99		
4	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	0.9358	5.97	5.59		
5	01030017@1	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	1.559	4.94	7.70		
6	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	1.3442	4.94	6.64		
7	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	5.6267	5.75	32.35		
8	03011325	对拉螺栓	kg	0.7316	4.99	3.65		
9	03013041	膨胀螺栓M8	十套	0.0435	3.15	0.14		
10	03019001	圆钉综合	kg	0.1228	5.75	0.71		
11	03019011	圆钉30~45	kg	0.435	3.65	1.59		
12	03019021	圆钉50~75	kg	0.4781	5.66	2.71		
13	03019021@1	圆钉50~75	kg	6.4777	5.66	36.66		
14	03134011	水砂纸	张	0.6736	1.15	0.77		
15	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.123	6.19	13.14		
16	03213001	铁件综合	kg	1.6747	4.87	8.16		
17	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.7145	343.00	245.07		
18	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1171	343.00	40.17		
19	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0002	738.00	0.15		
20	04030015	机制砂	m <sup>3</sup>	2.07	160.00	331.20		
21	04030015@1	中砂	m <sup>3</sup>	3.4931	160.00	558.90		
22	04030015@2	中砂	m <sup>3</sup>	0.3928	160.00	62.85		
23	04050005	碎石20~40	m <sup>3</sup>	5.4588	96.60	527.32		
24	04050040	碎石40	m <sup>3</sup>	0.8008	100.00	80.08		
25	04050045	碎石60	m <sup>3</sup>	1.5599	107.40	167.53		
26	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	0.7754	66.15	51.29		
27	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.8038	349.79	630.95		
28	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	0.1626	349.79	56.88		
29	04170001@1	粘土瓦筒80×150×6mm	千块	0.205	99.96	20.49		
30	04170040@1	小青瓦盖瓦110×120×6	千块	0.3165	560.00	177.24		
31	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.3627	1793.10	650.36		
32	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m <sup>2</sup>	0.2343	31.81	7.45		
33	05050120@1	防水胶合板模板用 18mm	m <sup>2</sup>	2.1632	53.54	115.82		