

始兴县“百千万工程”典型示范村建设
项目（2025）（风度村）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：0. 市政部分

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		市政部分						
		拆除工程						
1	040701001002	场地平整	1. 绿化清表	m ²	2235			
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 池塘清淤：30cm厚 2. 自卸汽车外运3km	m ³	123.03			
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除混凝土栏杆：1.1m高 2. 自卸汽车外运3km	m	94.72			
4	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 拆除宣传栏：3m高 2. 自卸汽车外运3km	m	50.65			
		拆除工程合计						
		栏杆YT-02-1						
5	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土栏杆：1.10m高 2. 做法详见施工图	m	214.6			
		栏杆YT-02-1合计						
		竹围栏YT-02-4						
6	040101002004	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m ³	90.71			
7	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	69.37			
8	040103002004	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方：3km	m ³	24.54			
9	040309003002	水泥成品竹围栏	1. 水泥成品竹围栏：0.45m高 2. 垫层：10cm厚碎石 3. 基础：10cm厚C20混凝土 4. 底压边：C20细石混凝土 5. 做法详见施工图	m	355.74			
		竹围栏YT-02-4合计						
		路沿石YT-02-3						
10	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 名称：芝麻灰路侧石600*200*120mm 2. 砌筑：1:2.5水泥砂浆 3. 垫层：12cm厚C15混凝土 4. C20细石混凝土后座 5. 做法详见施工图	m	85.77			
		路沿石YT-02-3合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：0. 市政部分

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水沟YT-01-1 2						
11	040101002005	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	38.18			
12	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.47			
13	040103002005	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方: 3km	m3	22.67			
14	040402010001	砌筑沟道	1. 排水沟: 360*520mm 2. 垫层: 10cm厚碎石 3. 垫层: 10cm厚C20混凝土 4. 墙身: M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 5. 抹灰: 2cm厚1:2.5水泥防水砂浆 6. 做法详见施工图	m	43.99			
		排水沟YT-01-1 2合计						
		排水沟YT-04-6						
15	040101002006	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	38.18			
16	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.47			
17	040103002006	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方: 3km	m3	22.67			
18	040402010002	砌筑沟道	1. 排水沟: 300*600*20mm铸铁雨水篦子 2. 垫层: 10cm厚碎石 3. 垫层: 10cm厚C20混凝土 4. 墙身: M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 5. 抹灰: 2cm厚1:2.5水泥防水砂浆 6. 做法详见施工图	m	81.8			
		排水沟YT-04-6 合计						
		排水沟YT-01-1 1						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：0. 市政部分

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040402010004	砌筑沟道	1. 原有排水沟加高400mm 2. 墙身:M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 3. 抹灰:2cm厚1:2.5水泥防水砂浆 4. 做法详见施工图	m	72.2			
		排水沟YT-01-1 1合计						
		稻虾田						
20	040101002003	场地平整	1. 履带式推土机平整场地	m2	10380.55			
21	040101002002	挖土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	14814.15			
22	040309010002	防水层	1. 名称:铺设水渠土工布	m2	19490.11			
		稻虾田合计						
		市政部分合计						
		入口						
		毛石挡土墙YT-04-4						
23	040101002007	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	302.4			
24	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	216.61			
25	040103002007	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	98.66			
26	010403004001	石挡土墙	1. 名称:毛石挡土墙 2. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	94.92			
27	040305001001	垫层	1. 垫层:10cm厚碎石	m3	13.55			
28	040303001001	混凝土垫层	1. 垫层:10cm厚C20混凝土	m3	12.63			
29	040501004001	塑料管	1. 泄水管DN100	m	16			
30	040601025002	滤料铺设	1. 滤料铺设 粗砂	m3	1.2			
31	040601025001	滤料铺设	1. 滤料铺设 细砂	m3	0.8			
32	040201021001	土工合成材料	1. 300~400土工布	m2	23.04			
		毛石挡土墙YT-04-4合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：0. 市政部分

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		挡土墙YT-04-5						
33	040101002008	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	45.85			
34	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	39.91			
35	040103002008	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	6.83			
36	040305001002	垫层	1. 垫层:10cm厚碎石	m3	1.25			
37	040303001002	混凝土垫层	1. 垫层:10cm厚C20混凝土	m3	1.25			
38	010401001002	砖基础	1. 名称:砖基础 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	3.44			
39	010401003002	实心砖墙	1. 名称:外墙24cm厚 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	5.07			
40	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:外墙面抹灰 2. 砂浆:2cm厚1:2.5水泥砂浆	m2	27.74			
		挡土墙YT-04-5 合计						
		景观围墙YE-02 a-1						
41	040101002009	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	69.71			
42	040103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	48.84			
43	040103002009	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	24			
44	040303001003	混凝土垫层	1. 垫层:10cm厚C20混凝土	m3	7.55			
45	010401001001	砖基础	1. 名称:砖基础 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	13.32			
46	010401009001	实心砖柱	1. 名称:清水砖柱 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	6.61			
47	010401003001	实心砖墙	1. 名称:清水砖墙24cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	16.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：0. 市政部分

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	010401007001	空花墙	1. 名称:空花墙24cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	19.45			
49	011507002001	装饰小品	1. 名称: φ60cm实木板装饰小品	个	30			
50	011507002002	不锈钢宣传牌	1. 名称:60*30*0.15cm不锈钢宣传牌	个	30			
		景观围墙YE-02 a-1合计						
		水泥路面YT-01 -2						
51	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	275.65			
52	040203007012	彩色混凝土压模路面	1. 面层:3cm厚彩色压模路面 2. 垫层:10cm厚C20混凝土 3. 垫层:13cm厚级配碎石 4. 做法详见施工图	m2	275.65			
		水泥路面YT-01 -2合计						
		生态停车位做法 YT-03 4						
53	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	98.88			
54	040305001003	垫层	1. 垫层:15cm厚碎石	m3	14.83			
55	050201005002	嵌草砖(格)铺装	1. 名称:250*190*50mm灰色井字嵌草砖 2. 种植:砖内填铺草皮 3. 种植层:5cm厚砂土 4. 垫层:15cm厚C25混凝土	m2	88.01			
56	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 名称:C30砼路缘石 2. 种类:50*15*30cm 3. 后座:C20混凝土	m	40.1			
57	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 名称: C30砼路平石 2. 种类:50*15*10cm 3. 垫层:15cm厚C25混凝土	m	44.25			
		生态停车位做法 YT-03 4合计						
		入口合计						
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0. 市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0. 市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：0. 市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	垃圾站	尺寸：长3.5m、宽1.2m、高3m	30000.00			暂按10000元/个计算，共3个
2	垃圾桶	尺寸：长0.9m、宽0.4m、高0.95m	5500.00			暂按500元/个计算，共11个
3	导览牌	尺寸：长3.5m、宽1.2m、高3m	5000.00			暂按5000元/个计算，共1个
4	景点导向牌	尺寸：长2.4m、宽0.18m、高1.9m	6000.00			暂按2000元/个计算，共3个
5	节点指示牌		2000.00			暂按1000元/个计算，共2个
6	草坪警示牌	尺寸：长0.65m、高0.75m	1600.00			暂按800元/个计算，共2个
7	烟火警示牌	尺寸：长0.6m、高1m	3200.00			暂按800元/个计算，共4个
8	垃圾警示牌	尺寸：长0.3m、高0.4m	2000.00			暂按500元/个计算，共4个
合 计			55300.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 运动广场

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		运动广场						
		毛石挡土墙YT-04-4						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	424.82			
2	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	245.61			
3	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	206.09			
4	010403004001	石挡土墙	1. 名称:毛石挡土墙 2. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	133.35			
5	040305001001	垫层	1. 垫层:10cm厚碎石	m3	19.04			
6	040303001001	混凝土垫层	1. 垫层:10cm厚C20混凝土	m3	19.04			
7	040501004001	塑料管	1. 泄水管DN100	m	22			
8	040601025001	滤料铺设	1. 滤料铺设 粗砂	m3	1.65			
9	040601025002	滤料铺设	1. 滤料铺设 细砂	m3	1.1			
10	040201021001	土工合成材料	1. 300~400土工布	m2	31.68			
		毛石挡土墙YT-04-4合计						
		混凝土挡土墙YB-02a-1						
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	366.08			
12	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	133.08			
13	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	267.95			
14	040303001002	混凝土垫层	1. 垫层:15cm厚C15混凝土	m3	41.73			
15	010504004001	挡土墙基础	1. 名称:挡土墙基础 2. 混凝土:C30商品砼	m3	76.88			
16	010504004002	挡土墙	1. 名称:挡土墙 2. 混凝土:C30商品砼	m3	114.39			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	14.578			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	4.439			
19	040501004002	塑料管	1. 泄水管DN100	m	37.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 运动广场

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	040601025003	滤料铺设	1. 滤料铺设 碎石	m3	15.01			
21	040601025004	滤料铺设	1. 滤料铺设 砂砾	m3	11.28			
22	040201021002	土工合成材料	1. 300~400土工布	m2	32.95			
		混凝土挡土墙YB-02a-1合计						
		铺装YT-01-1\YT-01-9						
23	040204002005	人行道块料铺设	1. 名称:福鼎黑烧面仿石砖60*20*1.5cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实(密实度≥94%)	m2	38.31			
24	040204002001	人行道块料铺设	1. 名称:芝麻灰烧面PC砖60*30*5cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实(密实度≥94%)	m2	460.76			
25	040204002002	人行道块料铺设	1. 名称:芝麻黑烧面PC砖60*30*5cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实(密实度≥94%)	m2	315.98			
26	040204002003	人行道块料铺设	1. 名称:红色透水砖20*10*6cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实(密实度≥94%)	m2	178.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1. 运动广场

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	040204002004	人行道块料铺设	1. 名称: 灰色透水砖20*10*6cm收边 2. 结合层: 1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层: 10cm厚C20混凝土 4. 垫层: 10cm厚碎石 5. 素土夯实 (密实度≥94%)	m ²	56.16			
28	040204002007	汀步	1. 名称: 芝麻灰烧面60*40*5cm 2. 结合层: 1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层: 10cm厚C20混凝土 4. 垫层: 10cm厚碎石 5. 素土夯实 (密实度≥94%)	m ²	8.68			
29	040204002006	石板桥	1. 名称: C25混凝土石板桥 2. 面贴: 烧面芝麻灰仿石砖60*30*1.5cm 3. 结合层: 1:3水泥砂浆2cm厚 4. 内配: φ10@150mm单层双向钢筋 5. 做法详见施工图	m ²	15			
		铺装YT-01-1\YT-01-9合计						
		种植池YT-04-2						
30	010401003001	实心砖墙	1. 名称: 种植池24cm厚 2. 材料: 青砖240×115×53 3. 砌筑: M7.5水泥砂浆	m ³	6.59			
		种植池YT-04-2合计						
		座凳YT-03-1						
31	040305001002	垫层	1. 垫层: 10cm厚碎石	m ³	0.62			
32	040303001003	混凝土垫层	1. 垫层: 10cm厚C20混凝土	m ³	0.62			
33	010501003001	独立基础	1. 石凳基础: C20细石砼	m ³	0.48			
34	050305006001	石桌石凳	1. 名称: 石凳凳脚安装 2. 材质: 芝麻灰烧面 3. 规格: 60*450*15cm	个	22			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 运动广场

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	020512001001	木地板	1. 名称:坐凳面板 2. 规格:10*5cm栗色樟子松防腐木	m ²	9.68			
		座凳YT-03-1合计						
		宣传栏基础						
36	040101002003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方	m ³	20.74			
37	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	16.42			
38	040103002003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m ³	4.97			
39	010501001002	垫层	1. 垫层:10cm厚6%水泥碎石稳定层	m ³	0.86			
40	010501003002	独立基础	1. 宣传栏基础:C20混凝土	m ³	3.46			
		宣传栏基础合计						
		排水沟YA-01b						
41	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m ³	50.54			
42	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	16.85			
43	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m ³	38.74			
44	040402010001	砌筑沟道	1. 排水沟:750*1100mm 2. 稳定层:20cm厚6%水泥碎石 3. 底板:20cm厚C20商品砼 4. 墙身:20cm厚C20商品砼 5. 抹灰:2cm厚1:2.5水泥防水砂浆 6. 做法详见施工图	m	18.31			
		排水沟YA-01b合计						
		运动广场合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
45	041102001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	59.66			
46	011702001001	基础	1. 基础模板	m ²	102.5			
47	011702011001	直形墙	1. 混凝土挡土墙模板	m ²	663.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 运动广场

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1. 运动广场

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 村委周边景观

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		村标区域						
		景墙YC-05a						
1	010503001001	基础梁	1. 名称:地梁 2. 混凝土:C30商品砼	m3	0.93			
2	010501003001	独立基础	1. 名称:景观石基础 2. 混凝土:C20商品砼	m3	0.26			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.019			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.028			
5	010401003001	实心砖墙	1. 名称:清水砖墙30cm厚 2. 材料:标准砖/青砖比例1:3.5 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	2.02			
6	010401007001	空花墙	1. 名称:空花墙30cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	0.43			
7	010401003006	实心砖墙	1. 名称:镂空窗 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	0.04			
8	011205003001	青瓦拼花墙面	1. 名称:青瓦拼花墙面 2. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m2	0.91			
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 名称:外墙面抹灰 2. 砂浆:2cm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.4			
10	040202009001	砂砾石	1. 面铺:散置砾石3cm厚 2. 粒径: ϕ 5-8mm	m2	9.84			
11	020702007001	面铺块石	1. 面铺:散置火山岩片2cm厚	m2	14.76			
		景墙YC-05a合计						
		村标YC-03a						
12	040101003001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方一、二类土	m3	12.34			
13	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.4			
14	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	3.38			
15	010501001004	垫层	1. 垫层:C20混凝土	m3	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 村委周边景观

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	010501003002	独立基础	1. 名称:村标基础 2. 混凝土:C30商品砼	m3	1.08			
17	010501003003	独立基础	1. 名称:村标基础 2. 混凝土:C20商品砼	m3	0.46			
18	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.002			
19	010603003001	钢管柱	1. 名称:镀锌钢柱安装 2. 规格:200*200*5mm 3. 面喷:红色氟碳漆两遍	t	0.523			
20	010606005001	钢墙架	1. 名称:镀锌钢墙架安装 2. 规格:30*30*2mm	t	0.049			
21	010605002001	钢板墙板	1. 名称:镀锌钢墙板安装 2. 规格:1.5mm厚	m2	30.5			
22	011204003001	块料墙面	1. 名称:粘贴劈开砖100*300*10mm	m2	30.5			
23	010401001004	砖基础	1. 名称:圆弧形砖基础 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	0.75			
24	010401003007	实心砖墙	1. 名称:外墙18cm厚 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	0.44			
25	011102003001	块料楼地面	1. 名称:劈开砖100*300*10mm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆20mm厚	m2	3.33			
26	011204003002	块料墙面	1. 名称:劈开砖100*300*10mm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆20mm厚	m2	5.05			
27	011507002006	铝板牌	1. 名称:600*350*2mm铝板	个	9			
28	011508004001	金属字	1. 名称:不锈钢字体 2. 规格:600*350*1.2mm厚	个	9			
29	011507002005	装饰品	1. 名称:五角星铝板饰品 2. 规格:230*230*1.5mm厚	个	3			
		村标YC-03a合计						
		村标区域合计						
		村委周边						
		景观围墙YE-02a-1						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 村委周边景观

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	5.79			
31	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.03			
32	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	2.02			
33	040303001001	混凝土垫层	1. 垫层:10cm厚C20混凝土	m3	0.64			
34	010401001001	砖基础	1. 名称:砖基础 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	1.12			
35	010401009001	实心砖柱	1. 名称:清水砖柱 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	0.66			
36	010401003002	实心砖墙	1. 名称:清水砖墙24cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	1.34			
37	010401007002	空花墙	1. 名称:空花墙24cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	1.57			
38	011507002001	装饰小品	1. 名称:φ60cm实木板装饰小品	个	3			
39	011507002002	不锈钢宣传牌	1. 名称:60*30*0.15cm不锈钢宣传牌	个	3			
		景观围墙YE-02a-1合计						
		矮景墙YE-02a-1						
40	040101002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	82.98			
41	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	58.12			
42	040103002003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	28.59			
43	040303001002	混凝土垫层	1. 垫层:10cm厚C20混凝土	m3	9			
44	010401001003	砖基础	1. 名称:砖基础 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	15.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 村委周边景观

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	010401009002	实心砖柱	1. 名称:清水砖柱 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	7.93			
46	010401003004	实心砖墙	1. 名称:清水砖墙24cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	20.46			
47	010401007003	空花墙	1. 名称:空花墙24cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	23.07			
48	011507002003	装饰小品	1. 名称:φ60cm实木板装饰小品	个	36			
49	011507002004	不锈钢宣传牌	1. 名称:60*30*0.15cm不锈钢宣传牌	个	36			
		矮景墙YE-02a-1合计						
		挡墙YT-04-5						
50	040101002003	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	68.96			
51	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	60.03			
52	040103002004	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	10.27			
53	040305001001	垫层	1. 垫层:10cm厚碎石	m3	1.88			
54	040303001003	混凝土垫层	1. 垫层:10cm厚C20混凝土	m3	1.88			
55	010401001002	砖基础	1. 名称:砖基础 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	5.17			
56	010401003003	实心砖墙	1. 名称:外墙24cm厚 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	7.63			
57	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:外墙面抹灰 2. 砂浆:2cm厚1:2.5水泥砂浆	m2	41.72			
		挡墙YT-04-5合计						
		种植池YT-06-2						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 村委周边景观

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 村委周边景观

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2. 村委周边景观

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	雕塑小品一	长5m、高0.74m	5000.00			暂按5000元/件，结算按实
2	雕塑小品二	长3m、高0.39m	3000.00			暂按3000元/件，结算按实
3	雕塑小品三	长3m、高0.45m	3000.00			暂按3000元/件，结算按实
4	青瓦拼花					暂按2000元，结算按实
5	村标					暂按80000元/个，结算按实
6	黑山石	H40cm、H450cm、H350cm	2400.00			共3件，暂按800元/个，结算按实
	宣传栏YC-01a（含基础）	长19.8m、高2.55m	78000.00			暂按78000元/件，结算按实
合 计			91400.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3. 篮球场周边景观

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水泥路面YT-01-5						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	56.13			
2	040202011001	碎石	1. 垫层:10cm厚碎石	m2	56.13			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 名称:混凝土路面20cm厚 2. 混凝土:C20商品砼 3. 养护方式:水养生	m2	56.13			
		水泥路面YT-01-5合计						
		篮球场YT-01-4						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	492.97			
5	040202011002	碎石	1. 垫层:10cm厚碎石	m2	492.97			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 名称:混凝土路面10cm厚 2. 混凝土:C20商品砼 3. 养护方式:水养生	m2	492.97			
7	011101005001	自流坪楼地面	1. 名称:5mm厚彩色地坪漆	m2	492.97			
		篮球场YT-01-4合计						
		文化墙YD-02a						
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	28.92			
9	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称:外墙防水涂料 2. 做法:刷两遍	m2	28.92			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称:外墙白色外墙漆 2. 做法:刷一遍	m2	28.92			
11	011407001001	墙绘	1. 名称:运动造型墙绘	m2	4			
12	011502007001	塑料装饰线	1. 名称:红色亚克力板线条 2. 规格:30*8mm厚	m	2.63			
13	011508002001	有机玻璃字	1. 名称:亚克力字体 2. 规格:100*100*8mm厚	个	14			
14	011507001001	亚克力相框	1. 名称:红色亚克力板相框 2. 规格:8mm厚	m2	3.65			
		文化墙YD-02a合计						
		种植池YT-06-3						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3. 篮球场周边景观

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3. 篮球场周边景观

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 荷美议事亭

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		议事亭周边						
		景观围墙YE-02 a-1						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	31.98			
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	22.39			
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	11.03			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 垫层:10cm厚C20混凝土	m3	3.47			
5	010401001001	砖基础	1. 名称:砖基础 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	6.12			
6	010401009001	实心砖柱	1. 名称:清水砖柱 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	3.08			
7	010401003001	实心砖墙	1. 名称:清水砖墙24cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆 4. 勾缝:1:2.5白水泥砂浆	m3	7.59			
8	010401007001	空花墙	1. 名称:空花墙24cm厚 2. 材料:青砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	8.91			
9	011507002001	装饰小品	1. 名称:φ60cm实木板装饰小品	个	14			
10	011507002002	不锈钢宣传牌	1. 名称:60*30*0.15cm不锈钢宣传牌	个	14			
11	010804005001	金属格栅门	1. 景观墙大门:1.54m*1.2m 2. 门材质:镀锌钢管	m2	3.84			
		景观围墙YE-02 a-1合计						
		水泥路面YT-01 -5						
12	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	72.84			
13	040202011001	碎石	1. 垫层:10cm厚碎石	m2	72.84			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 名称:混凝土路面20cm厚 2. 混凝土:C20商品砼 3. 养护方式:水养生	m2	72.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 荷美议事亭

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水泥路面YT-01-5合计						
		铺装YT-01-1\YT-01-9						
15	040204002001	汀步	1. 名称:芝麻灰烧面80*40*5cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实（密实度≥94%）	m2	33.91			
16	040204002002	人行道块料铺设	1. 名称:红色透水砖20*10*6cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实（密实度≥94%）	m2	79.85			
17	040204002003	人行道块料铺设	1. 名称:灰色透水砖20*10*6cm收边 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实（密实度≥94%）	m2	41.74			
18	040204002004	人行道块料铺设	1. 名称:福鼎黑烧面仿石砖60*20*1.5cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实（密实度≥94%）	m2	1.13			
19	040204002005	人行道块料铺设	1. 名称:芝麻灰烧面仿石砖60*30*1.5cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆2cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:10cm厚碎石 5. 素土夯实（密实度≥94%）	m2	5.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 荷美议事亭

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铺装YT-01-1\ YT-01-9合计						
		议事亭周边合计						
		议事亭						
		土石方工程						
20	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	21.16			
21	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方一、二类土	m ³	35.28			
22	010103001002	回填方	1. 基坑回填土 夯实机夯实	m ³	32.69			
23	010103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m ³	2.98			
		土石方工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
24	010501001004	垫层	1. 垫层:10cm厚C15混凝土	m ³	0.58			
25	010501003001	独立基础	1. 名称:独立基础 2. 混凝土:C25商品砼	m ³	1.19			
26	010503001001	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土:C25商品砼	m ³	0.81			
27	010502001001	圆形柱	1. 名称:圆形柱 2. 混凝土:C25商品砼	m ³	0.97			
28	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土:C25商品砼	m ³	0.61			
29	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土:C25商品砼	m ³	3.17			
30	010505001002	有梁板	1. 名称:亭面板 2. 混凝土:C25商品砼	m ³	4.83			
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.004			
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.032			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.725			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.122			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 荷美议事亭

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	010516003001	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi 18$ 以内	个	24			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		装饰工程						
36	011102001001	石材楼地面	1. 名称:青石板60*30*3cm 2. 结合层:1:3水泥砂浆3cm厚 3. 垫层:10cm厚C15混凝土 4. 垫层:15cm厚碎石	m ²	5.16			
37	011102001002	石材楼地面	1. 名称:青石板30*30*3cm 2. 结合层:1:3水泥砂浆3cm厚 3. 垫层:10cm厚C15混凝土 4. 垫层:15cm厚碎石	m ²	15.78			
38	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:柱、梁面一般抹灰 2. 底层:2cm厚1:3水泥砂浆 3. 面层:1cm厚1:3水泥砂浆	m ²	39.21			
39	011301001001	天棚抹灰	1. 名称:天棚面一般抹灰 2. 底层:2cm厚1:3水泥砂浆 3. 面层:1cm厚1:3水泥砂浆	m ²	36.4			
40	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:天棚、墙柱面仿木纹漆 3. 油漆遍数:两遍	m ²	39.21			
41	010901001001	瓦屋面	1. 名称:灰色琉璃瓦屋面 2. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m ²	37.4			
42	020603003001	琉璃屋脊	1. 名称:琉璃瓦斜脊 2. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m	16.24			
43	010901001002	瓦屋面	1. 名称:灰色琉璃宝顶 2. 抹灰:1:2.5水泥砂浆	座	1			
44	020111003001	挂落	1. 名称:挂落 2. 面刷:仿木纹漆两边	m	13.4			
		装饰工程合计						
		议事亭合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
45	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m ²	148.06			
46	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m ²	151.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 荷美议事亭

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4. 荷美议事亭

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5. 虾稻共生

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		入口景墙YF-01 a						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	5			
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.49			
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	2.89			
4	040203007003	水稳层	1. 稳定层:10cm厚6%水泥碎石	m2	7.18			
5	040303001001	混凝土垫层	1. 垫层:20cm厚C20混凝土	m3	1.44			
6	010403004002	石挡土墙	1. 名称:毛石挡土墙 2. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	2.03			
7	011102001001	石材楼地面	1. 压顶:烧面芝麻灰砖 2. 规格:60*45*5cm	m2	4.5			
8	011102001002	石材楼地面	1. 压顶:青石板 2. 规格:120*20*5cm	m2	0.68			
9	011205003002	青瓦拼花墙面	1. 名称:青瓦拼花墙面 2. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m2	0.48			
10	010403004003	石挡土墙	1. 名称:鹅卵石挡墙 2. 规格:φ150~300mm	m3	0.3			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.016			
		入口景墙YF-01 a合计						
		虾稻共生周边						
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 名称:伏丁黑仿石砖60*20*1.5cm 2. 结合层:1:2.5水泥砂浆3cm厚 3. 垫层:10cm厚C20混凝土 4. 垫层:15cm厚碎石 5. 素土夯实(密实度≥95%)	m2	9.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5. 虾稻共生

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5. 虾稻共生

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5. 虾稻共生

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
7	科普小品（含制作安装）	长6.475m、宽1.212m、高1.94m	20000.00			暂按1座，20000元/个计取，结算按实
8	趣味展示墙（含挂件、制作安装）	长6.8m、高1.98m	10000.00			暂按1座，10000元/个计取，结算按实
9	科普标牌	平均高度约1m	4000.00			暂按4个，1000元/个计取，结算按实
3	轮毂小品		1000.00			暂按2个，500元/个计取，结算按实
1	石磨小品		4000.00			暂按4个，1000元/个计取，结算按实
2	石磨水槽小品		5000.00			暂按1个，5000元/个计取，结算按实
4	1.2厚不锈钢字体，外喷白色氟碳漆		2400.00			暂按8个，300元/个计取，结算按实
5	1.2厚不锈钢饰品，外喷黄色氟碳漆		2100.00			暂按4.2m ² ，500元/m ² 计取，结算按实
6	1.5厚铝板，外喷橙黄色氟碳漆（龙虾）		2000.00			暂按2个，1000元/个计取，结算按实
合 计			50500.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6. 虾稻共生-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:PE给水管 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	m	610			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:PE给水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	290			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:PVC-U排水管 3. 材质、规格:DN300 4. 连接形式:粘接	m	90			
4	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	10			
5	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	8			
6	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN300	个	20			
7	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	3			
8	031003012001	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN200	套	5			
		给排水合计						
		电气						
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:VV 3. 规格:5*10	m	423			
10	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 安装方式:悬挂式(半周长m以内) 1.5 3. 按图纸要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6. 虾稻共生-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7. 室外安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		口袋公园						
		电气						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称: 太阳能草坪灯 2. 型号: 高度=1m 3. 规格: 10W LED、色温3000K、IP65 4. 基础规格: 350*350*200 5. 基础形式、砂浆配合比: C15混凝土基础 6. 安装形式: 详见图纸及规范内要求	套	6			
2	040805001001	常规照明灯	1、名称: 太阳能庭院灯 24W LED 2、规格: 高3.5m 3、基础规格: 400*400*550 4、基础形式、砂浆配合比: C20混凝土基础 5、扁钢接地极25*4 8、详见图纸及规范内要求	套	6			
		电气合计						
		给排水						
3	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN110	个	7			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: PVC-U排水管 3. 材质、规格: DN110 4. 连接形式: 粘接	m	47.87			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: PVC-U排水管 3. 材质、规格: DN160 4. 连接形式: 粘接 5. 垫层: 50mm厚垫层	m	120.13			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: PVC-U排水管 3. 材质、规格: DN200 4. 连接形式: 粘接 5. 垫层: 50mm厚垫层	m	5.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7. 室外安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	040504009001	雨水口	1. 雨水口400*200 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:绿色复合树脂篦子250*350（承载能力级别:B125） 3. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砌筑材料品种、规格:标准砖 6. 砂浆强度等级及配合比:Mu7.5	座	10			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方一、二类土	m3	109.03			
9	040103001001	回填方	1. 沟槽回填土 夯实机夯实	m3	66.95			
10	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:垫层砂	m3	6.06			
11	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填砂	m3	35.41			
12	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车外运土方:3km	m3	42.08			
		给排水合计						
		口袋公园合计						
		村标景观						
		电气						
13	030412004010	装饰灯	1. 名称:太阳能草坪灯 2. 型号:高度=1m 3. 规格:10W LED、色温3000K、IP65 4. 基础规格:350*350*200 5. 基础形式、砂浆配合比:C15混凝土基础 6. 安装形式:详见图纸及规范内要求	套	6			
		电气合计						
		村标景观合计						
		议事亭周边						
		电气						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7. 室外安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

