

# 坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

## 招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县坝仔镇人民政府

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：743920.51 元

大写：柒拾肆万叁仟玖佰贰拾元伍角壹分。

审核招标控制价金额（小写）：718466.40 元

大写：柒拾壹万捌仟肆佰陆拾陆元肆角整。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-25454.11 元

审核单位：韶关中一工程造价咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：姚松 B114234400023494（签字盖执业专用章）

复核人及证号：陈建强 B11194400023914（签字盖执业专用章）

审核时间：2025年6月20日

# 编制说明

## 一、项目概况

(一) 项目内容：

建设主要内容：地面硬化、挡土墙、排水管、花池、绿化等。

(二) 实施地点：翁源县。

(三) 实施单位：

1. 建设单位：翁源县坝仔镇人民政府；
2. 设计单位：中智投工程管理有限公司；
3. 预算编制单位：广东志达建设监理有限公司。

## 二、审核依据

(一) 送审资料

1. 中智投工程管理有限公司设计的施工图纸。
2. 广东志达建设监理有限公司编制的招标控制价。
3. 承诺函、资金情况说明及中选通知书。
4. 关于坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程的补充资料函回函。
5. 关于坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程情况说明。

(二) 执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3. 《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；
4. 《园林绿化工程量清单计价规范》（GB50858-2013）；

5. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
6. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
7. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；
8. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

### （三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。绿色施工安全防护措施费：市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的19.8%；预算包干费：市政工程按分部分项的人工费与机具费之和的6%；增值税销项税额按9%计取。

### （四）人工单价

按照人工调整系数为1.00计算。

### （五）材料价格

按照翁建造[2025]02号文，2025年1月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

## 三、其他说明

1. 根据《关于坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程的补充资料函回函》，土方运距暂按3km考虑。

2. 根据《关于坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程的补充资料函回函》，绿化养护期暂按12个月考虑。

3. 根据《关于坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程的补充资

料函回函》，暂列金，按分部分项工程费的 10%计取。

4. 根据《关于坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程的补充资料函回函》，本项目按现场搅拌砂浆考虑。

5. 根据建设单位提供的《关于坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程情况说明》，本项目于 2025 年 1 月 6 日已开工，信息价调整为 2025 年 1 月份翁源县工程造价信息价。

6. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面硬化					359722.61	
1	050101006001	清除草皮	1. 清除杂草	m2	2253.65	1.89	4259.40	
2	040101001001	挖一般土方	1. 挖运一般土方，外运3km	m3	699.06	18.82	13156.31	
3	040202011001	碎石	1. 10cm级配碎石基层	m2	2253.65	25.50	57468.08	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2253.65	126.39	284838.82	
		挡土墙					84368.90	
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽土方	m3	64.05	6.82	436.82	
6	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	20.23	18.48	373.85	
7	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车外运3km	m3	40.8	16.57	676.06	
8	040303002001	混凝土基础	1. C25混凝土基础	m3	43.82	630.87	27644.72	
9	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡土墙 2. DN50泄水管 间距2m	m3	68	690.05	46923.40	
10	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 镀锌钢管栏杆 h=1.03m 2. 镀锌管立管DN50*1.5mm，镀锌管面管 DN50*2.0mm，镀锌管横梁 40*40*1.0mm，镀锌管竖管DN20*1.0mm	m	100.57	71.51	7191.76	
11	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除旧石墙 2. 外运3km	m3	6.67	168.26	1122.29	
		排水沟、管道、沉泥井					88500.64	
12	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚18cm 2. 自卸汽车运石方 运距3km	m2	120.4	25.45	3064.18	
13	040203007002	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	42	126.39	5308.38	
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽土方	m3	92.97	6.82	634.06	
15	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	34.87	18.48	644.40	
16	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车外运3km	m3	52.9	16.57	876.55	
本页小计							454619.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
17	040501017001	混凝土方沟	1. 排水沟 内空0.5*0.5m 2. 20cm厚砼沟底, C20混凝土 3. 25cm厚砼沟壁, C25混凝土 4. 铸铁篦子400*600*40mm	m	145.27	469.23	68165.04		
18	040501001001	混凝土管	1. DN500钢筋混凝土管 2. C20满包混凝土加固	m	10.5	580.85	6098.93		
19	040501004001	塑料管	1. PVC排水管 DN400	m	10	211.07	2110.70		
20	040504001001	砌筑井	1. 0.4*0.6m沉沙检查井 h=1m 2. C15混凝土垫层 3. M10水泥砂浆砌M20砖, 墙内 1:2水泥砂浆勾缝 4. 砌体内外20厚1:2水泥砂浆 抹面 5. 400×600成品钢筋混凝土雨 水口及支座	座	4	399.60	1598.40		
		花池					309.92		
21	010401012001	零星砌砖	1. 砖砌花池 2. 外侧、压顶1:3水泥砂浆抹 面	m3	0.11	2817.48	309.92		
		绿化					4929.84		
22	050102001001	栽植乔木	1. 宫粉紫荆 假植苗 2. 高度4.0-4.5m; 胸径15-18 cm; 冠幅3.0-3.5m 3. 养护12个月	株	3	1643.28	4929.84		
		措施项目					33163.82		
23	041102002001	基础模板	1. 基础模板	m2	67.42	54.97	3706.08		
24	041102017001	挡墙模板	1. 挡墙模板	m2	195.1	60.88	11877.69		
25	041102031001	管(渠)道平基 模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	58.11	45.37	2636.45		
26	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 管、渠道及其他 渠(涵)直 墙 复合木模	m2	290.54	51.14	14858.22		
27	050403001001	树木支撑架	1. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	3	28.46	85.38		
本页小计							116376.6	5	
合 计							570995.7	3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	26372.81			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					26372.81			

# 综合单价计算表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	050101006001	清除草皮	1. 清除杂草	m2	2253.65	1.89	4259.40
	借E1-1-1	绿化地铲除杂草		100m2	22.5365	188.93	4257.82
2	040101001001	挖一般土方	1. 挖运一般土方，外运3km	m3	699.06	18.82	13156.31
	D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土		1000m3 天然密 实方	0.69906	5196.39	3632.59
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):3		1000m3 天然密 实方	0.69906	13626.05	9525.43
3	040202011001	碎石	1. 10cm级配碎石基层	m2	2253.65	25.50	57468.08
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级 配碎石底基层 厚 度 15cm 实际厚 度(cm):10		100m2	22.5365	2549.99	57467.85
4	040203007001	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面养生 水养 生	m2	2253.65	126.39	284838.82
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际 厚度(cm):18 合 并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30		100m2	22.5365	12489.36	281466.46
	D2-3-55	水泥混凝土路面养 生 水养生		100m2	22.5365	149.87	3377.55
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽土方	m3	64.05	6.82	436.82
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基 坑土方 一、二类 土		1000m3 天然密 实方	0.06405	6816.67	436.61
6	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	20.23	18.48	373.85
	D1-1-133	回填土 夯实机夯 实 槽、坑		100m3 压实方	0.2023	1848.15	373.88
7	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车外运3km	m3	40.8	16.57	676.06
	D1-1-52	装载机装土		1000m3 天然密 实方	0.0408	2941.85	120.03
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):3		1000m3 天然密 实方	0.0408	13626.05	555.94
8	040303002001	混凝土基础	1. C25混凝土基础	m3	43.82	630.87	27644.72

# 综合单价计算表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C 25		10m3	4.382	6308.69	27644.68
9	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25混凝土挡土墙 2. DN50泄水管 间距2m	m3	68	690.05	46923.40
	D3-1-28	现浇板梁、板拱与 挡墙 挡墙		10m3	6.8	2256.94	15347.19
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		m3	68.68	455.00	31249.40
	D3-5-27	安装泄水孔 塑料 管		10m	2.31	141.54	326.96
10	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 镀锌钢管栏杆 h=1.03m 2. 镀锌管立管DN50*1.5mm, 镀 锌管面管 DN50*2.0mm, 镀锌 管横梁 40*40*1.0mm, 镀锌管 竖管DN20*1.0mm	m	100.57	71.51	7191.76
	D3-5-1 换	钢管栏杆、扶手制 作、安装 钢管栏 杆		t	0.8051	8932.90	7191.88
11	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除旧石墙 2. 外运3km	m3	6.67	168.26	1122.29
	借A1-19-6	墙体拆除 方整石 毛(块)石		100m3	0.0667	13886.42	926.22
	D1-1-125	装载机装松散石方		1000m3 天然密 实方	0.00667	7484.36	49.92
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):3		1000m3 天然密 实方	0.00667	21910.56	146.14
12	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土 类面层 普通混凝土面层 厚18 cm 2. 自卸汽车运石方 运距3km	m2	120.4	25.45	3064.18
	D1-4-7 换	液压岩石破碎机破 碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚 度(cm):18		100m2	1.204	2015.40	2426.54
	D1-1-125	装载机装松散石方		1000m3 天然密 实方	0.021672	7484.36	162.20
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运 距(km):3		1000m3 天然密 实方	0.021672	21910.56	474.85

# 综合单价计算表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
13	040203007002	水泥混凝土	1. 18cmC30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	42	126.39	5308.38
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际 厚度(cm):18 合 并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30		100m2	0.42	12489.36	5245.53
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生		100m2	0.42	149.87	62.95
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽土方	m3	92.97	6.82	634.06
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基 坑土方 一、二类 土		1000m3 天然密 实方	0.09297	6816.67	633.75
15	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	34.87	18.48	644.40
	D1-1-133	回填土 夯实机夯 实 槽、坑		100m3 压实方	0.3487	1848.15	644.45
16	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车外运3km	m3	52.9	16.57	876.55
	D1-1-52	装载机装土		1000m3 天然密 实方	0.0529	2941.85	155.62
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):3		1000m3 天然密 实方	0.0529	13626.05	720.82
17	040501017001	混凝土方沟	1. 排水沟 内空0.5*0.5m 2. 20cm厚砼沟底, C20混凝土 3. 25cm厚砼沟壁, C25混凝土 4. 铸铁篦子400*600*40mm	m	145.27	469.23	68165.04
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合 并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20		10m3	2.9054	5433.73	15787.16
	借A1-4-109 换	明沟铸铁盖板安装 49cm宽		100m	1.4527	19135.56	27798.23
	D5-2-468 换	现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		10m3	3.63175	6767.92	24579.39
18	040501001001	混凝土管	1. DN500钢筋混凝土管 2. C20满包混凝土加固	m	10.5	580.85	6098.93

# 综合单价计算表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	D5-1-31 换	满包混凝土加固 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C 20		10m3	0.6804	7242.06	4927.50
	D5-2-62	混凝土管铺设 承 插式(Φ150-3000 ) 人机配合下管管 径(mm以内) 500		100m	0.105	11156.45	1171.43
19	040501004001	塑料管	1. PVC排水管 DN400	m	10	211.07	2110.70
	借C10-1-283	给排水管道 室外 塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内 ) 400		10m	1	2110.73	2110.73
20	040504001001	砌筑井	1. 0.4*0.6m沉沙检查井 h=1m 2. C15混凝土垫层 3. M10水泥砂浆砌M20砖, 墙内 1:2水泥砂浆勾缝 4. 砌体内外20厚1:2水泥砂浆 抹面 5. 400×600成品钢筋混凝土雨 水口及支座	座	4	399.60	1598.40
	D5-3-281	非定型井垫层 混 凝土		10m3	0.00947	2222.98	21.05
	8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15		m3	0.0956	415.00	39.67
	D5-3-284	砖砌 矩形		10m3	0.08302	4649.75	386.02
	80050020	砌筑用混合砂浆(配 合比) 中砂 M5. 0		m3	0.1898	292.61	55.54
	D5-3-291	砖墙 抹灰 井内侧		100m2	0.04256	2543.61	108.26
	80010210	抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:2		m3	0.0925	363.90	33.66
	D5-3-307	井盖、井算安装 检查井 混凝土井 盖、座		10套	0.4	1785.09	714.04
	80050040	砌筑用混合砂浆(配 合比) 中砂 M10		m3	0.1136	309.76	35.19
	D5-3-291 R*0 .8	砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8		100m2	0.071744	2065.53	148.19
	80010210	抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:2		m3	0.156	363.90	56.77







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	115864.0469	1.00	115864.05		
2	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.1046	4.63	0.48		
3	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	176.0818	4.63	815.26		
4	02090090	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	65.5139	0.26	17.03		
5	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	223.6369	0.69	154.31		
6	02190140	塑料篾	kg	0.081	3.85	0.31		
7	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	7.835	2.08	16.30		
8	03019001	圆钉综合	kg	26.6597	5.83	155.43		
9	03134021	铁砂布0~2#	张	0.287	1.06	0.30		
10	03135001	低碳钢焊条综合	kg	15.5086	6.19	96.00		
11	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	0.0193	141.03	2.72		
12	03213001	铁件综合	kg	363.8913	4.87	1772.15		
13	03214046	零星卡具	kg	233.1758	5.47	1275.47		
14	03214106@1	铸铁篦子400*600*40mm	十块	37.407	662.18	24770.17		
15	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.243	380.00	92.34		
16	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	0.7277	145.00	105.52		
17	04050005	碎石20~40	m <sup>3</sup>	239.901	131.00	31427.03		
18	04050045	碎石60	m <sup>3</sup>	68.556	131.00	8980.84		
19	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	34.0752	77.00	2623.79		
20	04090015	生石灰	t	0.0169	510.00	8.62		
21	04090135	余土外运	m <sup>3</sup>	2.0039				
22	04090155	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	1.2692	41.94	53.23		
23	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.5131	330.00	169.32		
24	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	2.6208	1703.45	4464.40		
25	05310010	茅竹3m内	条	9.18	7.78	71.42		
26	13050500	油性防锈漆	kg	72.4897	8.60	623.41		
27	13350250	模板嵌缝料	kg	13.126	0.93	12.21		
28	14010030	松节油	kg	12.929	6.56	84.81		
29	14330030	丙酮	kg	0.395	9.74	3.85		
30	14350630	脱模剂	kg	84.7622	5.13	434.83		
31	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	4.6293	5.16	23.89		
32	14390100	乙炔气	kg	1.6537	13.30	21.99		
33	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.75	14.02	10.52		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：坝仔镇上爱村老屋组基础设施提升工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	17010050@1	镀锌钢管综合	t	0.8534	4737.88	4043.31		
35	17250080	塑料排水管DN50	m	23.562	5.84	137.60		
36	32270001	杀虫剂	kg	1.1916	17.09	20.36		
37	32270010	无机肥(复合肥)	kg	2.25	2.97	6.68		
38	32270020	有机肥	t	0.03	432.00	12.96		
39	34050040	草板纸80#	张	87.162	4.19	365.21		
40	34110010	水	m3	435.3884	3.69	1606.58		
41	35010001	复合木模板面板	m2	5.898	29.91	176.41		
42	35010010	钢模板	kg	361.4136	5.45	1969.70		
43	35010030	组合钢模板	kg	154.8868	5.45	844.13		
44	35030080	木支撑	m3	1.7694	1651.95	2922.96		
45	35090230	钢支撑	kg	124.5072	4.55	566.51		
46	99450760	其他材料费	元	1739.4874	1.00	1739.49		
47	CLFTZ	材料费调整	元	0.2176	1.00	0.22		
48	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	0.0956	415.00	39.67		
49	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	36.2165	440.00	15935.26		
50	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	149.6189	455.00	68076.60		
51	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	421.4813	465.00	195988.80		
52	17250370@1	PVC排水管DN400	m	9.93	138.05	1370.84		
53	17290070@1	钢筋混凝土管DN500	m	10.605	86.56	917.97		
54	18091000@1	塑料排水管直接DN400	个	1.68	135.79	228.13		
55	32010090@1	宫粉紫荆 假植苗高度4.0 -4.5m; 胸径15-18cm; 冠幅3.0-3.5m	株	3.12	1176.60	3670.99		
56	36010080@1	400*600*80成品钢筋混 凝土雨水口及支座	套	4.04	107.20	433.09		
57	00010003	机上人工	工日	57.664	230.00	13262.72		
58	99450630	折旧费	元	4915.4029	1.00	4915.40		
59	99450640	检修费	元	1228.1904	1.00	1228.19		
60	99450650	维护费	元	3790.6279	1.00	3790.63		
61	99450660	安拆费	元	343.6253	1.00	343.63		
62	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.2197	9.50	11.59		
63	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1238.6824	7.85	9723.66		



