

南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

最高投标限价

招 标 人：



\_\_\_\_\_ (盖章)

2025 年 12 月 31 日

工程名称： 南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

标段名称： 南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 730182.14  
柒拾叁万零壹佰捌拾贰元壹角肆分

编制人：  唐秀丽  
（一级注册造价工程师）  
B11064400025031  
广东中水工程监理有限公司  
有效期至：2026年12月31日  
（造价专业人员签字及盖章）

审核人：  卢海青  
（一级注册造价工程师）  
B11064400033862  
广东中水工程监理有限公司  
有效期至：2026年09月13日  
（签字及盖章）

编制单位：  广东中水工程监理有限公司  
（盖章）

法定代表人或其授权人：  张七  
（签字或盖章）

招标人：  南阳镇  
（盖章）

法定代表人或其授权人：  赖祥  
（签字或盖章）

编制时间： 2025.12.31



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目      标段：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					572769.92
		南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目					572769.92
		整个项目					572769.92
		田间管网系统电磁阀控制					434467.49
1	031001008001	进水管	1. 材质:PE管 2. 规格:Φ250*6mm, 压力等级1.25Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5. 安装部位:室外 6. 介质:自来水	m	18	167.53	3015.54
2	031001008002	进水管	1. 材质:PE管 2. 规格:Φ160*5mm, 压力等级1.25Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5. 介质:自来水	m	1812	72.14	130717.68
3	031001008003	进水管	1. 材质:PE管 2. 规格:Φ110*4.5mm, 压力等级1.25Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5. 安装部位:室外 6. 介质:自来水	m	1062	36.12	38359.44
本页小计							172092.66

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目      标段：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
4	031001008004	进水管	1. 材质:PE管 2. 规格:Φ63*3.8mm, 压力等级1.25Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 5. 安装部位:室外 6. 介质:自来水	m	4650	26.22	121923	
5	060106011001	滴灌带	1. 名称:压力补偿滴灌带 2. 规格: Φ16*0.4*30mm 3. 含配件	m	100000	1.06	106000	
6	060106011002	滴灌管	1. 名称:无孔滴灌管 2. 规格: Φ16*1.0mm	m	6000	1.91	11460	
7	040502005001	阀门	1. 种类:法兰电磁阀 2. 材质及规格:Φ110 3. 连接形式:法兰连接	个	12	1071.92	12863.04	
8	040502005002	阀门	1. 种类:远程控制电磁阀	个	12	712.82	8553.84	
9	040502005003	阀门	1. 种类:鞍座排气阀 2. 规格: PE110	个	13	121.15	1574.95	
		智能水肥一体化系统					19621.79	
本页小计								262374.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目      标段：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	040602021001	三通道智能水肥机380v	基本参数： 1、三通道吸肥口单路 0-600L/H。 2、1.5KW 不锈钢施肥泵注肥压力 5kg。 3、三路定时搅拌功能。 4、7寸触摸屏控制。 5、进肥量手动调节。 6、水源首部控制功能。 7、灌溉模式：分区循环、定时定量控制，可根据不同时段自动调整灌溉时间。 8、可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量 9、各类故障实时监测和报警功能 保护功能：1、注肥泵，搅拌电机过载保护。 2、注肥泵堵转保护。 3、过滤器堵塞保护。 4、低流量保护功能（针对流量调节过低） 5、灌溉水与注肥系统单向隔离。	套	1	14603.03	14603.03	
本页小计								14603.03

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目      标段：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	040702022001	施肥桶	1. 规格、参数：1000L平底、0.75KW搅拌机、带搅拌杆	套	3	1672.92	5018.76	
		自动过滤器系统					14188.89	
12	030112020001	砂石过滤器（自动反冲系统）	1. 规格、参数：6寸进出水口，双罐体烤漆防腐砂石，自动反冲洗控制系统。120立方管道碳钢Q235材质，内外抛光防腐处理，内外静电粉末喷涂。	台	1	10362.32	10362.32	
13	030112020002	叠片过滤器（自动反冲洗系统）	1. 规格、参数：6寸进出水口，3组3寸叠片，自动反冲洗控制系统。120立方管道碳钢Q235材质，承压1.0MPa 自动控制方式：压差、时间、手动。	支	1	3826.57	3826.57	
		恒压供水系统					22701.75	
14	030211003001	水泵	1. 规格、参数：ISG80-200B-7.5KW	台	3	2807.23	8421.69	
15	031005004001	气压罐	1. 规格、参数：碳钢SQL800*1.0	套	1	3818.29	3818.29	
16	050306004001	恒压变频控制柜	1. 规格、参数：进口ABB变频器一控三7.5KW	套	1	10461.77	10461.77	
		基础设施					81790	
本页小计								41909.4

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目      标段：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	64	2.26	144.64
18	010502030001	地面硬化	1. 厚度:15cm 2. 混凝土种类:C25混凝土	m <sup>2</sup>	64	71.4	4569.6
19	010502029001	散水	1. 面层厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C20混凝土	m <sup>2</sup>	14	71.4	999.6
20	040803004001	镇墩	1. 规格尺寸:详见图纸大样 2. 混凝土强度等级:C20混凝土	m <sup>3</sup>	18.5	642.68	11889.58
21	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x50+1x25mm 3. 敷设方式:管道埋地敷设	m	200	236.38	47276
22	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x6mm 3. 敷设方式:WC/CC	m	50	49.14	2457
23	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	200	30.2	6040
24	030412004001	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 型号:BYJ 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	300	3.33	999
本页小计							74375.42

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目      标段：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
25	030412004002	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 型号:BYJ 3. 规格:1.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	400	2.61	1044	
26	030412004003	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 型号:BYJ 3. 规格:4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	200	4.28	856	
27	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20mm	m	180	8.97	1614.6	
28	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ25mm	m	150	13.14	1971	
29	040801029001	照明开关	1. 材质:一位开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	2	20.08	40.16	
30	040801029002	照明开关	1. 材质:二位开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	5	22.12	110.6	
31	030413014001	插座	1. 名称:二三插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:接线盒暗装	套	10	33.38	333.8	
32	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:接线盒暗装	套	10	35.51	355.1	
33	030405015002	风扇	1. 名称:天花排气扇 2. 规格:8寸	台	3	68.92	206.76	
本页小计								6532.02











# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	129677.8277	1.00	129677.83		
2	01010031	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	kg	2.73	3.56	9.72		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.177	4.42	5.20		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	2.8056	4.42	12.40		
5	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	2.008	4.42	8.88		
6	01130060	镀锌扁钢综合	kg	1.5	3.33	5.00		
7	01290003	钢板综合	kg	6.75	3.21	21.67		
8	01290019	钢板 $1.6 \sim 1.9$	kg	0.477	3.20	1.53		
9	01290043	钢板 $8 \sim 15$	kg	45.0816	3.20	144.26		
10	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	3.8454	26.42	101.60		
11	02010013	橡胶板 $1 \sim 3$	kg	8.8614	25.70	227.74		
12	02010060	耐酸橡胶板 $3$	kg	2.09	5.52	11.54		
13	02010155	石棉橡胶板低压 $0.8 \sim 6$	kg	0.24	7.19	1.73		
14	02010165	石棉橡胶板高压 $1 \sim 6$	kg	0.541	11.97	6.48		
15	02090050	聚乙烯薄膜 $0.05$	m <sup>2</sup>	6	0.26	1.56		
16	02090090	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	53.6907	0.26	13.96		
17	02130050	三色塑料带综合	kg	0.01	10.30	0.10		
18	02130070	聚四氟乙烯生料带 $26\text{mm} \times 20\text{m} \times 0.1\text{mm}$	m	10.4	0.13	1.35		
19	02270001	棉纱	kg	16.257	11.47	186.47		
20	02270020	白布	kg	2.384	2.75	6.56		
21	02270180	破布一级	kg	0.331	7.18	2.38		
22	03010225	木螺钉 $M2 \sim 4 \times 6 \sim 65$	十套	0.126	0.18	0.02		
23	03010430	六角螺栓综合	kg	5.187	5.58	28.94		
24	03011430	半圆头镀锌螺栓 $M2 \sim 5 \times 15 \sim 50$	十套	5.616	0.43	2.41		
25	03011440	半圆头镀锌螺栓 $M8 \sim 12 \times 12 \sim 50$	十套	0.6	3.52	2.11		
26	03011590	镀锌六角螺栓 $2\text{平}1\text{弹垫} M8 \times 50$ 以内	十套	4.896	2.69	13.17		
27	03011605	镀锌六角螺栓 $2\text{平}1\text{弹垫} M10 \times 100$ 以内	十套	0.82	5.04	4.13		
28	03013051	膨胀螺栓 $M10$	十套	7.344	5.82	42.74		
29	03014291	镀锌锁紧螺母 $DN20 \times 3$	十套	4.45	3.81	16.95		
30	03014421	六角螺母 $M8$	十套	2.678	2.11	5.65		
31	03016071	垫圈 $M8$	十个	2.678	0.09	0.24		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	03134021	铁砂布0~2#	张	51.2208	1.06	54.29		
33	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.411	6.19	14.92		
34	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	1.9646	6.19	12.16		
35	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54		
36	03137041	焊锡膏	kg	0.09	47.01	4.23		
37	03138001	锡基钎料	kg	1.36	52.47	71.36		
38	03139281	钢锯条	条	153.8846	0.43	66.17		
39	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.507	4.71	2.39		
40	03213041	平垫铁综合	kg	2.066	4.22	8.72		
41	03213051	斜垫铁综合	kg	1.079	6.23	6.72		
42	03213061	斜垫铁Q195~Q235 1#	块	12.24	3.64	44.55		
43	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	12.24	3.62	44.31		
44	03213241	平垫铁Q195~Q235 1#	块	6.12	3.85	23.56		
45	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	12.192	6.82	83.15		
46	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	297.705	0.32	95.27		
47	04030015	中砂	m3	0.285	131.07	37.35		
48	04030025	粗砂	m3	0.225	119.51	26.89		
49	04050025	碎石10	m3	0.247	108.74	26.86		
50	04050035	碎石20	m3	0.324	108.74	35.23		
51	05030200	木板	m3	0.038	1630.62	61.96		
52	05030285	枕木2500×250×200	根	0.049	119.81	5.87		
53	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08		
54	13010130	酚醛调和漆	kg	2.33	7.18	16.73		
55	13030240	厚漆	kg	4.842	10.26	49.68		
56	13050070	防锈漆	kg	2	11.00	22.00		
57	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.377	4.42	1.67		
58	13350350	橡胶石棉盘根编织 φ6~25(250℃)	kg	0.21	22.46	4.72		
59	13350380	油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃)	kg	1.5	18.06	27.09		
60	14030030	煤油	kg	6.775	4.29	29.06		
61	14030040	汽油综合	kg	10.6365	8.43	89.67		
62	14070050	机油综合	kg	3.73	6.96	25.96		
63	14090010	电力复合脂	kg	0.46	14.45	6.65		
64	14090030	黄甘油	kg	1.206	6.46	7.79		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	14330320	硬脂酸	kg	0.2015	6.33	1.28		
66	14390070	氧气	m3	8.4976	5.16	43.85		
67	14390100	乙炔气	kg	2.8762	13.30	38.25		
68	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.294	13.60	4.00		
69	15130063	聚酯乙炔泡沫塑料板	kg	0.99	21.19	20.98		
70	17010054	焊接钢管DN20	kg	14.3478	4.19	60.12		
71	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	6	2.19	13.14		
72	17250170	塑料软管D5	m	1.35	0.40	0.54		
73	17270175	橡胶软管DN20	m	6.5076	5.00	32.54		
74	18010515	黑玛钢直通DN25	个	26.26	2.49	65.39		
75	18010585	黑玛钢弯头DN25	个	13.13	3.85	50.55		
76	18010810	黑玛钢堵头DN25	个	13.13	1.88	24.68		
77	19000210	螺纹阀门DN20	个	4.062	26.00	105.61		
78	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	2.2626	20.00	45.25		
79	24590010	压力表弯管DN15	个	2.2626	5.56	12.58		
80	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	14.8	2.48	36.70		
81	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.2	53.88	10.78		
82	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	9.465	1.82	17.23		
83	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm <sup>2</sup>	m	12	11.70	140.40		
84	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	44.5	0.06	2.67		
85	29060280	难燃塑料管接头20	个	46.35	0.48	22.25		
86	29060285	难燃塑料管接头25	个	38.625	0.53	20.47		
87	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.3068	370.00	113.52		
88	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	2.03	2.25	4.57		
89	29170340	胶木线夹	个	10	0.40	4.00		
90	34110010	水	m3	239.641	4.25	1018.47		
91	34130090	位号牌	个	12	2.08	24.96		
92	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.5096	45.50	23.19		
93	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.1326	116.35	15.43		
94	37091110	钢垫板1~2	kg	0.2	4.37	0.87		
95	99450760	其他材料费	元	581.036	1.00	581.04		
96	BCCLF3	施肥桶	套	3	1672.92	5018.76		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
97	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	18.685	364.08	6802.83		
98	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	11.8755	383.50	4554.25		
99	17250040@1	PVC线管DN100	m	210	14.85	3118.50		
100	17250050@1	PE给水管Φ250*6mm	m	18.396	123.10	2264.55		
101	17250050@2	PE给水管Φ160*5mm	m	1839.18	46.65	85797.75		
102	17250050@3	PE给水管Φ110*4.5mm	m	1077.93	19.68	21213.66		
103	17250050@4	PE给水管Φ63*3.8mm	m	4743	13.35	63319.05		
104	17310220@1	压力补偿滴灌带Φ16*0.4*30	m	102000	0.34	34680.00		
105	17310220@2	无孔滴灌管Φ16*1.0mm	m	6120	1.38	8445.60		
106	18090783@1	室外PE给水管热熔管件Φ250	个	1.296	23.20	30.07		
107	18090783@2	室外PE给水管热熔管件Φ160*5mm	个	143.148	5.90	844.57		
108	18090783@3	室外PE给水管热熔管件Φ110	个	289.926	3.84	1113.32		
109	18090783@4	PE给水管热熔管件Φ63	个	1306.65	2.14	2796.23		
110	18190140@1	灌溉砂石过滤器（双罐）	台	1	8100.00	8100.00		
111	18190170@1	叠片过滤器	台	1	3210.87	3210.87		
112	22110010@1	鞍座排气阀PE110	个	13	74.00	962.00		
113	23290010@1	气压罐碳钢SQL800*1.0	台	1	2613.97	2613.97		
114	24690110@1	法兰电磁阀DN110	台	12	732.23	8786.76		
115	26050001@1	一位开关	个	2.04	7.65	15.61		
116	26050001@2	二位开关	个	5.1	9.65	49.22		
117	26410060@1	二三插座	个	10.2	11.65	118.83		
118	26410060@2	空调插座	个	10.2	13.74	140.15		
119	28030170@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	330	1.82	600.60		
120	28030170@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	440	1.16	510.40		
121	28030170@3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm <sup>2</sup>	m	216	2.86	617.76		
122	28110210	铜芯电缆	m	50.5	42.05	2123.53		
123	28110210@1	铜芯电缆WDZ-YJY-4x50+1x25	m	202	215.73	43577.46		
124	29060140@1	PVC线管PC20	m	198	2.01	397.98		
125	29060140@3	PVC电线管PC25	m	165	3.21	529.65		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市菜到家西兰花高标准种植基地项目

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
126	29110390	接线盒	个	20.4	1.77	36.11		
127	35390180@1	三通道只能水肥机380V	台	1	10245.33	10245.33		
128	50350010@2	天花排气扇8寸	台	3	46.54	139.62		
129	51010010@1	水泵ISG80-200B-7.5KW	台	3	1678.22	5034.66		
130	55010001@1	恒压变频控制柜进口ABB变频器一控三7.5KW	台	1	9614.00	9614.00		
131	55090080@1	成套配电箱(含电元器件)	台	1	652.23	652.23		
132	55270030@1	远程控制电磁阀	个	12	564.37	6772.44		
133	补充主材001@1	锁母旁通新料Φ16	个	4000	0.18	720.00		
134	补充主材002@1	锁母直接Φ16	个	4000	0.17	680.00		
135	补充主材003	堵头16	个	100000	0.19	19000.00		
136	870134001	电动综合校验台	台班	0.432	12.00	5.18		
137	870199011	笔记本电脑	台班	4.2	26.03	109.33		
138	870613018	高压兆欧表	台班	0.36	8.04	2.89		
139	870613023	手持式万用表	台班	3.528	5.09	17.96		
140	870699160	多功能信号校验仪	台班	1.128	80.71	91.04		
141	873112061	精密交、直流稳压电源	台班	0.432	14.79	6.39		
142	873114001	数字电压表	台班	0.564	7.83	4.42		
143	873148008	数字示波器	台班	1.8	54.87	98.77		
144	873150102	对讲机(一对)5公里	台班	0.936	5.29	4.95		
145	873174013	铭牌打印机	台班	0.144	39.94	5.75		
146	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.096	1017.45	97.68		
147	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	9.9575	639.91	6371.90		
148	990305020	叉式起重机提升质量5(t)	台班	0.555	515.21	285.94		
149	990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.3	406.50	121.95		
150	990401020	载货汽车装载质量5(t)	台班	1.5651	534.23	836.12		
151	990406010	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	1.48	172.95	255.97		
152	990501050	电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN)	台班	0.369	218.19	80.51		
153	990503020	电动单筒慢速卷扬机牵引力30(kN)	台班	0.52	218.19	113.46		
154	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	1.887	10.26	19.36		

