

仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目  
(二期) — 新庄甫、长坝村小组文化  
室及广场工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）—新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

标段名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）—新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程						
		文化室一-建筑工程						
		整个项目						
		土石方工程						
1	010103001001	平整场地	平整场地	m2	136.5			
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内	m3	65.93			
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m内	m3	12.67			
4	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	55.66			
5	010102007002	房心回填	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	25.07			
		砌筑工程						
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*53 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	31.77			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*53 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.07			
8	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m2	1.4			
9	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*53 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	个	2			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土工程						
10	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	4.49			
11	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：地面 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	12.58			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
12	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.23			
13	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.25			
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	7.3			
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.26			
16	010502029001	散水	1. 面层厚度：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 混凝土种类：60厚商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m2	31.38			
		钢筋工程						
17	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.117			
18	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	1.26			
19	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋（HRB400内） $\phi$ 10以内	t	0.554			
		模板工程						
20	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.96			
21	010505002001	基础模板	1. 带形基础模板 有筋	m2	27.48			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	010505002002	基础模板	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	2.4			
23	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	6.71			
24	010505011002	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	42.43			
25	010505011003	构造柱模板	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内	m2	30.66			
26	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	42.96			
金属结构工程								
27	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢管120*120*4、60*60*3	t	0.856			
28	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢管60*60*2.0、50*50*2.0	t	0.732			
门窗工程								
29	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：M1 2000*2100 2. 开启方式：双扇平开 3. 框、扇材质：铝合金 4. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃10厚	樘	1			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M2 800*2000 2. 开启方式: 单扇平开 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 普通玻璃6厚	樘	2			
31	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1 1800*1800 2. 开启方式: 双扇推拉 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 普通玻璃6厚	樘	5			
		屋面及防水工程						
32	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 蓝色琉璃瓦300*400*10mm, 铺于钢檩	m2	183.95			
		楼地面装饰工程						
33	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚DS-M20干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 800*800防滑耐磨砖	m2	125.84			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
34	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆打底 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格：10厚地砖踢脚线	m	5.43			
35	011107004001	块料台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：10厚防滑地砖	m <sup>2</sup>	1.4			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2抗裂水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	187.69			
37	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面	m <sup>2</sup>	187.69			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚防水水泥砂浆抹灰（压入一层耐碱玻璃纤维网布）	m <sup>2</sup>	189.38			
39	011403001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类：防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色外墙涂料一底两面	m <sup>2</sup>	189.38			
		文化室一一安装工程						
		整个项目						
		电力照明						
40	030402011001	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：4-6明装箱，悬挂式	台	1			
41	030413014001	插座	1. 名称：二三级插座（安全型） 2. 材质：塑料 3. 规格：16A 4. 安装方式：明装	套	8			
42	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：大按键三联单控开关 2. 材质：塑料 3. 安装方式：明装	套	1			
43	030413001001	普通灯具	1. 名称：灯管 2. 类型：单管	套	4			
44	030412001001	配管	1. 名称：PC管 2. 规格：Φ20 3. 配置形式：明配	m	100.45			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-BYJ-3*2.5	m	100.45		
		防雷					
46	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线	m	12.8		
47	030410002001	接地母线	1. 规格: 50*5热浸镀锌扁钢	m	5.8		
48	030410005001	接闪带	1. 名称: 接闪带 2. 规格: 热镀锌圆钢Φ10	m	56.05		
		文化室二-建筑工程					
		整个项目					
		土石方工程					
49	010103001001	平整场地	平整场地	m <sup>2</sup>	103.7		
50	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度: 2m内	m <sup>3</sup>	66.09		
51	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度: 2m内	m <sup>3</sup>	6.18		
52	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	55.99		
53	010102007002	房心回填	1. 回填土 夯实 机夯实 平地	m <sup>3</sup>	9.53		
		砌筑工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
54	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*53 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	20.33			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土工程						
55	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	5.02			
56	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：地面 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	9.55			
57	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	8.23			
58	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.77			
59	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.84			
60	010502013001	实心楼板（有梁板）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	16.63			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
61	010502019001	其他板	1. 板名称:栏板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.48			
62	010502019002	其他板	1. 板名称:挑檐 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.24			
63	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.28			
		钢筋工程						
64	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.877			
65	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	1.742			
66	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.017			
67	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以内	t	0.908			
68	010506001005	钢筋接头	1. 电渣压力焊接 $\phi$ 18以内	t	56			
69	010506001006	钢筋接头	1. 电渣压力焊接 $\phi$ 32以内	t	16			
70	010506001007	钢筋接头	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi$ 18以内	t	6			
		模板工程						
71	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	15.52			
72	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	19.68			
73	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	28.64			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
74	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	41.57			
75	010505004002	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内	m2	34.88			
76	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	57.24			
77	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	89.92			
78	010505008001	其他板模板	1. 栏板、反檐模板	m2	25.32			
79	010505008002	其他板模板	1. 挑檐模板	m2	16.79			
80	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	3.96			
		门窗工程						
81	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M1 2000*2350 2. 开启方式: 双扇平开 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃 10厚	樘	1			
82	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1 1800*1800 2. 开启方式: 双扇推拉 3. 框、扇材质及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 普通玻璃 6厚	樘	2			
		屋面及防水工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010902004001	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土 2. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层	m2	107.88		
84	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：1层	m2	120.54		
85	010902002001	屋面涂膜防水	1. 水泥基渗透结晶型涂料 1.5mm厚	m2	120.54		
86	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、种类及强度等级：20厚1：3水泥防水砂浆找平 2. 20厚（最薄处）1：8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m2	120.54		
		楼地面装饰工程					
87	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DS-M20干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：800*800防滑耐磨砖	m2	95.54		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆打底 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格：10厚地砖踢脚线	m	3.95		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
89	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2抗裂水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	132.37		
90	011403001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类：防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面	m <sup>2</sup>	132.37		
91	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚防水水泥砂浆抹灰（压入一层耐碱玻璃纤维网布）	m <sup>2</sup>	159.7		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011403001005	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色外墙涂料一底两面	m2	159.7		
		天棚工程					
93	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚 2. 腻子种类: 防水腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料一底两面	m2	129.8		
		文化室二-安装工程					
		整个项目					
		电力照明					
94	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 4-6明装箱, 悬挂式	台	1		
95	030413014001	插座	1. 名称: 二三级插座 (安全型) 2. 材质: 塑料 3. 规格: 16A 4. 安装方式: 明装	套	5		
96	030413014002	插座	1. 名称: 空调三孔插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 16A 4. 安装方式: 明装	套	2		
97	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 大按钮三联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 安装方式: 明装	套	1		
98	030413001001	普通灯具	1. 名称: 灯管 2. 类型: 单管	套	4		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030405015001	风扇	1. 名称:吊风扇 2. 安装方式:吊顶安装	台	3		
100	030405015002	风扇	1. 名称:轴流排气扇 2. 规格:风量:30m <sup>3</sup> /h	台	1		
101	030412001001	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:明配	m	110.9		
102	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-BYJ-3*2.5	m	110.9		
		防雷					
103	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线	m	15.6		
104	030410002001	接地母线	1. 规格:50*5热浸镀锌扁钢	m	5.8		
105	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:热镀锌圆钢Φ10	m	46		
		室内装修-装修工程					
		整个项目					
		拆除工程					
106	010801001001	门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m <sup>2</sup>	7.89		
107	010401002001	拆除砖墙	1. 墙体拆除 黄泥砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m <sup>3</sup>	1.67		
108	011201001002	铲除墙面涂料	1. 铲除原有墙面破损涂料	m <sup>2</sup>	196.59		
		门窗工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
109	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: M0921 2. 门类型: 全铝合金门 3. 开启方式: 平开	樘	5			
110	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: C1010 2. 窗类型: 90系列推拉窗 3. 框、扇材料及规格: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 普通玻璃6厚	樘	6			
		楼地面装饰工程						
111	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 100厚C20混凝土 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚DS-M20干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 800*800防滑耐磨砖	m <sup>2</sup>	66.66			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
112	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2抗裂水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	196.59			
113	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 防水腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面	m <sup>2</sup>	196.59			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
114	011302001001	平面吊顶天棚	1. 面板材料品种、规格:1.2厚600*600铝扣板, 配套轻钢天花龙骨, Φ8吊杆@1200, 吊杆高度≤1500	m <sup>2</sup>	65.85		
		室内装修-安装工程					
		整个项目					
		电力照明					
115	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 4-6明装箱, 悬挂式	台	1		
116	030413014001	插座	1. 名称: 二三级插座 (安全型) 2. 材质: 塑料 3. 规格: 16A 4. 安装方式: 明装	套	10		
117	030413014002	插座	1. 名称: 空调三孔插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 16A 4. 安装方式: 明装	套	6		
118	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 大按键双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 安装方式: 明装	套	5		
119	030413003001	荧光灯	1. 名称: 平板灯 2. 规格: 600*600 3. 安装方式: 吸顶安装	套	6		
120	030412001001	配管	1. 名称: PC管 2. 规格: Φ20 3. 配置形式: 明配	m	90.1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
121	030409001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-BYJ-3*2.5	m	28.02			
122	030409001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-BYJ-3*4	m	90.1			
		室外广场						
		整个项目						
		毛石挡土墙						
123	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m <sup>3</sup>	215.38			
124	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	89.11			
125	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	126.27			
126	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格: 毛氏 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m <sup>3</sup>	126.27			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 3. 按设计要求设置变形缝，沥青木板填缝 4. PVC泄水管Φ100@2000，200厚砾石反滤层，外包一层黑色纤维布	m3	109.01		
128	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 浆砌块石面勾凸缝 2. 水泥砂浆1：3	m2	149.62		
129	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C20	m3	2.47		
130	010505001001	压顶模板	压顶模板	m	98.9		
		仿木栏杆					
131	040205013001	隔离护栏	1. 构件类型：成品混凝土仿木护栏 2. 构件高度：外露高度1.2m，跨度1.8m	m	72		
132	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 护栏基础	m3	7.2		
133	010505002001	基础模板	基础模板	m2	28.8		
		排水沟					
134	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	106.56		
135	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	54.72		
136	040103003002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	51.84		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格:400*400 2. 垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10非粘土砖,壁厚12cm 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉 6. 盖板材质及规格:成品钢筋砼盖板600*500*80	m	144		
138	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	28.8		
		新建硬化					
139	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:10cm厚C30砼面层,按4m~6m分仓跳格浇筑,纵向每隔2.5m~3.0m设一道伸缝,缝宽20~30,内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2. 素土夯实,压实系数≥93%	m2	28.9		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程  
 标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）一新庄甫、长坝村小组文化室及广场工程

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15cm厚C30砼面层,按4m~6m分仓跳格浇筑,纵向每隔2.5m~3.0m设一道伸缝,缝宽20~30,内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2. 素土夯实,压实系数≥93%	m2	309.69		
141	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:20cm厚C30砼面层,按4m~6m分仓跳格浇筑,纵向每隔2.5m~3.0m设一道伸缝,缝宽20~30,内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 2. 素土夯实,压实系数≥93%	m2	1047.14		
142	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:5~80 2. 厚度:10cm	m2	338.59		
143	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:5~80 2. 厚度:15cm	m2	1047.14		
本页小计							
合计							







