

新丰县财政投资建设项目委托中介机构评审 预算 备案登记表

项目名称	马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目				
建设单位	新丰县马头镇人民政府 	联系人	丘钟华	电话	18319802636
预算评审中介机构 (盖章)	诚辉工程管理有限公司 	档案号	新丰审【2025】14号		
立项金额(总投资)	160万元	最高投标限价	775673.17元		
预算编制单位	中策瑞信(广东)项目管理有限公司	预算送审金额(元)	972618.23元		
预算审定金额	775673.17元	大写	柒拾柒万伍仟陆佰柒拾叁元壹角柒分		
核减金额	196945.06元	核减率	20.25%		
建设单位意见:	同意预算审核报告在财政投资评审中心备案。  单位(盖章): 2026年3月26日		备案单位意见: 该项目预算审核报告已在财政投资评审中心备案登记。  单位(盖章): 2026年3月26日		
备案说明: 根据评审工作要求,对新丰县财政投资项目委托代理商评审的项目实行预算审核报告备案登记。(1)备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据,及财政支付工程款的依据,不作为其他用途;(2)预算评审中介机构负责该项目结算审核报告的复核和确认;(3)送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责任;(4)接受该项目委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性和合法性,并承担相应的审计责任和法律责任。					

马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目，最高投标限价为：775673.17元（柒拾柒万伍仟陆佰柒拾叁元壹角柒分），其中“安全生产措施费”的报价不得低于41647.99元（肆万壹仟陆佰肆拾柒元玖角玖分）。

特此公告



诚辉工程管理有限公司

造价工程师（签章）：



二〇二六年三月二十四日

注：请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 775673.17

(大写): 柒拾柒万伍仟陆佰柒拾叁元壹角柒分

招标人:



工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:

张旭伟
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

侯晓燕
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2026年3月24日

复核时间:

2026年3月24日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					593991.35
		电气					593991.35
		电气					544870.96
1	030406006001	光伏组件640Wp组件	1. 名称:光伏组件640Wp单晶硅组件 2. 规格:2465*1134*30mm	组	338	1397.93	472500.34
2	030406007001	光伏逆变器	1. 名称: 逆变器 2. 规格: 100KW	台	2	16026.56	32053.12
3	040801004001	光伏并网柜	1. 光伏并网柜	台	1	9530.36	9530.36
4	030409001001	直流电缆 PV1-F-1*4mm2	1. 名称:1. 名称:光伏线缆PV1-F-1*4mm2	m	580	4.84	2807.2
5	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV-3x95 +2x70mm2	m	50	331.98	16599
6	030412001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC63 3. 配置形式:明敷	m	16.225	77.6	1259.06
7	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PE100 3. 配置形式:埋地敷	m	45.401	31.26	1419.24
8	030410002001	接地母线	1. 名称:铝镁锌扁钢 2. 材质:铝镁锌 3. 规格:40*4	m	50	64.15	3207.5
9	030410002002	接地母线	1. 名称:接地线BVR1*16mm2	m	20	70.81	1416.2
10	030412002001	线槽	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*50*1.4mm	m	48.061	57.35	2756.3
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质规格:热镀锌角钢∠25*3	kg	11.4648	27.62	316.66
12	040205001001	人(手)孔井	1. 规格:600*600*1200砖砌电缆井	座	1	1005.98	1005.98
本页小计							544870.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		光伏支架					43517.86
13	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 光伏组件支架 2. 镀锌: 铝合金阳极氧化型材 3. 材质: 27*36*1.2	t	1.278	34051.53	43517.86
		钢梯					1055.47
14	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢楼梯 踏步式 2. 含安全围挡	t	0.145	6905.33	1001.27
15	010502004001	设备基础	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含基础模版工程	m3	0.042	1290.48	54.2
		土方部分					1896.17
16	010102001001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m内	m3	5.298	8.14	43.13
17	010102002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m内	m3	22	8.04	176.88
18	010102007001	回填方	1. 密实度要求: 密实度要求按图纸 2. 填方材料品种: 回填土	m3	12.031	19.96	240.14
19	010102007002	回填方	1. 密实度要求: 密实度要求按图纸 2. 填方材料品种: 细沙	m3	6.29	187.26	1177.87
20	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 5km	m3	11.127	23.2	258.15
		电气调试试验					2650.89
21	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	907.19	907.19
22	080708008001	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试	系统	1	1743.7	1743.7
本页小计							49120.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 3 页 共 3 页

合计	593991.35
----	-----------

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 1 页 共 22 页

项目编码	030406006001	项目名称	光伏组件640Wp组件		计量单位	组	
项目特征	1. 名称:光伏组件640Wp单晶硅组件 2. 规格:2465*1134*30mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	473.4
1.1	人工费	元	473.4			1	473.40
2	材料费	-	-	-	-	-	620.51
2.1	白布	kg	0.4			2.75	1.10
2.2	光伏组件640Wp单晶硅组件	组	1			617.86	617.86
2.3	电气绝缘胶带	卷	0.2			2.48	0.50
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			1.82	0.56
2.5	其他材料费	元	0.5			1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.27
3.1	手持式万用表	台班	0.05			5.17	0.26
3.2	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.1			47.92	4.79
3.3	平台作业升降车	台班	0.04			1105.57	44.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1143.18
5	管理费	-	-	-	-	-	150.22
6	利润	-	-	-	-	-	104.53
综合单价							1397.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 2 页 共 22 页

项目编码	030406007001	项目名称	光伏逆变器			计量单位	台
项目特征	1. 名称：逆变器 2. 规格：100KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	143.81
1.1	人工费	元	143.81			1	143.81
2	材料费	-	-	-	-	-	15812.66
2.1	白布	kg	0.08			2.75	0.22
2.2	电气绝缘胶带	卷	0.05			2.48	0.12
2.3	其他材料费	元	0.67			1	0.67
2.4	镀锌六角螺栓	十套	0.21			5.04	1.06
2.5	铁砂布	张	0.5			1.06	0.53
2.6	焊锡丝	kg	0.05			7.79	0.39
2.7	酚醛磁漆	kg	0.01			7.75	0.08
2.8	酚醛调和漆	kg	0.03			7.18	0.22
2.9	电力复合脂	kg	0.41			135	55.35
2.10	塑料软管	m	0.13			0.18	0.02
2.11	钢垫板	kg	0.15			3.12	0.47
2.12	木螺钉	十套	0.416			0.18	0.07
2.13	塑料胀管	十套	0.44			0.6	0.26
2.14	冲击钻头	个	0.028			2.85	0.08
2.15	裸铜线	kg	0.17			53.88	9.16
2.16	铜接线端子	个	2.03			1.74	3.53
2.17	光伏逆变器	台	1			15740.42	15740.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15956.47
5	管理费	-	-	-	-	-	41.33
6	利润	-	-	-	-	-	28.76
综合单价							16026.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 3 页 共 22 页

项目编码	040801004001	项目名称	光伏并网柜			计量单位	台
项目特征	1. 光伏并网柜						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	453.35
1.1	人工费	元	453.35			1	453.35
2	材料费	-	-	-	-	-	8793.59
2.1	电气绝缘胶带	卷	0.05			2.48	0.12
2.2	其他材料费	元	0.95			1	0.95
2.3	镀锌六角螺栓	十套	0.61			5.04	3.07
2.4	焊锡丝	kg	0.2			7.79	1.56
2.5	酚醛调和漆	kg	0.05			7.18	0.36
2.6	电力复合脂	kg	0.05			135	6.75
2.7	塑料软管	m	0.5			0.18	0.09
2.8	钢垫板	kg	0.2			3.12	0.62
2.9	镀锌扁钢	kg	1.5			4.52	6.78
2.10	棉纱	kg	0.1			7.04	0.70
2.11	低碳钢焊条	kg	0.15			6.19	0.93
2.12	焊锡膏	kg	0.04			14.6	0.58
2.13	塑料异型管	m	6			2.41	14.46
2.14	胶木线夹	个	6			0.35	2.10
2.15	光伏并网柜	台	1			8754.5	8754.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	41.99
3.1	载货汽车	台班	0.06			564.7	33.88
3.2	交流弧焊机	台班	0.1			81.1	8.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9288.93
5	管理费	-	-	-	-	-	142.36
6	利润	-	-	-	-	-	99.07
综合单价							9530.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段: 马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 4 页 共 22 页

项目编码	030409001001	项目名称	直流电缆 PV1-F-1*4mm2	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 1. 名称: 光伏线缆PV1-F-1*4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.3
1.1	人工费	元	1.3003			1	1.30
2	材料费	-	-	-	-	-	2.86
2.1	白布	kg	0.0012			2.75	0.00
2.2	其他材料费	元	0.0031			1	0.00
2.3	封铅	kg	0.0025			26.42	0.07
2.4	合金钢钻头	个	0.0007			4.71	0.00
2.5	沥青绝缘漆	kg	0.0002			4.42	0.00
2.6	汽油	kg	0.0018			8.66	0.02
2.7	硬脂酸	kg	0.0001			6.33	0.00
2.8	光伏线缆PV1-F-1*4mm2	m	1.01			2.74	2.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	机械费调整	元	0.0002			1	0.00
3.2	汽车式起重机	台班				960.88	0.00
3.3	载货汽车	台班				577.24	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.19
5	管理费	-	-	-	-	-	0.38
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							4.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 5 页 共 22 页

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 铜芯电缆ZRC-YJV22-0.6/1kV-3x95 +2x70mm ²						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.76
1.1	人工费	元	15.7648			1	15.76
2	材料费	-	-	-	-	-	306.45
2.1	白布	kg	0.0078			2.75	0.02
2.2	其他材料费	元	0.0442			1	0.04
2.3	封铅	kg	0.0202			26.42	0.53
2.4	合金钢钻头	个	0.0018			4.71	0.01
2.5	沥青绝缘漆	kg	0.002			4.42	0.01
2.6	汽油	kg	0.0124			8.66	0.11
2.7	硬脂酸	kg	0.001			6.33	0.01
2.8	铜芯电缆	m	1.01			301.94	304.96
2.9	电缆敷设牵引头	只	0.0015			370	0.56
2.10	电缆敷设滚轮	个	0.0025			45.5	0.11
2.11	电缆敷设转向导轮	个	0.0007			116.35	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.4
3.1	机械费调整	元	0.0001			1	0.00
3.2	汽车式起重机	台班	0.0009			960.88	0.86
3.3	载货汽车	台班	0.0009			577.24	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	323.61
5	管理费	-	-	-	-	-	4.93
6	利润	-	-	-	-	-	3.43
综合单价							331.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 6 页 共 22 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC63 3. 配置形式:明敷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.58
1.1	人工费	元	28.579			1	28.58
2	材料费	-	-	-	-	-	34.76
2.1	其他材料费	元	0.1756			1	0.18
2.2	钢锯条	条	0.03			0.49	0.01
2.3	冲击钻头	个	0.0071			2.85	0.02
2.4	镀锌低碳钢丝	kg	0.0081			4.54	0.04
2.5	厚漆	kg	0.0206			5.72	0.12
2.6	溶剂油	kg	0.0179			3.94	0.07
2.7	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	m	0.4276			4.27	1.83
2.8	膨胀螺栓	十套	0.102			2.8	0.29
2.9	镀锌锁紧螺母	十套	0.0155			40.16	0.62
2.10	醇酸清漆	kg	0.0093			10.31	0.10
2.11	镀锌钢管塑料护口	个	0.1545			0.41	0.06
2.12	镀锌钢管接头	个	0.1545			6.18	0.95
2.13	镀锌钢管卡子	个	0.515			1.97	1.01
2.14	镀锌地线夹	套	0.618			2.1	1.30
2.15	镀锌钢管	m	1.03			27.35	28.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.22
3.1	钢材电动煨弯机	台班	0.003			73.11	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.56
5	管理费	-	-	-	-	-	8.28
6	利润	-	-	-	-	-	5.76
综合单价							77.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 7 页 共 22 页

项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PE100 3. 配置形式: 埋地敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.27
1.1	人工费	元	9.266			1	9.27
2	材料费	-	-	-	-	-	17.48
2.1	电气绝缘胶带	卷	0.05			2.48	0.12
2.2	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.3	棉纱	kg	0.05			7.04	0.35
2.4	钢锯条	条	0.1			0.49	0.05
2.5	镀锌低碳钢丝	kg	0.005			4.54	0.02
2.6	聚乙烯薄膜	m ²	0.03			1.74	0.05
2.7	塑料管	m	1.05			16.03	16.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.75
5	管理费	-	-	-	-	-	2.66
6	利润	-	-	-	-	-	1.85
综合单价							31.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 8 页 共 22 页

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 铝镁锌扁钢 2. 材质: 铝镁锌 3. 规格: 40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.54
1.1	人工费	元	38.54			1	38.54
2	材料费	-	-	-	-	-	5.98
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0303			6.19	0.19
2.3	钢锯条	条	0.1			0.49	0.05
2.4	沥青清漆	kg	0.0061			6.45	0.04
2.5	铝镁锌扁钢	m	1.05			5.38	5.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	交流弧焊机	台班	0.007			81.1	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.09
5	管理费	-	-	-	-	-	11.24
6	利润	-	-	-	-	-	7.82
综合单价							64.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 9 页 共 22 页

项目编码	030410002002	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:接地线BVR 1*16mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.54
1.1	人工费	元	38.54			1	38.54
2	材料费	-	-	-	-	-	12.65
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0303			6.19	0.19
2.3	钢锯条	条	0.1			0.49	0.05
2.4	沥青清漆	kg	0.0061			6.45	0.04
2.5	接地线BVR 1*16mm2	m	1.05			11.73	12.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	交流弧焊机	台班	0.007			81.1	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.76
5	管理费	-	-	-	-	-	11.24
6	利润	-	-	-	-	-	7.82
综合单价							70.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 10 页 共 22 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 100*50*1.4mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.17
1.1	人工费	元	22.171			1	22.17
2	材料费	-	-	-	-	-	24.37
2.1	其他材料费	元	0.062			1	0.06
2.2	铜接地端子带螺栓	十套	0.105			10.38	1.09
2.3	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	m	0.2545			2.8	0.71
2.4	半圆头镀锌螺栓	十套	0.6			0.43	0.26
2.5	金属线槽	m	1.03			21.6	22.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.54
5	管理费	-	-	-	-	-	6.37
6	利润	-	-	-	-	-	4.43
综合单价							57.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 11 页 共 22 页

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢		计量单位	kg	
项目特征	1. 名称: 桥架支架 2. 材质规格: 热镀锌角钢 ∠25*3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.59
1.1	人工费	元	13.59			1	13.59
2	材料费	-	-	-	-	-	5.5
2.1	其他材料费	元	0.0195			1	0.02
2.2	低碳钢焊条	kg	0.032			6.19	0.20
2.3	防锈漆	kg	0.003			10	0.03
2.4	白布	kg	0.003			2.75	0.01
2.5	钢锯条	条	0.03			0.43	0.01
2.6	溶剂油	kg	0.001			3.94	0.00
2.7	镀锌六角螺栓	十套	0.0688			5.04	0.35
2.8	铁砂布	张	0.025			1.06	0.03
2.9	酚醛调和漆	kg	0.002			7.18	0.01
2.10	热镀锌角钢	kg	1.05			4.61	4.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28
3.1	联合冲剪机	台班	0.001			95.6	0.10
3.2	台式砂轮机	台班	0.004			10.51	0.04
3.3	交流弧焊机	台班	0.0141			81.1	1.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.37
5	管理费	-	-	-	-	-	4.27
6	利润	-	-	-	-	-	2.97
综合单价							27.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 12 页 共 22 页

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井			计量单位	座
项目特征	1. 规格:600*600*1200砖砌电缆井						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	369.11
1.1	人工费	元	369.1069			1	369.11
2	材料费	-	-	-	-	-	457.98
2.1	其他材料费	元	9.0904			1	9.09
2.2	碎石	m ³	0.2173			116.5	25.32
2.3	标准砖	千块	0.241			388.35	93.59
2.4	水	m ³	0.6722			4.25	2.86
2.5	普通预拌混凝土	m ³	0.1655			389.38	64.44
2.6	普通预拌混凝土	m ³	0.249			398.23	99.16
2.7	湿拌抹灰砂浆	m ³	0.16			420.35	67.26
2.8	塑料薄膜	m ²	5.0759			0.26	1.32
2.9	湿拌砌筑砂浆	m ³	0.1011			402.65	40.71
2.10	镀锌低碳钢丝	kg	0.0055			4.54	0.02
2.11	圆钉	kg	0.0662			5.75	0.38
2.12	板枋材	m ³	0.0252			1592.08	40.12
2.13	脱模剂	kg	0.3099			5.13	1.59
2.14	湿拌砌筑砂浆	m ³	0.0287			420.35	12.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.12
3.1	电动夯实机	台班	0.0121			33.65	0.41
3.2	机动翻斗车	台班	0.0839			309.78	25.99
3.3	混凝土振捣器	台班	0.0417			11.57	0.48
3.4	木工圆锯机	台班	0.0027			34.65	0.09
3.5	载货汽车	台班	0.0034			600.94	2.04
3.6	木工单面压刨床	台班	0.0027			45.94	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	856.21
5	管理费	-	-	-	-	-	70.13
6	利润	-	-	-	-	-	79.64
综合单价							1005.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 13 页 共 22 页

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢		计量单位	t	
项目特征	1. 名称: 光伏组件支架 2. 镀锌: 铝合金阳极氧化型材 3. 材质: 27*36*1.2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2180.88
1.1	人工费	元	2180.88			1	2180.88
2	材料费	-	-	-	-	-	29274.32
2.1	其他材料费	元	7.83			1	7.83
2.2	低碳钢焊条	kg	22.59			6.19	139.83
2.3	氧气	m3	7.97			5.16	41.13
2.4	乙炔气	kg	2.66			13.3	35.38
2.5	尼龙砂轮片	片	1.26			13.27	16.72
2.6	木枋	m3	0.01			3	0.03
2.7	铝合金型材	t	1.06			27390	29033.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	807.49
3.1	汽车式起重机	台班	0.27			960.88	259.44
3.2	载货汽车	台班	0.02			743.38	14.87
3.3	载货汽车	台班	0.07			600.94	42.07
3.4	立式钻床	台班	0.19			10.35	1.97
3.5	剪板机	台班	0.28			210.93	59.06
3.6	直流弧焊机	台班	3.91			103.06	402.96
3.7	电焊条烘干箱	台班	0.39			69.55	27.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32262.69
5	管理费	-	-	-	-	-	1191.16
6	利润	-	-	-	-	-	597.68
综合单价							34051.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 14 页 共 22 页

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯			计量单位	t
项目特征	1. 钢材品种、规格：钢楼梯 踏步式 2. 含安全围挡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	782.41
1.1	人工费	元	782.4			1	782.40
2	材料费	-	-	-	-	-	5237.93
2.1	其他材料费	元	48.75			1	48.75
2.2	垫木	m3	0.026			1758.05	45.71
2.3	氧气	m3	5.906			5.16	30.47
2.4	乙炔气	kg	3.248			13.3	43.20
2.5	钢丝绳	kg	3.28			3.66	12.00
2.6	吊装夹具	套	0.02			180	3.60
2.7	六角螺栓	kg	3.57			5.58	19.92
2.8	低合金钢耐热焊条	kg	7.382			12.75	94.12
2.9	环氧富锌底漆	kg	4.24			11.06	46.89
2.10	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.424			31.25	13.25
2.11	钢楼梯	t	1			4880	4880.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	337.1
3.1	汽车式起重机	台班	0.152			1929.87	293.34
3.2	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.342			128.01	43.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6357.44
5	管理费	-	-	-	-	-	323.99
6	利润	-	-	-	-	-	223.9
综合单价							6905.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 15 页 共 22 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含基础模版工程						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	388.33
1.1	人工费	元	388.2744			1	388.27
2	材料费	-	-	-	-	-	695.24
2.1	其他材料费	元	0.7521			1	0.75
2.2	松杂板枋材	m3	0.0937			1793.1	168.01
2.3	水	m3	0.056			4.25	0.24
2.4	土工布	m2	1.176			2.08	2.45
2.5	普通预拌混凝土	m3	1.01			380.63	384.44
2.6	预拌混凝土	m3	1.01			0	0.00
2.7	圆钉	kg	2.385			5.66	13.50
2.8	镀锌低碳钢丝	kg	2.9816			4.54	13.54
2.9	防水胶合板	m2	1.9286			53.54	103.26
2.10	隔离剂	kg	1.2857			7.05	9.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.62
3.1	混凝土振捣器	台班	0.077			11.57	0.89
3.2	木工圆锯机	台班	0.0154			34.65	0.53
3.3	载货汽车	台班	0.027			600.94	16.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1101.19
5	管理费	-	-	-	-	-	108.08
6	利润	-	-	-	-	-	81.19
综合单价							1290.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 16 页 共 22 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 人机配合挖基坑土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.17
1.1	人工费	元	2.1737			1	2.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.84
3.1	履带式推土机	台班	0.0002			1121.72	0.22
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0023			1531.09	3.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.01
5	管理费	-	-	-	-	-	0.93
6	利润	-	-	-	-	-	1.2
综合单价							8.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 17 页 共 22 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 挖土深度：2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.1
1.1	人工费	元	2.0992			1	2.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.84
3.1	履带式推土机	台班	0.0002			1121.72	0.22
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0023			1531.09	3.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.94
5	管理费	-	-	-	-	-	0.92
6	利润	-	-	-	-	-	1.19
综合单价							8.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 18 页 共 22 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求:密实度要求按图纸 2. 填方材料品种:回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32
1.1	人工费	元	12.318			1	12.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.42
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			33.65	2.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.74
5	管理费	-	-	-	-	-	2.28
6	利润	-	-	-	-	-	2.95
综合单价							19.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 19 页 共 22 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3		
项目特征	1. 密实度要求:密实度要求按图纸 2. 填方材料品种:细沙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.71
1.1	人工费	元	34.713			1	34.71
2	材料费	-	-	-	-	-	138.4
2.1	水	m3	0.148			4.25	0.63
2.2	机制砂	m3	1.29			106.8	137.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.35
3.1	电动夯实机	台班	0.04			33.65	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	174.46
5	管理费	-	-	-	-	-	5.59
6	利润	-	-	-	-	-	7.21
综合单价							187.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 20 页 共 22 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.39
1.1	人工费	元	0.3893			1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.73
3.1	机械费调整	元				1	0.00
3.2	履带式推土机	台班	0.0003			1121.72	0.34
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0011			1531.09	1.68
3.4	自卸汽车	台班	0.0114			1293.37	14.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.12
5	管理费	-	-	-	-	-	2.65
6	利润	-	-	-	-	-	3.42
综合单价							23.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 21 页 共 22 页

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统
项目特征	1. 名称;送配电装置系统						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	560.6
1.1	人工费	元	560.6			1	560.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.32
3.1	手持式万用表	台班	1.682			5.17	8.70
3.2	相位表	台班	0.789			11.62	9.17
3.3	电缆测试仪	台班	0.841			17.33	14.57
3.4	振荡器	台班	0.789			21.4	16.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	609.92
5	管理费	-	-	-	-	-	175.29
6	利润	-	-	-	-	-	121.98
综合单价							907.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 22 页 共 22 页

项目编码	080708008001	项目名称	接地装置调试			计量单位	系统
项目特征	1. 名称：接地装置调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	879.58
1.1	人工费	元	879.58			1	879.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	292.74
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.206			69.6	292.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1172.32
5	管理费	-	-	-	-	-	336.92
6	利润	-	-	-	-	-	234.46
综合单价							1743.7

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		98548.07	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车
花车间光伏建设项目 间光伏建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		98548.07	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		88075.26	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		15020.59	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		13655.08	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		17751.6	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		41647.99	
1.3.2	2	措施实施费用		10472.81	
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	031401001001	脚手架		10472.81	
1.3.2.8	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.9	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.10	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.11	2.10	施工便道			
1.3.2.12	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
本页小计				98548.07	

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车
花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车
间光伏建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目 标段：马头镇军二村乡村振兴印花车间光伏建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：马头镇军二村乡村振兴印花车
花车间光伏建设项目

标段：马头镇军二村乡村振兴印花车
间光伏建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

