

翁源县坝仔镇三线整治工程

招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县坝仔镇人民政府

原招标控制价编制单位：金叶工程项目管理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：734,064.65 元

大写：柒拾叁万肆仟零陆拾肆元陆角伍分。

审核招标控制价金额（小写）：648,963.13 元

大写：陆拾肆万捌仟玖佰陆拾叁元壹角叁分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-85101.52 元

审核单位：广东人信工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：唐旭（签字盖执业专用章）

复核人及证号：林升（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年1月9日



编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：翁源县坝仔镇三线整治工程
- 2、工程范围：坝仔镇三线整治
- 3、工程地址：翁源县坝仔镇

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）。
- 2、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T 50856-2024）。
- 3、《广东省安装工程综合定额》（2018年）。
- 4、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》。
- 5、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。
- 6、按照翁市政〔2025〕12号文，2025年第11月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

三、其他说明事项

- 1、绿色施工安全防护措施费，文明施工措施费费率：按安装专业费率 7.8694%计取；环境保护措施费费率：按安装专业费率 7.154%计取；临时设施措施费费率：按安装专业费率 9.3002%计取；安全生产措施费费率：按安装专业费率 21.8197%计取。
- 2、增值税销项税额按 9%计取。

3、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		翁源县坝仔镇三线整治工程					487239.03
		翁源县坝仔镇三线整治工程					487239.03
		整个项目					487239.03
1	041001010001	拆除电杆	1. 规格尺寸: 拆除电杆	根	16	26.89	430.24
2	030502005012	光缆	1. 名称: 拆除7/2. 2吊线	m	2473	0.44	1088.12
3	030502005001	光缆	1. 名称: 拆除36芯以下光缆	m	12876	0.72	9270.72
4	030502005010	光缆	1. 名称: 拆除72芯以下光缆	m	6648	0.87	5783.76
5	030502005011	光缆	1. 名称: 拆除96芯以下光缆	m	892	0.96	856.32
6	030502005002	光缆	1. 名称: 拆除皮线光缆	m	17550	0.6	10530
7	030502005003	施工测量 架空光(电)缆工程	1. 名称: 施工测量 架空光(电)缆工程	m	10663	1.14	12155.82
8	030502005008	施工测量 管道光(电)缆工程	1. 名称: 施工测量 管道光(电)缆工程	m	856	0.87	744.72
9	031103007002	架空吊线	1. 名称: 安装吊线保护装置 2. 材质: PVC红白反光警示管 Φ30, 含反光警示牌14块	m	42	21.06	884.52
10	031103007003	架空吊线	1. 名称: 电力保护管 2. 规格: 三线交叉保护管 橡胶, Φ32	m	260	22.26	5787.6
11	040802001001	电杆组立	1. 名称: 新立7m*15cm水泥杆	根	3	684.74	2054.22
12	040802001002	电杆组立	1. 名称: 扶7m*13cm水泥杆	根	9	141.66	1274.94
13	031103007001	架空吊线	1. 规格: 架设墙壁7/2. 2吊线	m	5262	4.67	24573.54
本页小计							75434.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
14	030502005004	光缆	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电缆	m	6711	2.43	16307.73	
15	030502005005	光缆	1. 名称:蝶形光缆 2. 规格:GJYXCH-2芯 3. 敷设方式:加挂墙壁	m	17550	3.31	58090.5	
16	030502005006	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTS-24B1 3. 敷设方式:架空	m	11946	7.71	92103.66	
17	030502005007	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTS-48B1 3. 敷设方式:架空	m	6168	9.06	55882.08	
18	030502005009	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTS-96B1 3. 敷设方式:管道	m	862	12.26	10568.12	
19	031103008001	光缆	1. 规格、型号: GYTS-24B1 2. 敷设部位:室外(盘留)	m	930	2.09	1943.7	
20	031103008002	光缆	1. 规格、型号: GYTS-48B1 2. 敷设部位:室外(盘留)	m	480	3.19	1531.2	
21	031103008003	光缆	1. 规格、型号: GYTS-96B1 2. 敷设部位:室外(盘留)	m	30	6.37	191.1	
22	030502012001	现场组装光纤活动连接器	1. 名称:现场组装光纤活动连接器	芯	351	29.96	10515.96	
本页小计								247134.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		翁源县坝仔镇 三线整治工程								
		翁源县坝仔镇 三线整治工程								
		整个项目								
1	041001010001	拆除电杆	1. 规格尺寸: 拆除电杆	根	16.33	0.07	3.76	2.71	4.02	26.89
2	030502005012	光缆	1. 名称: 拆除7 /2. 2吊线	m	0.29			0.09	0.06	0.44
3	030502005001	光缆	1. 名称: 拆除3 6芯以下光缆	m	0.52			0.09	0.10	0.72
4	030502005010	光缆	1. 名称: 拆除7 2芯以下光缆	m	0.63			0.11	0.13	0.87
5	030502005011	光缆	1. 名称: 拆除9 6芯以下光缆	m	0.7	0.01		0.12	0.14	0.96
6	030502005002	光缆	1. 名称: 拆除 皮线光缆	m	0.43			0.08	0.09	0.60
7	030502005003	施工测量 架 空光(电)缆工 程	1. 名称: 施工 测量 架空光 (电)缆工程	m	0.72	0.05	0.01	0.22	0.15	1.14
8	030502005008	施工测量 管 道光(电)缆工 程	1. 名称: 施工 测量 管道光 (电)缆工程	m	0.55	0.04	0.01	0.16	0.11	0.87
9	031103007002	架空吊线	1. 名称: 安装 吊线保护装置 2. 材质: PVC 红白反光警示 管 Φ30, 含 反光警示牌14 块	m	10.55	5.29		3.11	2.11	21.06
10	031103007003	架空吊线	1. 名称: 电力 保护管 2. 规格: 三线 交叉保护管 橡胶, Φ32	m	10.55	6.49		3.11	2.11	22.26
11	040802001001	电杆组立	1. 名称: 新立7 m*15cm水泥 杆	根	95.24	486.27	38.19	38.35	26.69	684.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040802001002	电杆组立	1. 名称:扶7m*13cm水泥杆	根	95.24			27.37	19.05	141.66
13	031103007001	架空吊线	1. 规格:架设墙壁7/2.2吊线	m	0.98	3.20		0.29	0.20	4.67
14	030502005004	光缆	1. 名称:线路整修 2. 含绑扎架空、墙壁光电纜	m	1.61	0.02		0.47	0.32	2.43
15	030502005005	光缆	1. 名称:蝶形光缆 2. 规格:GJYXCH-2芯 3. 敷设方式:加挂墙壁	m	1.85	0.48	0.03	0.58	0.38	3.31
16	030502005006	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTS-24B1 3. 敷设方式:架空	m	1.61	4.57	0.49	0.62	0.42	7.71
17	030502005007	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTS-48B1 3. 敷设方式:架空	m	1.75	5.70	0.49	0.66	0.45	9.06
18	030502005009	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:GYTS-96B1 3. 敷设方式:管道	m	2.71	7.47	0.49	0.94	0.64	12.26
19	031103008001	光缆	1. 规格、型号:GYTS-24B1 2. 敷设部位:室外(盘留)	m		2.09				2.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）						
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价	
20	031103008002	光缆	1. 规格、型号：GYTS-48B1 2. 敷设部位：室外（盘留）	m		3.19					3.19
21	031103008003	光缆	1. 规格、型号：GYTS-96B1 2. 敷设部位：室外（盘留）	m		6.37					6.37
22	030502012001	现场组装光纤活动连接器	1. 名称：现场组装光纤活动连接器	芯	11	4.09	6.31	5.10	3.46		29.96
23	031103010001	光缆接续	1. 名称：光缆接续24芯 2. 规格：24芯一进4出接头盒（含12芯熔纤盘2个）	头	326.7	57.88	211.2	164.92	107.58		868.28
24	031103010002	光缆接续	1. 名称：光缆接续48芯 2. 规格：48芯一进4出接头盒（含12芯熔纤盘4个）	头	653.32	60.94	316.8	297.44	194.02		1522.52
25	031103010003	光缆接续	1. 名称：光缆接续96芯 2. 规格：96芯一进4出接头盒（含24芯熔纤盘4个）	头	1306.88	69.05	528	562.57	366.98		2833.48
26	031103013001	用户光缆测试	1. 名称：用户光缆测试 24芯	段	251.55	14.93	76.49	96.57	65.61		505.15
27	031103013002	用户光缆测试	1. 名称：用户光缆测试 48芯	段	416.51	24.72	126.61	159.89	108.62		836.35
28	031103013004	用户光缆测试	1. 名称：用户光缆测试 96芯	段	490.74	29.14	158.26	191.07	129.80		999.01
29	031103013003	用户光缆测试	1. 名称：用户光缆测试 2芯	段	35.74	2.12	13.19	14.40	9.79		75.24

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		108139.99	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC00002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		108139.99	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		108139.99	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		18442.48	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		16765.89	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		21795.66	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		51135.96	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计				108139.99	

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF00000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治

标段：翁源县坝仔镇三线整治

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	201.4299	96.19	19375.54		
2	00010010	人工费	元	169203.2748	1.00	169203.27		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	18.4763	4.42	81.67		
4	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	6.8452	4.42	30.26		
5	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	36.5978	4.42	161.76		
6	01070031	镀锌钢绞线综合	kg	1164.3227	6.01	6997.58		
7	01070035	镀锌钢绞线7/2.2	kg	45.285	6.01	272.16		
8	01070035@1	镀锌钢绞线7/2.2	kg	16.7775	6.01	100.83		
9	03019361	镀锌穿钉M50	套	606.1879	1.00	606.19		
10	03019371	镀锌穿钉M100	套	5.3146	3.50	18.60		
11	03019391	镀锌穿钉M12 \times 80	套	475.6737	1.90	903.78		
12	04270430	条形护杆板	块	219.5417	0.94	206.37		
13	13010120	酚醛磁漆	kg	0.06	7.75	0.47		
14	14430215	塑料粘胶带	卷	44.824	4.72	211.57		
15	17250427	聚乙烯波纹管	m	23.0154	0.30	6.90		
16	18250890	U型卡子	个	504.598	0.23	116.06		
17	25610110	拉线环大号	个	207.1732	1.61	333.55		
18	29020300	转弯夹板	副	36.5903	34.29	1254.68		
19	29020310	小拉板	块	54.8854	15.71	862.25		
20	29020320	L型托钩	只	457.3785	1.00	457.38		
21	29060147@1	PVC红白反光警示管 $\Phi 30$	m	42.42	2.30	97.57		
22	29060147@2	三线交叉保护管橡胶, $\Phi 32$	m	262.6	4.93	1294.62		
23	29110370	接头盒保护套	套	96.96	0.09	8.73		
24	29210180	拉线抱箍	套	94.439	13.40	1265.48		
25	29210260	吊线抱箍	套	590.244	35.00	20658.54		
26	29210280	吊线压板(带穿钉)	副	132.8655	25.31	3362.83		
27	29210320	瓦形护杆板	块	219.5417	2.18	478.60		
28	29230100	余缆架	套	1.7412	45.00	78.35		
29	29250020	三眼单槽夹板	套	185.3997	2.39	443.11		
30	29250030	三眼双槽夹板	套	18.2952	5.64	103.18		
31	29250040	单眼曲槽夹板	副	530.559	4.80	2546.68		

单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县坝仔镇三线整治工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	29250050	三眼双曲槽夹板	副	36.5903	16.50	603.74		
33	30020001	钢线双向膨胀锁	只	36.5903	6.25	228.69		
34	30020010	钢线终端膨胀锁	只	164.6562	5.75	946.77		
35	34130001	标志牌塑料扁形	个	273.0474	0.68	185.67		
36	34130001@1	反光警示牌	个	13.9986	6.44	90.15		
37	34130005	光缆标志牌	个	914.757	5.43	4967.13		
38	37230307	直可变抱箍	套	457.3785	17.21	7871.48		
39	37230309	终端可变抱箍	套	109.7709	21.39	2348.00		
40	37230970	光缆托板	块	41.807	3.80	158.87		
41	37231000	托板垫	块	41.807	3.80	158.87		
42	99450760	其他材料费	元	6474.5246	1.00	6474.52		
43	9946131	其他材料费	元	155.1244	1.00	155.12		
44	28250010@1	光缆GYTS-24B1	m	12184.92	2.09	25466.48		
45	28250010@2 1	光缆GYTS-96B1	m	879.24	6.37	5600.76		
46	28250010@2 3	皮线光缆GJYXCH-2芯	m	17901	0.45	8055.45		
47	28250010@3	光缆GYTS-48B1	m	6291.36	3.19	20069.44		
48	29110180@1	现场组装光纤活动连接器	套	354.51	1.70	602.67		
49	29110180@2	光缆接头盒24芯一进4出接头盒(含12芯熔纤盘2个)	套	62.62	55.00	3444.10		
50	29110180@3	光缆接头盒48芯一进4出接头盒(含12芯熔纤盘4个)	套	32.32	58.03	1875.53		
51	29110180@5	光缆接头盒96芯一进4出接头盒(含24芯熔纤盘4个)	套	2.02	66.06	133.44		
52	29190050@1	水泥电杆7m*15cm	根	3.015	483.19	1456.82		
53	29210270@2	吊线担	根	132.8655	4.15	551.39		
54	补充主材003 @1	光缆GYTS-24B1	m	930	2.09	1943.70		
55	补充主材003 @2	光缆GYTS-48B1	m	480	3.19	1531.20		
56	补充主材003 @3	光缆GYTS-96B1	m	30	6.37	191.10		
57	00010003	机上人工	工日	17.3184	230.00	3983.23		
58	99450630	折旧费	元	24117.9753	1.00	24117.98		

