



工程名称： 新丰县图书馆新馆建设项目消防工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 142501.7

（大写）： 壹拾肆万贰仟伍佰零壹元柒角



编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：新丰县文化广电旅游体育局
- 2、工程名称：新丰县图书馆新馆建设项目消防工程
- 3、工程类型：安装工程
- 4、造价单位：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

二、编制依据：

- 1、采用工程量清单计价模式编制。
- 2、以《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、韶关市建设工程造价管理站发布的相关工程计价文件。

4、取费标准：

绿色施工安全防护措施费：安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的35.77%。其中文明施工措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22；环境保护措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.2；临时设施措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26；安全生产措施为市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61。

预算包干费：分部分项的（人工费+机具费）×10%；

（1）利润：分部分项的（人工费+机具费）×20%

（2）税金：执行《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值

税税率的通知》（粤建标函【2019】819号）中采用一般计税方法计税的，增值税率
税率由10%调整为9%。

5、主要材料价格参考韶关市建设工程造价管理站发布的2025年9月份《新丰县信息
价》及2025年11月份《韶关市信息价》，信息价中没有的，参考同期广州市、深圳市、
惠州市信息价，或市场询价。

三、编制成果：

1、工程造价：142501.70元（大写：壹拾肆万贰仟伍佰零壹元柒角）

四、其他说明：

1、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及有关
说明。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县图书馆新馆建设项目消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		新丰县图书馆新馆建设项目消防工程					110141.02
		消防					110141.02
		整个项目					110141.02
1	030413002001	A型应急灯	1. 名称:A型应急灯 2. 规格:智能壁挂式	套	2	258.05	516.1
2	030402011001	消防水泵控制柜	1. 消防水泵控制柜 (37/45KW带机械应急启动和IP防护等级标识)	台	2	7479.62	14959.24
3	030602001001	显示仪表	1. 液位显示装置 (含显示器和探针)	台	1	6110.22	6110.22
4	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 吊顶 2. 材质、型号、规格: DN15 3. 连接形式: 68℃上、下喷头	个	770	57	43890
5	030901010001	室内消火栓	1. 室内消栓卷盘 (含加高栓头, 25铜球阀、25内接、25堵头)	套	38	497.13	18890.94
6	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格: DN25镀锌钢管 2. 连接形式: 螺纹连接	m	300	35.89	10767
7	011302001001	天棚饰面拆除	1. 拆除天花	m2	628	8.79	5520.12
8	011302001002	平面吊顶天棚	1. 安装旧铝扣天花	m2	228	13.05	2975.4
9	011302004001	格栅吊顶	1. 安装旧格栅天花	m2	400	16.28	6512
本页小计							110141.02
合计							110141.02

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县图书馆新馆建设项目
消防工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		16926.28	
1.1		装饰工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

