

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）—“四小园”“美丽庭院”建设项目

标段名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）—“四小园”“美丽庭院”建设项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：686144.74

（大写）：陆拾捌万陆仟壹佰肆拾肆元柒角肆分

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目 (二期) —“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目 (二期) — “四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）—“四小园”“美丽庭院”建设项目					554835.63
		“四小园”“美丽庭院”建设项目-市政工程					503849.49
		整个项目					503849.49
		土石方工程					81295.25
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:黄泥杂土、地表浮土 2. 挖土深度:0.5m内 3. 开挖方式:人机配合开挖 4. 弃土运距:5km	m3	481.02	22.01	10587.25
2	040103002009	一般回填方	1. 填方来源:外运土 运距7km 2. 材料品种、规格:素土	m3	2200	32.14	70708
		砖砌围栏一					97292.44
3	040101002010	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	161.15	7.97	1284.37
4	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	100.72	18.77	1890.51
5	040103003003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	60.43	19.1	1154.21
6	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	60.43	416.7	25181.18
本页小计							110805.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010401002002	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	143.23	473.24	67782.17
		砖砌围栏二					8120.98
8	040101002011	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	15.09	7.97	120.27
9	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.43	18.77	177
10	040103003004	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	5.66	19.1	108.11
11	010401001008	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10红砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	5.66	416.7	2358.52
12	010401002003	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 2. 墙体类型：空花墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	11.32	473.24	5357.08
		砖砌围栏三					22722.49
13	040101002012	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	42.23	7.97	336.57
14	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	26.4	18.77	495.53
本页小计							76735.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040103003005	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	15.83	19.1	302.35
16	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	15.84	416.7	6600.53
17	010401002004	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 2. 墙体类型: 空花墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	31.67	473.24	14987.51
		砖砌围栏四（国道一侧）					42229.22
18	040101002013	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	17.51	7.97	139.55
19	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	10.14	18.77	190.33
20	040103003006	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	7.37	19.1	140.77
21	010401001010	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	7.37	416.7	3071.08
22	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 2. 柱类型: 矩形 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	2.52	535.63	1349.79
本页小计							26781.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 18墙 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	12.24	487.1	5962.1
24	010502025002	压顶	1. 断面尺寸：400*40 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.28	665.36	186.3
25	011203003004	镂空景墙	1. 材料品种、规格：成片预制混凝土构件	m2	30.72	102.73	3155.87
26	011203003003	块料墙、柱面	1. 墙体类型：外墙 2. 安装方式：20厚1：2.5水泥砂浆镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*10卵石纹路饰面瓷砖	m2	196.34	142.78	28033.43
		砖砌围栏四（小院隔墙）					214986.51
27	040101002014	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	74.72	7.97	595.52
28	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	43.26	18.77	811.99
29	040103003007	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	31.46	19.1	600.89
本页小计							39346.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010401001011	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10红砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	31.46	416.7	13109.38
31	010401005002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	6.28	535.63	3363.76
32	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 18墙 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	81.44	487.1	39669.42
33	010502025003	压顶	1. 断面尺寸：400*40 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.7	665.36	465.75
34	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙体类型：外墙 2. 安装方式：20厚1：2.5水泥砂浆镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*10卵石纹路饰面瓷砖	m2	1095.18	142.78	156369.8
		砖砌护栏、挡土墙					30432.99
本页小计							212978.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	15.09	508.61	7674.92
36	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	432.17	31.64	13673.86
37	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 2. 刮腻子遍数: 1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色涂料一底两面	m2	432.17	21.02	9084.21
		花池					6769.61
38	040101002009	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	4.61	7.97	36.74
39	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	2.67	18.77	50.12
40	040103003002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距5km	m3	1.94	19.1	37.05
41	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	1.94	416.7	808.4
本页小计							31365.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	1.82	508.61	925.67
43	011203003002	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 20厚1: 2.5水泥砂浆镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300*10卵石纹路饰面瓷砖	m2	34.4	142.78	4911.63
		“四小园”“美丽庭院”建设项目-安装工程					50986.14
		整个项目					50986.14
44	030413002001	装饰灯	1. 名称: 柚子灯 2. 规格: 功率7W, 尺寸20*22cm, 外罩树脂+LED光源, IP65防水	套	35	176.84	6189.4
45	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 7-9明装箱, 悬挂式	台	17	319.22	5426.74
46	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 大按键双联单控开关 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A250V 4. 安装方式: 明装	套	17	22.5	382.5
本页小计							17835.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）—“四小园”“美丽庭院”建设项目

标段：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）—“四小园”“美丽庭院”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	21800			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计		21800			-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目	标段: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目(二期)——“四小园”“美丽庭院”建设项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目（二期）—“四小园”“美丽庭院”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]