

南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目

预 算 价

预 算 价

(小写): 430873.66

(大写): 肆拾叁万零捌佰柒拾叁元陆角陆分

建设单位:



造价咨询人:




法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025.8.26

复 核 时 间: 2025.8.26



单位工程预算汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分) 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	107772.59	
1.1	子项1	93190.92	
1.2	外立面	14581.67	
2	措施合计	5329.12	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5329.12	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	30000.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	30000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	143101.71	
5	增值税销项税额	12879.15	—
6	总造价	155980.86	
7	人工费	29746.63	
预算价合计=1+2+3+4+5		155,980.86	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分)

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		子项1						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 实心砖墙拆除 拆除废料装车外运3km	m3	18.32	164.52	3014.01	
2	011610002001	防盗网拆除	1. 防盗网拆除	m2	6.52	25.94	169.13	
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 围墙栏杆拆除	m	8	28.56	228.48	
4	011610002002	金属门、窗拆除	1. 金属门、窗拆除 拆除废渣装车外运3km	m2	25.39	15.40	391.01	
5	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 2. 砂浆等级：M7.5	m3	3.69	534.08	1970.76	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面15mm厚1:1:6水泥砂浆底层抹灰	m2	61.44	29.13	1789.75	
7	010801001001	玻璃地弹门	1. 不锈钢玻璃地弹门(不锈钢边框)制安 2. 框、扇材质：地弹门安装 3. 玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4. 配件：门夹、地弹簧、0.6m拉手	m2	6.76	853.06	5766.69	
8	010802001001	铝合金门	1. 铝合金门制安	m2	1.4	463.26	648.56	
9	010802001002	塑钢平开门	1. 塑钢平开门制安	m2	3.78	422.24	1596.07	
10	010807001001	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质：铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃	m2	23.52	316.18	7436.55	
11	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 条形铝合金装饰扣板饰面层	m2	67.37	149.82	10093.37	
12	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨基层底 2. 条形铝扣板吊顶	m2	14	147.45	2064.30	
13	010606002001	钢管龙骨	1. 钢管龙骨60*40*1.5 2. 材质：热镀锌钢管	t	0.317	5266.16	1669.37	
14	010401012001	零星砌砖	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面	个	1	529.55	529.55	
15	011505001001	洗漱台	1. 大理石成品洗手台	套	1	531.08	531.08	
16	011605001001	平面块料拆除	1. 块料楼地面及找平层拆除 废渣装车外运3km	m2	72.96	25.35	1849.54	
17	011605002001	立面块料拆除	1. 墙面瓷片及找平层拆除25mm厚、废渣装车外运3km	m2	72.24	30.20	2181.65	
本页小计							41929.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分)

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	011102003002	块料地面300*300	1. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:2.5水泥砂浆20mm厚结合层 铺300*300防滑砖	m ²	2.85	106.27	302.87	
19	011102003003	块料地面800*800	1. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 铺800*800耐磨砖	m ²	70.11	151.52	10623.07	
20	011204003002	块料墙面	1. 15mm厚1:1:6水泥砂浆底层抹灰 2. 建筑胶结合层贴300*600墙砖，白水泥嵌缝	m ²	6.12	147.24	901.11	
21	011210006001	卫生间隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层)成品隔断	m ²	3.71	271.67	1007.90	
22	011204003001	块料墙面	1. 文化砖240*60墙面	m ²	21.6	106.87	2308.39	
23	011406001001	墙面抹灰面油漆	1. 墙面成品腻子粉(耐水型)N型2遍 2. 墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍	m ²	133.84	32.88	4400.66	
24	011406001002	抹灰面油漆	1. 天棚成品腻子粉(耐水型)N型2遍 2. 乳胶漆底漆一遍，面漆一遍	m ²	72.96	46.97	3426.93	
25	011102003001	景观砖地面	1. 20mm厚1:2水泥砂浆粘结层铺300*600*50芝麻灰火烧面景观砖 2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层	m ²	29.75	210.35	6257.91	
26	011503001001	铁艺钢栏杆	1. 铁艺钢栏杆	m	6.1	237.63	1449.54	
27	050305006001	坐凳	1. 面层:80厚防腐木，外刷防腐清漆一遍 2. 墙身:标准砖砌体h=300mm	m	5	183.97	919.85	
28	011508004001	金属字	1. 金属美术字安装 0.5m ² 以内	个	8	330.36	2642.88	
29	011508004002	金属字	1. 金属美术发光字安装 1m ² 以内	个	2	601.45	1202.90	
30	010603003001	钢管柱	1. 氟碳面铝合金方通钢柱	t	0.08	22495.42	1799.63	
31	010604001001	钢梁	1. 氟碳面铝合金方通钢梁	t	0.15	22545.37	3381.81	
32	010901002001	铝合金隔热长城板屋面	1. 氟碳面铝合金隔热长城板屋面面板制安	m ²	18	492.15	8858.70	
33	010507002001	室外地坪	1. 100mm厚室外混凝土地面硬化	m ²	30	59.23	1776.90	
本页小计							51261.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分) 标段：

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页								
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	4047.05			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					4047.05			

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分) 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分)

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分)

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分)

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.425	738.00	313.65		
2	13030700	外墙油性底漆	kg	19.0411	24.15	459.84		
3	13030760	油性乳胶漆	kg	37.9122	13.45	509.92		
4	14350680	稀释剂	kg	1.9041	17.22	32.79		
5	14410010	108胶	kg	5.1003	3.72	18.97		
6	99450700@2	电(机械用)	kW·h	201.0358	1.04	209.08		
7	0001001	综合工日	工日	10.2144	96.19	982.52		
8	00010010	人工费	元	28618.9648	1.00	28618.96		
9	RGFTZ	人工费调整	元	145.92	1.00	145.92		
10	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0039	3261.00	12.72		
11	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	2.3468	3.66	8.59		
12	01090033	镀锌圆钢Φ10~25	t	0.0775	3261.00	252.73		
13	01130030	扁钢40×4	kg	8.1472	3.49	28.43		
14	01210001	角钢综合	kg	21.0719	3.49	73.54		
15	01630130	吊装夹具	套	0.0093	180.00	1.67		
16	02030040	门窗密封橡胶条	m	8.4902	2.55	21.65		
17	03010040	铝拉铆钉综合	十个	12.6	0.87	10.96		
18	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	75.4544	0.25	18.86		
19	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	22.4	0.39	8.74		
20	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	22.8204	3.50	79.87		
21	03010195	木螺钉M5×50	十套	43.9824	0.40	17.59		
22	03010200	木螺钉M6×10	十套	168.7619	0.15	25.31		
23	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	23.5	1.79	42.07		
24	03010320	螺母综合	十个	4.928	2.82	13.90		
25	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	2.2392	0.35	0.78		
26	03010430	六角螺栓综合	kg	1.6814	5.58	9.38		
27	03011115@1	地脚	十个	2.1752	14.36	31.24		
28	03011315	高强螺栓	kg	0.1708	12.00	2.05		
29	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	7.56	1.01	7.64		
30	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	0.8057	1.30	1.05		
31	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	16.7751	2.65	44.45		
32	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.8245	4.54	21.90		
33	03013421@1	塑料膨胀螺栓综合	十套	2.1752	0.27	0.59		
34	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	2.464	0.99	2.44		
35	03019021	圆钉50~75	kg	0.0849	5.66	0.48		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分)

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
36	03019031	射钉	十个	2.142	0.06	0.13		
37	03033016	拉手30以外	套	1.01	100.00	101.00		
38	03033156	地弹簧	台	2.02	255.13	515.36		
39	03033176	上(下)门夹	个	6.06	58.87	356.75		
40	03134011	水砂纸	张	15.1179	1.15	17.39		
41	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.2721	6.19	14.06		
42	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.8124	12.75	35.86		
43	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	1.4453	10.99	15.88		
44	03210115	钢板网0.8	m2	1.0739	9.74	10.46		
45	03213001	铁件综合	kg	13.3244	4.87	64.89		
46	03213111	镀锌铁码	支	223.0662	0.64	142.76		
47	03213121	镀锌铁件	kg	13.5548	5.75	77.94		
48	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.4402	317.80	2046.70		
49	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0103	738.00	7.60		
50	04030015	中砂	m3	15.4823	141.00	2183.00		
51	04030015@1	中砂	m3	0.0304	141.00	4.29		
52	04050025	碎石10	m3	0.046	145.00	6.67		
53	04090015	生石灰	t	0.0355	310.00	11.01		
54	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.3408	350.00	819.28		
55	04170070	彩钢脊瓦	m	0.8514	41.04	34.94		
56	05030080	松杂板枋材	m3	0.0041	1793.10	7.35		
57	05030140@2	防腐木	m3	0.1545	3513.56	542.85		
58	05030180	松木板	m3	0.0022	1474.42	3.24		
59	05030320	垫木	m3	0.0071	1758.05	12.48		
60	05050080@1	胶合板2440×1220×9	m2	0.5942	21.93	13.03		
61	06010010@1	平板玻璃5	m2	24	26.00	624.00		
62	06010020	平板玻璃6	m2	1.4	34.33	48.06		
63	07010023@1	釉面砖300×600	m2	6.3342	34.16	216.38		
64	07050010@1	防滑砖300×300	m2	2.9213	23.56	68.83		
65	07050020@1	景观砖300×600×50	m2	30.4938	80.00	2439.50		
66	07050050@1	瓷质耐磨砖800×800	m2	72.9144	55.00	4010.29		
67	07070002@1	文化砖240*60	m2	22.248	23.63	525.72		
68	08000040	石板材成品	m2	1.05	210.62	221.15		
69	09050001	铝合金扣板包配套小龙骨	m2	14.28	83.33	1189.95		

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分)

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
70	09050010	铝合金扣板100×6000	m2	71.4122	83.33	5950.78		
71	09050270@1	镜面不锈钢钛金板	m2	0.4617	123.19	56.88		
72	09250030	彩钢夹芯板100	m2	23.5314	354.90	8351.29		
73	09390060	浴厕隔断成品	m2	3.71	243.36	902.87		
74	10010040	轻钢中龙骨	m	34.9076	3.58	124.97		
75	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	19.159	3.75	71.85		
76	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	134.3762	5.93	796.85		
77	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	71.6682	7.01	502.39		
78	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	29.0976	3.58	104.17		
79	12030180	铝合金压条16×1.5	m	71.7558	7.73	554.67		
80	13010050	醇酸清漆	kg	0.0757	10.63	0.80		
81	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.9158	22.22	20.35		
82	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	22.0204	13.45	296.17		
83	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	33.6417	23.96	806.06		
84	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	628.2153	5.71	3587.11		
85	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0885	17.49	1.55		
86	13350190	密封毛条	m	145.3992	0.34	49.44		
87	13410050	软填料	kg	12.9508	3.90	50.51		
88	14050040	溶剂汽油	kg	0.0085	9.35	0.08		
89	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0916	31.25	2.86		
90	14390030	二氧化碳	m3	1.6506	4.72	7.79		
91	14390070	氧气	m3	3.4061	5.16	17.58		
92	14390100	乙炔气	kg	1.8735	13.30	24.92		
93	14410130	玻璃胶335克/支	支	12.4343	24.74	307.62		
94	14410130@1	玻璃胶335克/支	支	0.0858	24.74	2.12		
95	14410235@1	硅酮耐候密封胶	kg	4.116	18.43	75.86		
96	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	7.0121	29.00	203.35		
97	14410490	墙边胶	L	3.882	48.28	187.42		
98	14410500@1	乳液	kg	0.1225	6.01	0.74		
99	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.7074	13.68	9.68		
100	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	27.0535	6.66	180.18		
101	18090030	塑料管堵综合	个	1.5606	5.35	8.35		
102	20010010	镀锌法兰DN32	片	67.954	10.26	697.21		
103	34090010	白棉纱	kg	1.8211	11.47	20.89		

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(装饰部分)

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
104	34110010	水	m3	11.8001	4.25	50.15		
105	80030290	炉(矿)渣综合	m3	0.4736	65.96	31.24		
106	99450760	其他材料费	元	228.6696	1.00	228.67		
107	9946131	其他材料费	元	85.12	1.00	85.12		
108	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0443	1.00	-0.04		
109	MC1-60@1	塑钢门平开	m2	3.78	280.00	1058.40		
110	MC1-89	不锈钢全玻璃门	m2	6.76	597.81	4041.20		
111	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	1.4	335.40	469.56		
112	MC1-99@1	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	23.52	226.14	5318.81		
113	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.0196	407.00	1228.98		
114	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.06	427.00	1306.62		
115	33010088@1	氟碳面铝合金方通	t	0.15	20970.00	3145.50		
116	33010365@1	氟碳面铝合金方通	t	0.08	20970.00	1677.60		
117	33010640@1	方钢管C型Z型檩条	t	0.317	3561.95	1129.14		
118	补充主材003@1	金属美术发光字1m²以内	个	2	532.75	1065.50		
119	补充主材004	金属美术发光字0.5m²以内	个	8	280.00	2240.00		
120	00010003	机上人工	工日	2.3845	230.00	548.44		
121	99450630	折旧费	元	484.647	1.00	484.65		
122	99450640	检修费	元	102.8458	1.00	102.85		
123	99450650	维护费	元	286.949	1.00	286.95		
124	99450660	安拆费	元	41.7009	1.00	41.70		
125	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	59.5303	8.03	478.03		
126	99450680	柴油(机械用)0#	kg	8.2169	7.55	62.04		
127	99450700	电(机械用)	kW·h	114.0745	1.04	118.64		
		合计				97594.19		

单位工程预算汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分)

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	7043.18	
1.1	安装工程	7043.18	
2	措施合计	788.55	
2.1	绿色施工安全防护措施费	788.55	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	220.45	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	220.45	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	8052.18	
5	增值税销项税额	724.70	—
6	总造价	8776.88	
7	人工费	2201.83	
预算价合计=1+2+3+4+5		8,776.88	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分)

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		安装工程						
		拆除部分						
1	011613001001	成套配电箱拆除	成套配电箱拆除	套	1	56.78	56.78	
2	011613001002	开关、插座拆除	开关、插座拆除	套	14	8.38	117.32	
3	011613001003	灯具拆除	灯具拆除	套	7	3.80	26.60	
4	粤R2-1-272	塑料线槽拆除	塑料线槽拆除	m	70	6.29	440.30	
5	011612002001	洗手盆拆除	洗手盆拆除	套	1	32.38	32.38	
6	011612002002	大便器拆除	大便器拆除	套	1	37.84	37.84	
		拆除部分合计					711.22	
		强电部分						
7	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱	台	1	259.98	259.98	
8	030404033001	排气扇	1. 名称: 壁式排气扇300*300	台	1	144.73	144.73	
9	030412001001	节能灯	1. 名称: LED节能灯 2. 规格: 12W 3. 类型: 成套型	套	2	39.75	79.50	
10	030412004001	轨道式射灯	1. LED轨道式射灯	套	12	118.67	1424.04	
11	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 墙面安装	个	2	18.59	37.18	
12	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 墙面安装	个	3	22.29	66.87	
13	030404035001	插座	1. 名称: 二三极插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙面安装	个	12	23.14	277.68	
14	030404035002	插座	1. 名称: 防溅二三极插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙面安装	个	1	27.74	27.74	
15	030404035003	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙面安装	个	2	32.51	65.02	
16	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: ZR-BV-1.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 线槽配线	m	80	2.66	212.80	
本页小计							3306.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分)

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:线槽配线	m	100	3.33	333.00	
18	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:线槽配线	m	20	4.70	94.00	
19	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV-10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:线槽配线	m	10	9.83	98.30	
20	030411002001	塑料线槽19*39	1. 塑料线槽19*39	m	35	19.85	694.75	
21	030411002002	塑料线槽14*24	1. 塑料线槽14*24	m	20	17.90	358.00	
		强电部分合计					4173.59	
		给排水部分						
22	031001006001	PVC给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC给水管 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔	m	10	18.34	183.40	
23	031001006002	PVC-U排水管 DN110	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U排水管 3. 材质、规格:DN110 4. 连接形式:粘接	m	5	57.38	286.90	
24	031001006003	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U排水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接	m	2	28.75	57.50	
25	031003001001	角阀	1. 类型:角阀DN25	个	2	58.19	116.38	
26	031001006004	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC-U排水管 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	2.2	45.87	100.91	
27	031004006001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	1	453.20	453.20	
28	031004007001	挂式小便器	1. 挂式小便器	组	1	476.36	476.36	
本页小计							3252.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分) 标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分)

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	788.55			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分) 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分)

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	5.3863	96.19	518.11		
2	00010010	人工费	元	1683.723	1.00	1683.72		
3	01290043	钢板8~15	kg	0.03	3.16	0.09		
4	02010013	橡胶板1~3	kg	0.02	25.70	0.51		
5	02010015	橡胶板4~15	kg	0.012	11.09	0.13		
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm× 20m×0.1mm	m	3.84	0.13	0.50		
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	5.52	2.10	11.59		
8	02130075@1	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2	2.10	4.20		
9	02130140	扁形塑料绑带	m	11.2455	0.72	8.10		
10	02270001@1	棉纱	kg	0.563	7.04	3.96		
11	03010225@1	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.874	0.16	0.14		
12	03010430	六角螺栓综合	kg	0.004	5.58	0.02		
13	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	1.236	56.57	69.92		
14	03011350@1	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.309	56.57	17.48		
15	03011425	半圆头镀锌螺栓M5×40	十套	0.408	0.58	0.24		
16	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	4.16	0.43	1.79		
17	03013431	塑料胀管D6~8	十套	1.32	0.60	0.79		
18	03078051@1	大便器胶皮碗	个	1.05	0.95	1.00		
19	03134021	铁砂布0~2#	张	0.6213	1.06	0.66		
20	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.002	6.19	0.01		
21	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	0.0848	2.76	0.23		
22	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.174	4.14	0.72		
23	03139281	钢锯条	条	0.2	0.47	0.09		
24	03139281@1	钢锯条	条	1.794	0.47	0.84		
25	04030001@1	砂子	kg	0.009	0.08			
26	04090055@1	石灰膏	m3	0.0185	255.00	4.72		
27	04130070@1	烧结粉煤灰砖240×115 ×53	千块	0.016	402.91	6.45		
28	13350035	防水密封胶	支	0.27	8.10	2.19		
29	13350035@1	防水密封胶	支	0.5	8.10	4.05		
30	14070050	机油综合	kg	0.024	6.96	0.17		
31	14330030	丙酮	kg	0.065	9.74	0.63		
32	14330030@1	丙酮	kg	0.2335	14.68	3.43		
33	14390070	氧气	m3	0.003	5.16	0.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分)

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	14390100	乙炔气	kg	0.001	13.30	0.01		
35	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.043	14.02	0.60		
36	14410410@1	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.1541	14.02	2.16		
37	14410600@1	胶粘剂	kg	0.019	1.88	0.04		
38	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.013	4.19	0.05		
39	17270175	橡胶软管DN20	m	0.006	5.00	0.03		
40	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	2.02	12.25	24.75		
41	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.004	26.00	0.10		
42	21150140@1	大便器排水接头	个	1.01	5.20	5.25		
43	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.002	20.00	0.04		
44	24590010	压力表弯管DN15	个	0.002	5.56	0.01		
45	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	7.8852	1.77	13.96		
46	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	38.5	0.50	19.25		
47	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	2.03	1.06	2.15		
48	34110010	水	m ³	0.038	4.25	0.16		
49	34110010@1	水	m ³	0.0965	4.25	0.41		
50	34130001	标志牌塑料扁形	个	12.6	0.68	8.57		
51	99450760	其他材料费	元	11.807	1.00	11.81		
52	9946131	其他材料费	元	3.92	1.00	3.92		
53	03071061@1	不锈钢水龙头	个	1	65.00	65.00		
54	03072021@1	地漏DN75	个	1.01	20.26	20.46		
55	03073011@1	瓷制大便器用存水弯	个	1.01	17.52	17.70		
56	03076181@1	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	21.54	21.76		
57	03078001@1	瓷蹲式大便器水箱配件	套	1.01	21.87	22.09		
58	17190005@1	金属软管DN15	条	1.01	4.80	4.85		
59	17250050@1	PVC给水管 DN20	m	10.16	2.29	23.27		
60	17250370@1	PVC-U排水管DN110	m	4.75	16.47	78.23		
61	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	2.156	9.25	19.94		
62	17250370@3	PVC-U排水管DN50	m	2.024	5.50	11.13		
63	18030529@1	螺纹管件DN15	个	1.01	2.00	2.02		
64	18090060@1	室内塑料排水管件DN110	个	5.78	8.96	51.79		
65	18090060@2	室内塑料排水管件DN75	个	1.947	10.00	19.47		
66	18090060@3	室内塑料排水管件DN50	个	1.38	3.50	4.83		

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(安装部分)

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	18090350	室内塑料给水管接头零件 (粘接)	个	15.2	0.60	9.12		
68	19000001@1	角阀DN32	个	2	26.00	52.00		
69	21090001	洗脸盆	套	1	199.12	199.12		
70	21150001@1	瓷蹲式大便器	个	1.01	152.64	154.17		
71	21150130@1	冲洗器DN32	个	1.01	57.02	57.59		
72	21170001	挂式小便器	个	1	263.14	263.14		
73	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	1	20.00	20.00		
74	21170030	小便器排水附件	套	1	20.00	20.00		
75	25000001@1	LED节能灯	套	2	10.00	20.00		
76	25000001@3	LED轨道式射灯	套	12	107.00	1284.00		
77	26050001@1	双联单控开关250V 10A	个	3	9.23	27.69		
78	26050001@2	单联单控开关	个	2.04	6.21	12.67		
79	26410060@2	防溅二三极插座	套	1	15.23	15.23		
80	26410060@3	二三极插座	套	12	10.63	127.56		
81	26410060@4	空调插座	套	2	20.00	40.00		
82	28030170@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR -BV-1.5mm ²	m	84	1.13	94.92		
83	28030170@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR -BV-2.5mm ²	m	105	1.77	185.85		
84	28030170@3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR -BV-4mm ²	m	21	2.79	58.59		
85	28030170@4	铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR -BV-10mm ²	m	10.5	7.32	76.86		
86	29030060@2	塑料线槽14*24	m	21	2.10	44.10		
87	29030060@3	塑料线槽19*39	m	36.75	3.96	145.53		
88	50350010@1	排气扇300*300	台	1	56.00	56.00		
89	55150001@1	4-7位配电箱(内含32A漏 电开关1个)DZ型	个	1	188.12	188.12		
90	55270040	埋入式感应控制器	个	1	80.00	80.00		
91	99450630@1	折旧费	元	0.6516	1.00	0.65		
92	99450640@1	检修费	元	0.1247	1.00	0.12		
93	99450650@1	维护费	元	0.392	1.00	0.39		
94	99450660@1	安拆费	元	0.3754	1.00	0.38		
95	99450700@1	电(机械用)	kw·h	0.9241	1.04	0.96		
96	99450700@2	电(机械用)	kW·h	0.1364	1.04	0.14		
		合计				6037.21		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(园建部分) 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		子项2					45329.06	
1	011103002001	球场地面	1. 清洁地面、3mm球场丙烯酸地坪漆面层	m ²	420	63.28	26577.60	
2	040805001001	篮球架拆除	1. 篮球架拆除	套	2	690.00	1380.00	
3	040805001002	新装篮球架	1. 名称:新装篮球架	套	2	4219.48	8438.96	
4	011501017001	成品户外凉亭	1. 室外成套遮阳伞Φ2.4m及配套休闲桌椅(一桌四椅)	个	3	1472.50	4417.50	
5	011501017003	室外休闲铁艺椅	1. 室外休闲铁艺椅	个	6	752.50	4515.00	
		子项3(做法一)					57039.46	
6	011103002002	球场地面	1. 清洁地面、3mm球场丙烯酸地坪漆面层	m ²	827.03	63.28	52334.46	
7	011501017002	乒乓球桌	1. 室外乒乓球桌	个	2	2352.50	4705.00	
		子项4、5、6、8					58212.22	
8	040402016001	排水沟盖板	1. 预制混凝土沟盖板安装500*500*60	m	127.5	93.02	11860.05	
9	040204007001	树池	1. 高度:300mm 2. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖	m ³	3.47	448.52	1556.36	
10	040101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	331.37	1.22	404.27	
11	011102003007	景观砖地面	1. 20mm厚1:2水泥砂浆粘结层铺300*600*18芝麻灰PC仿石砖(景观砖) 2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆找坡 3. 100厚C20砼垫层	m ²	150	157.86	23679.00	
12	011102003004	汀步地面	1. 20mm厚1:2水泥砂浆粘结层铺1200*400*50芝麻灰火烧面景观砖 2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20砼垫层	m ²	46.87	230.91	10822.75	
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 养生:水养生	m ²	134.5	73.53	9889.79	
		子项7					10651.92	
本页小计							160580.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(园建部分)

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	11995.10			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(园建部分)

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					11995.10			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(园建部分) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(园建部分)

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	48953.5745	1.00	48953.57		
2	BCRGF0@1	篮球架（拆除安装）人工费	元	2	200.00	400.00		
3	BCRGF0@3	篮球架（安装）人工费	元	2	400.00	800.00		
4	BCRGF2	成品户外凉亭人工费	元	3	150.00	450.00		
5	BCRGF2@1	乒乓球桌人工费	元	2	150.00	300.00		
6	BCRGF2@2	室外休闲铁艺椅人工费	元	6	150.00	900.00		
7	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.2142	3261.00	698.51		
8	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.9089	4.48	8.55		
9	02270070	土工布	m ²	7.4181	6.19	45.92		
10	03019021	圆钉50~75	kg	0.5084	5.66	2.88		
11	03213001	铁件综合	kg	8.7425	4.87	42.58		
12	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.6089	317.80	2100.31		
13	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1559	317.80	49.55		
14	04010015@4	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.9853	317.80	313.13		
15	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0197	738.00	14.54		
16	04030015	中砂	m ³	21.16	141.00	2983.56		
17	04030015@3	中砂	m ³	0.669	141.00	94.33		
18	04050005	碎石20~40	m ³	27.677	145.00	4013.17		
19	04050045	碎石60	m ³	7.9092	145.00	1146.83		
20	04070045	石屑	m ³	3.9312	66.15	260.05		
21	04130001	标准砖240×115×53	千块	9.117	350.00	3190.95		
22	05030060	板枋材综合	m ³	0.0256	1793.10	45.90		
23	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0234	1793.10	41.96		
24	07050020@2	景观砖300×600×18	m ²	153.75	71.33	10966.99		
25	07050040@1	芝麻灰火烧面景观砖1200×400×50	m ²	48.7448	96.00	4679.50		
26	13010530	热塑标线底漆	kg	4.42	8.24	36.42		
27	13030335@1	丙烯酸地坪漆	kg	1803.2054	18.30	32998.66		
28	13110040	热熔标线涂料	kg	126.698	4.07	515.66		
29	13410040	环氧加填料	kg	144.6555	22.00	3182.42		
30	14350630	脱模剂	kg	0.772	2.43	1.88		
31	14390080	液化石油气	m ³	4.082	6.97	28.45		
32	31070001@1	小青瓦堆叠艺术造型	m ²	6.12	200.00	1224.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(园建部分)

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	34090010	白棉纱	kg	2.9531	11.47	33.87		
34	34110010	水	m3	16.7795	4.25	71.31		
35	34110010@2	水	m3	18.83	4.25	80.03		
36	35010010	钢模板	kg	-0.5272	5.45	-2.87		
37	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	8.632	2.45	21.15		
38	99450760	其他材料费	元	312.2908	1.00	312.29		
39	BCCLF26	成品户外凉亭	个	3	1300.00	3900.00		
40	BCCLF26@1	乒乓球桌	个	2	2180.00	4360.00		
41	BCCLF26@2	室外休闲铁艺椅	个	6	580.00	3480.00		
42	CLFTZ	材料费调整	元	-0.026	1.00	-0.03		
43	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	2.7775	407.00	1130.44		
44	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	4.7573	407.00	1936.22		
45	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	14.4995	427.00	6191.29		
46	04290080@1	预制混凝土盖板	块	255	41.19	10503.45		
47	00010003	机上人工	工日	1.9766	230.00	454.62		
48	99450630	折旧费	元	267.7839	1.00	267.78		
49	99450640	检修费	元	55.1366	1.00	55.14		
50	99450650	维护费	元	200.525	1.00	200.53		
51	99450660	安拆费	元	275.252	1.00	275.25		
52	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	6.4584	8.03	51.86		
53	99450680	柴油(机械用)0#	kg	46.1797	7.55	348.66		
54	99450700	电(机械用)	kW·h	7.8421	1.04	8.16		
55	99450700@1	电(机械用)	kW·h	688.1376	1.04	715.66		
56	BCJXF0@1	购置篮球架	元	2	2800.00	5600.00		
57	JXFTZ	机械费调整	元	0.1247	1.00	0.12		
58	BCJXF0@2	篮球架(拆除安装)机械 费	元	2	400.00	800.00		
		合计				161285.20		

单位工程预算汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(绿化部分)

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	46235.42	
1.1	绿化工程	46235.42	
2	措施合计	1891.45	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1891.45	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1134.87	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1134.87	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	49261.74	
5	税金	4433.56	—
6	总造价	53695.30	
7	人工费	10979.96	
预算价合计=1+2+3+4+5		53,695.30	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目（绿化部分）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	1891.45			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
5	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1891.45			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(绿化部分) 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村中心广场提质改造项目(绿化部分)

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	10979.9651	1.00	10979.97		
2	04090135	余土外运	m3	13.9447				
3	04090155	素土	m3	1.8462	21.31	39.34		
4	04090155@1	素土	m3	53.6598	21.31	1143.49		
5	04090175@2	素土	m3	98.7333	21.31	2104.01		
6	32270001	杀虫剂	kg	1.6878	17.09	28.84		
7	32270010	无机肥(复合肥)	kg	53.6428	3.53	189.36		
8	32270020	有机肥	t	0.12	780.00	93.60		
9	32270020@1	有机肥	t	9.1991	780.00	7175.30		
10	34110010	水	m3	358.0415	4.25	1521.68		
11	34110010@1	水	m3	30.6635	4.25	130.32		
12	99450760	其他材料费	元	274.9363	1.00	274.94		
13	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0673	1.00	-0.07		
14	32030020@5	红花继木球苗高×冠径 100cm×80cm	丛	15.6	70.00	1092.00		
15	32030020@6	红叶石楠球苗高×冠径 100cm×80cm	丛	15.6	70.00	1092.00		
16	32070050@1	马尼拉草件装 30cm×30cm/件	m2	643.9335	10.22	6581.00		
17	00010003	机上人工	工日	10.1776	230.00	2340.85		
18	99450630	折旧费	元	1123.5025	1.00	1123.50		
19	99450640	检修费	元	205.0523	1.00	205.05		
20	99450650	维护费	元	759.1144	1.00	759.11		
21	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.9219	8.03	15.43		
22	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	9.199	8.03	73.87		
23	99450680	柴油(机械用)0#	kg	413.1928	7.55	3119.61		
24	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	39.3765	7.55	297.29		
25	JXFTZ	机械费调整	元	-0.1885	1.00	-0.19		
		合计				40380.30		