





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)					266920.02
		赖新小学专变市政部分1					51158.1
		箱变基础					18093.52
1	040101003008	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	34.9899	7.8	272.92
2	040103002031	一般回填方	1. 名称：原土回填	m3	10.4699	19.62	205.42
3	040103003057	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：运距3km	m3	24.52	16.91	414.63
4	040303001008	混凝土垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土等级：C15 3. 厚度：100mm	m3	2.8892	501.19	1448.04
5	040601007006	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 名称：箱变基础 2. 混凝土等级：C25 3. 厚度：500mm	m3	5.27	565.31	2979.18
6	010505002006	基础模板	1. 名称：箱变基础模板	m2	17.17	57.12	980.75
7	010401001008	砖基础	1. 名称：砖基础 2. 池壁	m3	2.0074	605.34	1215.16
8	040601009008	现浇混凝土池梁	1. 名称：混凝土梁 2. 混凝土等级：C25	m3	3.8224	603.96	2308.58
9	010503014008	盖板、井圈	1. 名称：预制混凝土行人盖板 2. 规格材质：150*300*100	套	10	398.48	3984.8
本页小计							51158.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
10	020801001006	墙面抹灰	1. 名称: 批1:2水泥砂浆 2. 厚度: 15厚	m <sup>2</sup>	7.48	44.28	331.21	
11	040901001008	构件钢筋	1. 名称: 钢筋制作安装 2. 规格材质: $\Phi 8$ 、 $\Phi 12$	t	0.2828	4739.64	1340.37	
12	040901009010	预埋铁件	1. 名称: 预埋铁件 2. 规格材质: [10槽钢	t	0.136	5506.08	748.83	
13	030410001013	接地极	1. 名称: 接地极 2. 规格: 镀锌角钢 $\angle 63 \times 6$ 3. 长度: L=1.5M	根	6	63.37	380.22	
14	030410002017	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 规格: 扁钢-50*5	m	30	32.08	962.4	
15	030410003013	引下线	1. 名称: 扁钢引出线 2. 规格: 扁钢-50*5	m	3	10.97	32.91	
16	040205003014	标志牌	1. 名称: 指令标识牌 2. 规格: 300*240 3. 材质: 反光铝板丝印(户外漆)	块	6	40.34	242.04	
17	040205003015	标志牌	1. 名称: 指令标识牌 2. 规格: 300*240 3. 材质: 反光铝板丝印(户外漆)	块	6	41.01	246.06	
		箱变围栏					19803.09	
18	030415002007	金属围网、金属网门	1. 名称: 围栏 2. 材质: 金属	m <sup>2</sup>	51.06	171.37	8750.15	
本页小计								51158.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
19	010102001007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 挖土方式:人机结合	m3	25.026	7.4	185.19	
20	010501001010	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土制作、浇筑、振捣、养护	m3	0.692	422.04	292.05	
21	010502001007	独立基础	1. 部位:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.724	462.72	797.73	
22	010102007007	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	15.88	20.26	321.73	
23	010103002007	余方弃置	1. 废弃物品种:土方 2. 运距:3km	m3	9.15	18.35	167.9	
24	010502030012	地坪	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土垫层 2. 面层厚度:100mm 3. 混凝土种类:C20	m2	3.3718	53.25	179.55	
25	010502030013	地坪	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土垫层 2. 面层厚度:100mm 3. 混凝土种类:C15	m2	3.3718	49.79	167.88	
本页小计								51158.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
26	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格:矩150x100x5斜梁 2. 转运, 制作安装	t	0.7351	6061.99	4456.17	
27	010901001004	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:6.4*4.7	m <sup>2</sup>	40.8562	104.32	4262.12	
28	010506025004	预埋铁件	1. 铁件尺寸:钢筋、箍筋	t	0.0207	9732.75	201.47	
29	011108007026	标志牌	1. 名称: 电缆圆形标识牌 2. 样式、材质、规格: 不锈钢标志牌	件	1	21.15	21.15	
		路面破复					2587.64	
30	041001001045	拆除路面	1. 材质: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 200mm	m <sup>2</sup>	13.665	16.59	226.7	
31	040103003055	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 运距3km	m <sup>3</sup>	2.733	32.71	89.4	
32	040203007023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 200mm厚	m <sup>2</sup>	13.665	125.66	1717.14	
33	041001001046	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 2. 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm): 20	m	30	18.48	554.4	
		电缆沟					4100.6	
34	040101002024	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 开挖方式: 人机配合开挖	m <sup>3</sup>	15.5	8.9	137.95	
35	040103002032	一般回填方	1. 名称: 回填石屑	m <sup>3</sup>	13.76	109.68	1509.2	
本页小计								51158.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浚江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浚江区赖新小学-专变部分) 标段：浚江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浚江区赖新小学-专变部分)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
36	041101001024	垫层	1. 名称: 混凝土垫层 2. 混凝土等级: C15 3. 垫层厚度: 100mm	m3	0.92	436.85	401.9	
37	040803004005	管道包封	1. 名称: 混凝土包封 2. 混凝土等级: C15	m3	0.1991	619.26	123.29	
38	040103003058	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 运距3km	m3	15.4976	16.91	262.06	
39	011108007027	标志牌	1. 名称: 电缆圆形标识牌 2. 样式、材质、规格: 不锈钢标志牌	件	2	21.15	42.3	
40	030412001054	配管	1. 名称: 1层2列行车排管 2. 材质: BWFRP 3. 规格: 150×5 4. 配置形式及部位: 电缆沟管枕敷设	m	15	108.26	1623.9	
		检查井					6573.25	
本页小计								51158.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
41	040504002005	1层2列行车排管直线井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 垫层及厚度:C15混凝土, 100mm 3. 井身:混凝土C25 4. 井圈材质及规格: C25混凝土 5. 钢筋: $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 6. 抹灰: 20厚1:2.5水泥砂浆, 加5%的加强剂 7. 预埋铁件:镀锌角铁 L50×5 8. 盖板: 预制砼盖板1150mm×300mm×100mm 9. 电缆标识牌: 菱形, 2mm厚不锈钢 10. 集水口: $\phi 200$ PVC管 11. 其他: 详见做法说明及图纸做法大样	座	1	6573.25	6573.25	
		赖新小学专变安装部分1					215761.92	
		变压器安装部分					211521.45	
42	040801003006	组合型成套箱式变电站	1. 型号: 欧式箱变 2. 规格: SCB14-315kVA	台	1	180785.58	180785.58	
本页小计								215761.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
43	040801009005	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称: 高压计量装置(供电局无偿提供) 2. 规格参数: 10kV户内分体式 CT:30/5 0.2S级	台	1	452.09	452.09	
44	040801009006	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称: 低压计量装置(供电局无偿提供) 2. 规格参数: 直接接入接入式(3*5(80)A)	台	1	452.09	452.09	
45	030409001121	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZA-YJV22 3. 规格: 3*70 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 埋地敷设	m	35	216.29	7570.15	
46	030409003081	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZA-YJV22 3. 规格: 3*70 4. 材质、类型: 铜芯	个	2	702.17	1404.34	
47	030409001122	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-0.6/1kV 3. 规格: 4*25 4. 材质: 铜芯	m	25	109.61	2740.25	
48	030410002015	接地母线	1. 名称: 电缆沟接地网 2. 规格材质: $\phi 16$ 圆钢	m	15	31.17	467.55	
本页小计								215761.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
49	030416019006	组合成套箱式变电站系统	1. 名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2. 电压(kV):10 3. 变压器容(kV·A):315	座	1	5016.98	5016.98	
50	030416027006	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1	1917.73	1917.73	
51	030416028006	电缆试验	1. 名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验	根	1	6003.63	6003.63	
52	030416006006	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 10kV以下交流供电	系统	1	3305.02	3305.02	
53	030410001011	接地极	1. 名称: 接地极 2. 规格: 镀锌角钢∠63×6 3. 长度: L=1.5 M	根	6	64.29	385.74	
54	030410002016	接地母线	1. 名称: 水平接地极 2. 规格: 扁钢-50*5	m	30	32.9	987	
55	030410003011	引下线	1. 名称: 扁钢引出线 2. 规格: 扁钢-50*5	m	3	11.1	33.3	
		杆塔设备接地网					4240.47	
56	030411004002	导线	1. 名称: 高压引下线 2. 规格参数: JKLYJ-70	km	0.03	10882.96	326.49	
本页小计								215761.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
57	030411005003	杆上设备	1. 名称：隔离刀闸 2. 横担：∠63×6×1700 3. 横担撑铁：∠50×5×1500 4. 隔离刀闸支架：∠63×6×1000	组	1	1497.94	1497.94	
58	030411005004	杆上设备	1. 名称：避雷器 2. 规格参数：HY5WS-17/50 3. 避雷器横担：∠63×6×1700 4. 横担撑铁：∠50×5×1200 5. 瓷横担：SC-210	组	1	1255.63	1255.63	
59	030410003012	引下线	1. 名称：接地引下线 2. 规格材质：BVV-35	m	10	48.57	485.7	
60	030410001012	接地极	1. 名称：接地棒 2. 规格：Φ16X3500	根	1	45.07	45.07	
61	030409007002	电缆穿刺线夹	1. 名称：C型线夹 2. 型号：CT-120-70	个	6	33.58	201.48	
62	030412001053	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：160	m	2.5	55.04	137.6	
本页小计								215761.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分) 标段：浈江区中小学校空调全覆盖电力改造项目(韶关市浈江区赖新小学-专变部分)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
63	030411003003	横担组装	1. 名称: 镀锌抱箍 2. 金具品种规格: BG2-80-210 1副、BG2-80-230 1副、BG2-80-280 2副	组	1	172.83	172.83	
64	030411003004	横担组装	1. 名称: 支架 2. 类型: 电缆支架、保护管支架	组	1	117.73	117.73	
本页小计							215761.92	
合计							266920.02	







