

武江区X313线山蕉村平交路口路面车辙修复
养护工程

工 程 量 清 单

招 标 人:



造价咨询人:



年 月 日

武江区X313线山蕉村平交路口路面车辙修复
养护工程

工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

方利

(签字或盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

工程量清单说明

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准，行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专业合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单中所列工程数量（除技术规范专用条款工程量清单计量与支付规则的规定外）是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

4、工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

6、工程量清单的光圆钢筋指 HPB300，带肋钢筋指 HRB400 等。

7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

8、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不会免除承包人规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

工程量清单-一级子目清单表

建设工程名称：武江区X313线山蕉村平交路口路面车辙修复养护工程
编制范围：武江区X313线山蕉村平交路口路面车辙修复养护工程

第 3 页 共 4 页 招清单2-1表

300章 路面

清单子目编码	清单子目名称	单 位	数 量	单价（元）	合价（元）
302	垫层				
302-1	垫层				
302-1-5	混凝土调平层				
302-1-5-1	平均2cm厚水泥混凝土调平层	m2	800.000		
302-1-6	改性沥青调平层				
302-1-6-1	平均1cm厚中粒式SBS沥青混凝土调平层AC-16	m2	525.000		
308	透层、粘层				
308-2	黏层				
308-2-3	热沥青粘层	m2	525.000		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-4	中粒式SBS沥青混合料				
311-4-1	6cm厚中粒式SBS沥青混凝土面层AC-16	m2	525.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-2	10cm厚水泥混凝土面板	m2	800.000		
312-2	混凝土路面钢筋				
312-2-3	HRB400	kg	9872.000		
316	旧路面处理				
316-7	平均铣刨6cm厚旧沥青混凝土路面	m2	525.000		
316-8	平均铣刨10cm厚旧沥青混凝土路面	m2	800.000		
清单 第300章 合计 人民币			元		

分项清单

建设工程名称：武江区X313线山蕉村平交路口路面车辙修复养护工程

编制 范围：武江区X313线山蕉村平交路口路面车辙修复养护工程

第 1 页 共 2 页

招清单3表

工程或费用 编码	清单子目编 码	工程或费用名称（或清 单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元 ）	单价 2（元）	合价（元）	各项费用 比例 （%）	备注
1		第一部分 建筑安装工程 费	公路公里	0.225						建设项目路 线总长度 （主线长度 ）
102		路基工程	km	0.225						
10201		场地清理	km	0.225						
1020103		拆除旧建筑物、构筑物	m3	1.880						
102010303		拆除砖石及其他砌体	m3	1.880						
	202-3	拆除结构物								
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体 结构	m3	1.880						
10206		排水工程	km	0.225						
1020607		其他排水工程	km	0.225						
102060701		污水井	个	5.000						
	207-14	检查井	座	5.000						
103		路面工程	km	0.225						
10301		沥青混凝土路面	m2	525.000						
1030101		功能层	m2	525.000						
103010101		垫层	m2	525.000						
10301010101		平均1cm厚中粒式SBS沥 青混凝土调平层AC-16	m2	525.000						
	302-1	垫层								
	302-1-6	改性沥青调平层								
	302-1-6-1	平均1cm厚中粒式SBS沥 青混凝土调平层AC-16	m2	525.000						
103010103		黏层	m2	525.000						
	308-2	黏层								
	308-2-3	热沥青粘层	m2	525.000						
1030104		面层	m3/m2	31.500	525.000					
103010403		上面层	m3/m2	31.500	525.000					
10301040301		6cm厚中粒式SBS沥青混 凝土面层AC-16	m2	525.000						
	311-4	中粒式SBS沥青混合料								
	311-4-1	6cm厚中粒式SBS沥青混 凝土面层AC-16	m2	525.000						
10302		水泥混凝土路面	m2	800.000						
1030201		垫层	m3/m2	16.000	800.000					
103020101		平均2cm厚水泥混凝土 调平层	m3/m2	16.000	800.000					
	302-1	垫层								
	302-1-5	混凝土调平层								
	302-1-5-1	平均2cm厚水泥混凝土 调平层	m2	800.000						
1030204		面层	m3/m2	80.000	800.000					
103020401		水泥混凝土面板	m3/m2	80.000	800.000					
10302040101		10cm厚水泥混凝土面板	m2	800.000						
	312-1	普通水泥混凝土面板								
	312-1-2	10cm厚水泥混凝土面板	m2	800.000						
103020402		混凝土路面钢筋	t	9.872						
	312-2	混凝土路面钢筋								

编制：邵楠楠

复核：吴世强

分项清单

建设工程名称：武江区X313线山蕉村平交路口路面车辙修复养护工程

编制 范围：武江区X313线山蕉村平交路口路面车辙修复养护工程

第 2 页 共 2 页

招清单3表

工程或费用 编码	清单子目编 码	工程或费用名称（或清 单子目名称）	单位	数量1	数量2	单价1（元 ）	单价 2（元）	合价（元）	各项费用 比例 （%）	备注
	312-2-3	HRB400	kg	9872.000						
10306		旧路面处理	km	0.225						
1030601		既有路面处治	km	0.225						
103060102		铣刨旧沥青路面	m2	1325.000						
10306010201		平均铣刨6cm厚旧沥青 混凝土路面	m2	525.000						
	316-7	平均铣刨6cm厚旧沥青 混凝土路面	m2	525.000						
10306010202		平均铣刨10cm厚旧沥青 混凝土路面	m2	800.000						
	316-8	平均铣刨10cm厚旧沥青 混凝土路面	m2	800.000						
107		交通工程及沿线设施	公路公里	0.225						
10701		交通安全设施	公路公里	0.225						
1070101		主线路基段	km	0.225						
107010104		交通标线	m2	117.300						
10701010401		2mm厚	m2	77.400						
	605-1	热熔型涂料路面标线								
	605-1-2	反光型								
	605-1-2-1	2mm厚	m2	77.400						
10701010402		4mm厚	m2	39.900						
	605-1	热熔型涂料路面标线								
	605-1-2	反光型								
	605-1-2-2	4mm厚	m2	39.900						
107010106		其他交通安全设施	km	0.225						
10701010601		临时交通组织设施	组	1.000						
	607-2	临时交通组织设施	组	1.000						
110		专项费用	公路公里	0.225						
11001		施工场地建设费	公路公里	0.225						
	104-1	承包人驻地建设	总额	1.000						
11002		安全生产费	公路公里	0.225						
	102-3	安全生产费	总额	1.000						
2		第二部分 土地使用及拆 迁补偿费	公路公里							
3		第三部分 工程建设其他 费用	公路公里	0.225						
308		工程保险费	公路公里	0.225						
	101-1	保险费	总额	1.000						
4		第四部分 预备费	公路公里							
401		基本预备费	公路公里							
402		价差预备费	公路公里							
5		第一至四部分合计	公路公里	0.225						
6		第五部分 建设期贷款利 息	公路公里							
7		公路基本造价	公路公里	0.225						

编制：邵楠楠

复核：吴世强