

工程名称: 马市镇陆源村张屋片区人居环境
整治建设项目

标段名称: _____

招 标 工 程 量 清 单



编 制

人:

(造价专业人员签字及盖章)

审 核

人:

(签字及盖章)

编 制 单 位:

湖南筑龙工程项目管理有限公司
4301050129254

(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

招 标 人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 时 间: 2026. 7. 7

工程项目清单汇总表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		单独装饰					
		外立面做法一					
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：原红砖墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2.5防水水泥砂浆找平层	m2	89.2		
2	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：耐水型 3. 刮腻子遍数：二道 4. 油漆品种、刷漆遍数：高级外墙乳胶漆底漆一遍，深灰色/米白色真石漆面漆两遍	m2	89.2		
		外立面做法二					
3	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：原有墙面 2. 腻子种类：耐水型 3. 刮腻子遍数：二道 4. 油漆品种、刷漆遍数：高级外墙乳胶漆底漆一遍，深灰色/米白色高级外墙乳胶漆面漆两遍	m2	819.06		
		市政					
		DN400水泥管					
4	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 其它：旧路面机械切缝	m2	91.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:混凝土碎渣 2. 运距:3km	m3	16.48		
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m3	65.92		
7	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m3	9.29		
8	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:挖方	m3	6.33		
9	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:挖方余土 2. 运距:3km	m3	67.93		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:中砂回填压实	m3	29.22		
11	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:200厚石屑加6%水泥 2. 管道规格、等级:DN400混凝土管 3. 连接形式:承插式 水泥砂浆接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	103		
12	040504001001	沉沙井	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10热岩砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚P6防水砂浆抹面 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:700×700×50厚铸铁盖板	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040203007001	旧路恢复	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护方式:水养生	m2	88.93		
14	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:沉沙井	m2	2.09		
		压花地面					
15	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:原路基清表20cm厚 3. 运距:3km	m3	160.79		
16	040204002001	压花地面	1. 艺术地坪漆专业保护剂 2. 彩色脱膜粉 3. 面层厚度、混凝土种类、强度等级 4. 厚彩色压膜地坪 4. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:150厚C25细石混凝土(满铺Φ3钢丝网片), 100mm厚级配碎石垫层	m2	803.94		
		砟地面做法一					
17	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:原路基清表20cm厚 3. 运距:3km	m3	102.14		
18	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm厚	m2	510.72		
19	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:200mm厚 3. 嵌缝材料:沥青 4. 养护方式:水养生	m2	510.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 4 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑加6%水泥 2. 厚度: 100厚	m3	4.35		
29	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: C25混凝土 2. 厚度: 200厚	m3	8.7		
30	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格: $\phi 150 \sim 300$ 当地卵石堆砌 2. 砂浆强度等级: 1:2.5 水泥砂浆 3. 勾缝要求: 砌筑后不露浆	m3	11.42		
31	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 1:1 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: $600 \times 350 \times 50$ 芝麻黑面板 3. 面层处理方式: 石材两侧磨边 小圆边	m2	25.38		
32	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 矮墙做法一	m2	29		
		特色挡土矮墙做法二					
33	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2.0m 内	m3	10.24		
34	040103002003	一般回填方	1. 填方来源: 挖方	m3	5.85		
35	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种: 挖方余土 2. 运距: 3km	m3	3.52		
36	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑加6%水泥 2. 厚度: 100厚	m3	1.46		
37	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格: C25混凝土 2. 厚度: 200厚	m3	2.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 6 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:卵石矮墙	m2	9.2		
		踏步					
48	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:100厚碎石粉,内掺6%水泥 2. 踏步高、宽:150×300 3. 混凝土强度等级:120厚C25混凝土	m2	3.02		
49	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ10	t	0.019		
50	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600×300×20/600×150×20荔枝面芝麻灰PC砖	m2	2.7		
51	010505018001	台阶模板	1. 模板部位:台阶	m2	2.7		
		400×400盖板水沟					
52	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m3	11.76		
53	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m3	3.72		
54	040103002007	一般回填方	1. 填方来源:挖方	m3	8.32		
55	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种:挖方余土 2. 运距:3km	m3	5.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	040501017002	混凝土方沟	1. 断面规格:400×400 2. 基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 渠壁材质及厚度:180厚C25混凝土 4. 盖板槽材质及厚度:130厚C25细石混凝土 5. 盖板材质、规格:500×500×80成品砼盖板	m	13		
57	040504001002	沉沙井	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10热岩砖 3. 勾缝、抹面要求:20厚P6防水砂浆抹面 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:700×700×50厚铸铁盖板	座	1		
58	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:沉沙井	m2	0.7		
59	010505002002	基础模板	1. 基础类型:管、渠道平基	m2	2.6		
60	070109006003	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:渠(涵)直墙 复合木模	m2	20.8		
61	070109006004	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:盖板槽模板	m2	4.16		
		600×600水沟					
62	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m内	m3	20.25		
63	040103002008	一般回填方	1. 填方来源:挖方	m3	8.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种:挖方余土 2. 运距:3km	m ³	10.42		
65	040501017003	混凝土方沟	1. 断面规格:600×600 2. 基础材质及厚度:150厚C20混凝土 3. 渠壁材质及厚度:200厚C25混凝土	m	15		
66	010505002003	基础模板	1. 基础类型:管、渠道平基	m ²	4.5		
67	070109006005	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:渠(涵)直墙 复合木模	m ²	36		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇陆源村张屋片区人居环境整治建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

