

工程名称： 新丰县黄磔镇三坑村灌溉水渠项目（吕屋片区）

标段名称： 新丰县黄磔镇三坑村灌溉水渠项目（吕屋片区）

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 297041.21

（大写）： 贰拾玖万柒仟零肆拾壹元贰角壹分



编制人： 苏雄生
审核人： 金卫东

编制单位：
法定代表人或其授权人：



招标人：
法定代表人或其授权人：
编制时间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县黄礞镇三坑村灌溉 标段：新丰县黄礞镇三坑村灌溉水渠
水渠项目（吕屋片区） 项目（吕屋片区）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					252516.14
		市政					252516.14
		整个项目					252516.14
		拆除工程					5837.05
1	041001009001	拆除井	1. 结构形式:沉砂井 2. 规格尺寸:1m*1m*1m 3. 废料运距:3km	座	5	104.11	520.55
2	041001006001	拆除管道	1. 材质:PVC 2. 管径:Φ300 3. 废料运距:3km	m	490	10.85	5316.5
		新建工程					246679.09
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	515.7	8.44	4352.51
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原地取土	m ³	183.86	19.9	3658.81
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:原土及废料	m ³	331.84	13.18	4373.65
6	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:400*400 2. 垫层、基础材质及厚度:C15素砼垫层 3. 渠道混凝土强度等级:C20 4. 含模板制安	m	652	350.91	228793.32
7	040501017002	盖板	1. 尺寸: 800*400*100成品C20钢筋砼盖板 2. 钢筋信息: Φ10@150 双层双向布置	m	80	68.76	5500.8
本页小计							252516.14
合计							252516.14

