

工程名称： 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

标段名称： 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 994308.47

（大写）： 玖拾玖万肆仟叁佰零捌元肆角柒分

编制人：



（造价专业人员签字及盖章）

审核人：



（签字及盖章）

编制单位：



（盖章）

法定代表人或其授权人：



（签字或盖章）

招标人：




（盖章）

法定代表人或其授权人： 魏泽松

（签字或盖章）

编制时间：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 1 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.72	409.45	8074.35
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	13.15	405.86	5337.06
11	010502010002	混凝土地梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.82	405.86	1956.25
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.1	526.94	5322.09
13	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.08	616.41	665.72
14	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.34	524.17	1226.56
15	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 250厚	m3	25.31	449.72	11382.41
16	010502001002	二次灌浆	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 微膨胀细石混凝土	m3	0.15	841.52	126.23
17	010502004001	柱脚混凝土包裹	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.87	389.18	338.59
本页小计							34429.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:60厚中砂铺垫 2. 面层厚度:60厚C15混凝土 3. 做法详见中南标11ZJ901 4/5	m2	59.44	39.09	2323.51
19	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2. 面层厚度:100厚C15混凝土 3. 面层种类:20厚1:2水泥砂浆抹面 4. 做法详见中南标11ZJ901 2/19	m2	20.11	134.72	2709.22
20	010506001001	现浇混凝土基础及连系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	4.073	4050.74	16498.66
21	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.033	5369.22	177.18
22	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.5	5675.57	2837.79
23	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.705	4050.74	6906.51
24	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.785	5675.57	4455.32
25	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.112	5675.57	635.66
26	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.391	4050.74	1583.84
27	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	3.132	4050.74	12686.92
本页小计							50814.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		金属结构工程					392337.96
28	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 厂房钢柱 2. 钢材规格: GZ1: H(400~500) X250X6X12、GZ2: H350X200X6X8、KFZ1: H350X200X6X8、GZ: H200X150X6X8 3. 材质: H型钢Q355B	t	24.33	4632.41	112706.54
29	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型: 门窗钢柱 2. 钢材规格: CZ1: C220×75×20×2.0、MZ1: 双C220×75×20×2.0 3. 材质: C型钢Q355B	t	0.518	4774.27	2473.07
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 厂房钢梁 2. 钢材品种、规格: GKL1: H(650~350) X200X6X8、GKL2: H350X200X6X8、GKL3: H300X150X6X10、GKL4: H(500~350) X200X6X8、YPL: H200×150×6×9 单根质量: 每根构件质量(t) ≤1.5 3. 材质: H型钢Q355B	t	10.982	4672.15	51309.55
本页小计							166489.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	010604001002	钢梁	1. 梁类型:墙钢梁 2. 钢材品种、规格:QL1:C220×75×20×2.0、ML1:C220×75×20×2.0 单根质量:每根构件质量(t)≤1.5 3. 材质:镀锌C型钢 4. 构件涂(镀)层要求:双面热镀锌处理	t	8.9	5694.01	50676.69
32	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:拉杆、撑杆 2. 钢材品种、规格:镀锌圆钢 φ12/ φ25 3. 材质:Q235B	t	1.978	5208.41	10302.23
33	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:系杆 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ102*30、镀锌圆管 φ32*2.5、镀锌圆管 φ152*3.5 3. 材质:Q235B	t	6.493	6243.81	40541.06
34	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:隅撑 2. 钢材品种、规格:角钢50*4.0 3. 材质:Q235B	t	0.511	5239.83	2677.55
35	010607003001	钢檩条	1. 构件类型:屋面Z型钢檩条 2. 钢材品种、规格:XZ200X70X20X2.2 单根质量:0.3t内 3. 构件涂(镀)层要求:双面热镀锌处理 4. 材质:Q355B	t	5.739	5849.96	33572.92
本页小计							137770.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 6 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 7 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻质隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:8+8硅酸钙板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填75厚岩棉 5. 做法详图:详见中南标13J502-1 26/A10	m2	416	83. 59	34773. 44
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M10水泥砂浆 3. 底层处理方式:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网 φ0. 7*15*15	m2	72. 8	32. 37	2356. 54
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m2	73. 6	74. 6	5490. 56
		天棚工程					13208. 37
本页小计							42620. 54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 9 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 10 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
71	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De200 3. 连接形式:粘接	m	100	71.66	7166
72	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De300 3. 连接形式:粘接	m	30	140.6	4218
73	031003014001	给、排水附件	1. 类型:雨水斗 2. 材质:PVC 3. 规格:DN150	个	6	74.53	447.18
74	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	4	819.23	3276.92
75	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌圆形沉泥井 适用管径 200~500 井径1000 井深3.5m内 实际高度(m):1.15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1	2221.63	2221.63
		消防					568.92
本页小计							17329.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030910002001	灭火器箱	1. 安装方式: 灭火器放置箱 2. 型号、规格: 3kg×2, 钢制	个	3	81.5	244.5
77	030910001001	灭火器	1. 形式: 干粉灭火器 2. 规格、型号: 手提贮压式MF/ABC3	具	6	54.07	324.42
		强电					28123.65
78	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 1AP1/2成套式配电箱 2. 型号: Pe=220KW Kx=0.8 Cosφ=0.8 Pjs=176Kw Ijs=334.3A	台	2	1125.32	2250.64
79	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 型号: Pe=0.3KW Kx=1 Cosφ=0.9 Pjs=0.3Kw Ijs=1.5A	台	1	793.64	793.64
80	030413013001	照明开关	1. 名称: 单控双极开关	套	3	18.39	55.17
81	030413005001	工厂灯	1. 名称: LED厂房灯 2. 型号: 防水、防潮、防尘 3. 规格: 200W 4. 安装方式: 距地1.3m吊装	套	18	208.95	3761.1
82	030413005002	工厂灯	1. 名称: LED厂房灯 2. 型号: 防水、防潮、防尘 3. 规格: 150W 4. 安装方式: 距地9m吊装	套	6	200.01	1200.06
83	030413002001	疏散指示灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号: DC36V/1×1W	套	23	92.97	2138.31
本页小计							10767.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
84	030413002002	消防应急灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:DC36V/1×8W	套	22	257.33	5661.26
85	030412001001	配管	1. 名称:普通照明线路配管 2. 材质:JDG电线管 3. 规格:DN20	m	251.64	12.9	3246.16
86	030412001004	配管	1. 名称:应急照明线路配管 2. 材质:JDG电线管 3. 规格:DN20	m	301.8	12.9	3893.22
87	030412001002	配管	1. 名称:卷闸门线路配管 2. 材质:JDG电线管 3. 规格:DN32	m	2.6	21.17	55.04
88	030412004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ3*2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	762.72	3.71	2829.69
89	030412004005	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ2*2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	603.6	3.71	2239.36
		弱电					
本页小计							17924.73
合计							856762.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目								
		建筑工程								
		土石方工程								
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别: 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	0.6		2.6	0.49	0.64	4.32
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 基底处理方式: 人机配合	m3	1.42		3.6	0.78	1.00	6.80
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m内 3. 基底处理方式: 人机配合	m3	2.1		3.6	0.88	1.14	7.73
4	010102007001	回填方	1. 填方部位: 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 材料品种: 原挖土方	m3	12.32		2.09	2.23	2.88	19.53
5	010103002001	余方弃置	1. 弃土方运距 暂定3km	m3	0.39		12.33	1.97	2.54	17.23
		砌筑工程								
6	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩空心砌块290×190×190 2. 墙体厚度: 200厚 3. 砂浆强度等级: M5.0水泥砂浆	m3	161.77	136.90		24.49	32.36	355.52
		混凝土及钢筋混凝土工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	57.84	304.95		16.63	11.57	390.98
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	45.69	340.21	0.81	13.37	9.30	409.38
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	44.17	342.51	0.83	12.94	9.00	409.45
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	36.43	349.72	1.31	10.85	7.55	405.86
11	010502010002	混凝土地梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	36.43	349.72	1.31	10.85	7.55	405.86
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	118.1	349.33	1.3	34.33	23.88	526.94
13	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	188.54	334.03	1.3	54.58	37.97	616.41
14	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	115.67	350.16	1.31	33.63	23.40	524.17
15	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体厚度：250厚	m3	67.4	347.56	1.28	19.75	13.74	449.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设
间建设项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	010502001002	二次灌浆	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 微膨胀细石混凝土	m3	293.89	394.18	6.84	86.46	60.15	841.52
17	010502004001	柱脚混凝土包裹	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	45.69	320.01	0.81	13.37	9.30	389.18
18	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：60厚中砂铺垫 2. 面层厚度：60厚C15混凝土 3. 做法详见中南标11ZJ901 4/5	m2	7.96	27.47	0.16	1.88	1.62	39.09
19	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：300厚3：7灰土 2. 面层厚度：100厚C15混凝土 3. 面层种类：20厚1：2水泥砂浆抹面 4. 做法详见中南标11ZJ901 2/19	m2	43.7	73.37	0.59	8.19	8.86	134.72
20	010506001001	现浇混凝土基础及连系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	478.16	3259.81	53.56	152.87	106.34	4050.74
21	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢Φ10以内	t	1246.1	3427.24	59.43	375.34	261.11	5369.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以内	t	1451.69	3426.96	59.98	434.61	302.33	5675.57
23	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	478.16	3259.81	53.56	152.87	106.34	4050.74
24	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以内	t	1451.69	3426.96	59.98	434.61	302.33	5675.57
25	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以内	t	1451.69	3426.96	59.98	434.61	302.33	5675.57
26	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	478.16	3259.81	53.56	152.87	106.34	4050.74
27	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	478.16	3259.81	53.56	152.87	106.34	4050.74
		金属结构工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：厂房钢柱 2. 钢材规格：GZ1:H（400~500）X250X6X12、GZ2:H350X200X6X8、KFZ1:H350X200X6X8、GZ:H200X150X6X8 3. 材质：H型钢 Q355B	t	504.39	3544.85	225.81	211.32	146.04	4632.41
29	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型：门窗钢柱 2. 钢材规格：CZ1:C220×75×20×2.0、MZ1:双C220×75×20×2.0 3. 材质：C型钢 Q355B	t	504.39	3686.71	225.81	211.32	146.04	4774.27
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型：厂房钢梁 2. 钢材品种、规格：GKL1:H（650~350）X200X6X8、GKL2:H350X200X6X8、GKL3:H300X150X6X10、GKL4:H（500~350）X200X6X8、YPL:H200×150×6×9 单根质量：每根构件质量(t)≤1.5 3. 材质：H型钢 Q355B	t	451.25	3481.60	348.1	231.33	159.87	4672.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010604001002	钢梁	1. 梁类型:墙钢梁 2. 钢材品种、规格:QL1:C20×75×20×2.0、ML1:C220×75×20×2.0 单根质量:每根构件质量(t)≤1.5 3. 材质:镀锌C型钢 4. 构件涂(镀)层要求:双面热镀锌处理	t	451.25	4503.46	348.1	231.33	159.87	5694.01
32	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:拉杆、撑杆 2. 钢材品种、规格:镀锌圆钢Φ12/Φ25 3. 材质:Q235B	t	684.01	3609.42	389.57	310.69	214.72	5208.41
33	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:系杆 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管Φ102*3.0、镀锌圆管Φ32*2.5、镀锌圆管Φ152*3.5 3. 材质:Q235B	t	684.01	4644.82	389.57	310.69	214.72	6243.81
34	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:隅撑 2. 钢材品种、规格:角钢50*4.0 3. 材质:Q235B	t	684.01	3640.84	389.57	310.69	214.72	5239.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010607003001	钢檩条	1. 构件类型：屋面Z型钢檩条 2. 钢材品种、规格：XZ200X70X20X2.2 单根质量：0.3t内 3. 构件涂（镀）层要求：双面热镀锌处理 4. 材质：Q355B	t	684.01	4480.84	235.23	266.03	183.85	5849.96
36	010607003002	钢檩条	1. 构件类型：雨棚C型钢檩条 2. 钢材品种、规格：C250X75X20X2.0 单根质量：0.3t内 3. 构件涂（镀）层要求：双面热镀锌处理 4. 材质：Q355B	t	684.01	4480.84	235.23	266.03	183.85	5849.96
37	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：1.5厚201不锈钢 2. 天沟规格：250×500	m	64.76	246.41	85.61	43.52	30.08	470.38
38	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：钢柱、钢梁 2. 油漆品种、遍数或厚度：二道环氧富锌底漆+一道环氧云铁中间漆+二道丙烯酸环氧面漆	m2	11.69	9.06	4.09	2.38	3.16	30.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目
标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	010608002005	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：高强螺栓M20	套	3.39	4.78	0.08	1.00	0.69	9.95
40	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：锚栓M24	套	3.39	7.93	0.08	1.00	0.69	13.10
41	010903004001	止水钢板	1. 止水带材料种类：3厚止水钢板	m	21.85	31.66	0.88	3.29	4.55	62.22
		门窗工程								
42	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：2100×1000 2. 窗类型：推拉窗 3. 框、扇材质及规格：1.8厚铝合金 4. 玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃	m2	21.7	277.15		3.18	4.34	306.36
43	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：2100×1000 2. 窗类型：固定窗 3. 框、扇材质及规格：1.8厚铝合金 4. 玻璃品种、厚度：6厚普通玻璃	m2	16.4	244.12		2.40	3.28	266.20
44	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸：6800×5500 2. 门材质：镀锌钢卷帘 3. 驱动类型：电动装置	m2	41.78	168.78	0.23	6.16	8.40	225.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	010804003001	密闭钢质门	1. 门洞口尺寸:3000×3500 2. 开启方式:平开 3. 门框、扇材质:钢质门	m2	17.31	448.01		2.54	3.46	471.32
		屋面及防水工程								
46	010901002001	彩钢板屋面	1. 屋面板品种、规格:50mm厚岩棉彩钢夹芯板 2. 彩钢板厚度:0.5mm	m2	7.38	72.63	9.45	2.43	3.37	95.26
		楼地面装饰工程								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
47	010605002001	钢板墙板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:820型0.476mm热浸铝锌白色彩钢板	m2	15.24	54.97	1.24	4.77	3.30	79.52
48	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻质隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:8+8硅酸钙板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填75厚岩棉 5. 做法详图:详见中南标13J502-1 26/A10	m2	27.52	46.29		4.27	5.50	83.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M10水泥砂浆 3. 底层处理方式:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网Φ0.7*15*15	m2	14.84	11.80	0.34	2.35	3.04	32.37
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m2	41.15	19.08		6.13	8.23	74.60
		天棚工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	010901002002	轻质隔板屋面	1. 隔墙、隔断类型：轻质隔板 2. 骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格：8+8硅酸钙板 4. 嵌缝、塞口材料品种：内填75厚岩棉 5. 做法详图：详见中南标13J502-1 26/A10	m2	7.38	56.68	9.45	2.43	3.37	79.32
		油漆、涂料、裱糊工程								
52	011403003001	刮腻子	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：2遍	m2	6.74	6.63		1.02	1.35	15.73
53	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆一底二面	m2	10.75	6.06		1.62	2.15	20.57
54	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙面乳胶漆一底二面	m2	3.71	6.43	1.53	0.79	1.05	13.50
		其他装饰工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	011506001001	钢雨篷	1. 面层板材料品种、规格：双面0.426厚830型彩色压型钢板	m2	11.38	74.64	18.91	4.38	6.06	115.36
		措施项目								
56	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	10.4	18.01	0.7	2.92	2.22	34.25
57	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	18.57	25.06	1.63	5.32	4.04	54.62
58	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	24.14	25.48	1.48	6.75	5.12	62.98
59	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内1.8外	m2	31.02	14.95	1.78	8.64	6.56	62.94
60	010505005001	墙面模板	1. 模板形式：墙模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4	m2	26.23	14.67	1.31	7.26	5.51	54.97
61	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内1.2内	m2	35.69	17.08	1.97	9.92	7.53	72.20
62	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	25.22	14.32	0.84	6.87	5.21	52.45
		安装工程								
		防雷								
63	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 安装形式:利用整个金属屋面焊接联通	m	5.25	0.33	0.71	1.71	1.19	9.19
64	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用钢结构柱子作为引下线	m	1.64	0.51	0.52	0.62	0.43	3.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建
间建设项目 设项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
65	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	13.13	5.87	0.71	3.98	2.77	26.46
66	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位连接箱	台	36.41	50.11		10.46	7.28	104.26
67	030416027001	接地装置	1. 名称:接地电阻测试点	组	73.85	3.91	0.52	21.37	14.87	114.52
		给排水								
68	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1m内	m3	2.24		4.01	0.79	1.25	8.28
69	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土方 2. 密实度:夯实	m3	12.3		2.41	1.85	2.94	19.51
70	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De160 3. 连接形式:粘接	m	10.77	29.29	5.01	4.37	3.16	52.60
71	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De200 3. 连接形式:粘接	m	12.22	44.84	5.94	5.03	3.63	71.66
72	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De300 3. 连接形式:粘接	m	15.62	101.42	10.91	7.35	5.31	140.60
73	031003014001	给、排水附件	1. 类型:雨水斗 2. 材质:PVC 3. 规格:DN150	个	34.66	23.34		9.61	6.93	74.53

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]