

江湾镇水毁路灯修复及标牌标识制作
安装项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

刘志刚

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇水毁路灯修复及标牌标识制作安装项目-市政部分 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇水毁路灯修复及标牌标识制作安装项目-市政部分 标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
		整个项目					暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称: 路灯 2. 灯杆材质、高度: Q235 4m 3. LED光源: 24W LED灯 4. 太阳能板功率: 90W 5. 蓄电池: 120AH 6. 基础: 500*500*1200mm C2 0. 混凝土基础 5. 垫层: 700*700*150mm C15 混凝土垫层 6. 其他: 4M24螺栓, 法兰盘400*400*4	套	34		
2	040805001002	常规照明灯	1. 名称: 路灯 2. 灯杆材质、高度: 6m 3. LED光源: 100W LED灯 4. 太阳能板功率: 100W 5. 蓄电池: 80H 6. 基础: 500*500*1200mm C2 0. 混凝土基础 5. 垫层: 700*700*150mm C15 混凝土垫层 6. 其他: 4M24螺栓, 法兰盘400*400*4	套	56		
分部分项合计							
措施项目							
单价措施合计							
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 标段: 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量									
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
人工单价			小 计									
元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
其他材料费						-				-		
材料费小计						-				-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇水毁路灯修复及标牌标识制作安装项目-市政部分 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分为不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为6.50%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 江湾镇水毁路灯修复及标牌标识制作安装项目-市政部分 标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾镇水毁路灯修复及招牌标识制作安装项目-市政部分 标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	47236.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	47236.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江湾镇水毁路灯修复及标牌标识制作安装项目-市政部分 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	凤安楼（全倒户安置楼） 铭牌设计、制作、安装	1. 印度红大理石板20mm厚大理石雕刻、上色，284x72cm，1套	11846.00			
2	凤仪桥（人行桥）铭牌设计、制作、安装	1. 不锈钢烤漆字（实心填充工艺、多层烤漆），198x150cm，8个	21600.00			
3	招牌红布	1. 旗帜布，330x120cm共4m ²	140.00			
4	桥体字红布	1. 旗帜布，750x200cmx2，共30m ²	1050.00			
5	安置楼碑文	1. 印度红大理石板18mm厚大理石雕刻、上色，65x80cm，1块	5000.00			
6	凤平桥石牌	1. 印度红大理石板18mm厚大理石雕刻、上色，65x80cm，1块	7600.00			
合 计			47236.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 江湾镇水毁路灯修复及招牌标识制作安装项目-市政部分	标段:	第 1 页 共 1 页
---------------------------------	-----	-------------

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

