

新丰县人民医院异地搬迁新建项目医
用气体系统整改工程


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 168,748.30

(大写)： 壹拾陆万捌仟柒佰肆拾捌元叁角

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：新丰县人民医院异地搬迁新建项目医用气体系统整改工程

第 1 页 共 1 页

- (1) 定额及计价依据：
- ①按照粤建市函【2016】1113号文“关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知”的相关规定执行计价。
 - ②采用工程量清单计价模式，执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及2010年《广东省建设工程计价通则》、2013年《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》、2013年《仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程工程量计算规则》。
 - ③《广东省建筑、装饰工程综合定额》（2018）及配套文件；
 - ④《广东省市政工程综合定额》（2018）及配套文件；
 - ⑤《广东省安装工程综合定额》（2018）及配套文件；
 - ⑥《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）及配套文件；
 - ⑦《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）及配套文件；
- (3) 材料价格：主要材料和设备价格执行2025年4月份韶关市信息价和新丰县2025年3月份信息价。
- (4) 税金：按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费之和的9%计算。
- (5) 现行标准规范和其他相关文件。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县人民医院异地搬迁新建项目医用气体系统整改工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		压缩空气机组					42867.17	
1	030110003001	压缩空气机组保养	1. 名称:压缩空气机组保养	台	1	34357.49	34357.49	
2	030110003002	压缩空气精密过滤器芯	1. 名称:压缩空气精密过滤器芯	台	8	1063.71	8509.68	
		负压真空机组					7425.84	
3	030507014001	显示设备	1. 名称:控制柜显示屏	台	1	5649.49	5649.49	
4	030503006001	传感器	1. 名称:控制柜传感器	支	1	1776.35	1776.35	
		液氧站					44167.15	
5	03B001	液氧罐报检	1. 设备安装完成后; 已经超过三年	项	1	29520.00	29520.00	
6	03B002	液氧站设备	1. 由于拆装过; 恢复的不完整	项	1	12585.96	12585.96	
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:不锈钢三片式阀门 2. 规格、压力等级:DN48	个	1	831.12	831.12	
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:不锈钢三片式阀门 2. 规格、压力等级:DN38	个	1	683.21	683.21	
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:不锈钢三片式阀门 2. 规格、压力等级:DN32	个	1	546.86	546.86	
		压力表及安全阀报检及其它					39934.74	
10	030601002002	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y0-100:0~1.6MPa	台	2	456.74	913.48	
11	030601002003	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-40Z:0~1.0MPa	台	2	376.74	753.48	
12	030601002004	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-60Z:0~1.6MPa	台	2	416.74	833.48	
13	030601002005	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100:0~1.0MPa	台	4	376.74	1506.96	
14	030601002006	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y0-100:0~1.6MPa	台	2	456.74	913.48	
15	030601002007	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y0-100:0~4.0MPa	台	1	416.74	416.74	
16	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DA22F-40P ;整定压力: 1.05MPa	个	4	1579.76	6319.04	
本页小计							106116.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县人民医院异地搬迁新建项目医用气体系统整改工程 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 安全阀 2. 规格、压力等级: DA21F-40P ; 整定压力: 2. 41MPa	个	1	819.76	819.76	
18	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 安全阀 2. 规格、压力等级: DA21F-40P ; 整定压力: 2. 17MPa	个	1	819.76	819.76	
19	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 安全阀 2. 规格、压力等级: 350psi/ PRV9432T350	个	6	459.76	2758.56	
20	03B004	压力表报检	1. 压力表报检	项	1	6240.00	6240.00	
21	03B005	安全阀报检	1. 安全阀报检	项	1	5400.00	5400.00	
22	03B003	四楼NICU气体 整改	1: 管道漏气整改一项 2: 设备带查漏整改9处 3: 整体调试吹扫一项 3: 整体保压测试一项	项	1	12240.00	12240.00	
		措施项目						
23	031302007001	高层施工增加		项	1			
24	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							28278.08	
合 计							134394.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县人民医院异地搬迁新建项目医用气体系统整改工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	15958.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新丰县人民医院异地搬迁新建项目医用气体系统整改工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4461.45		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	4461.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

