

重阳镇县道X326路域环境整治提升项目

工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

重阳镇县道X326路域环境整治提升项目

工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

审核单位：_____
(单位盖章)

审核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

审核时间：_____年 月 日

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制说明

一、项目概况

建设单位：韶关市武江区重阳镇人民政府

工程名称：重阳镇县道 X326 路域环境整治提升项目

工程范围：施工图纸内的所有工程

工程地点：重阳镇县道 X326 路域环境整治提升

二、编制标准和依据

1、编制资料：

1.1、广东中颢工程设计有限公司设计《重阳镇县道 X326 路域环境整治提升项目》施工图纸

1.2、《重阳镇县道 X326 路域环境整治提升项目》广东中颢工程设计有限公司回复的图纸答疑文件。

1.3、《重阳镇县道 X326 路域环境整治提升项目》初步设计概算的批复。

1.4、《重阳镇县道 X326 路域环境整治提升项目》最高投标限价的情况说明。

2、文件依据：

2.1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省修缮工程综合定额(2012)》《广东省建设工程施工工期定额 2022》、关于广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题的解答文件及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据。

2.2、人工、材料、机械价格参考 2026 年 4 月《韶关市建筑工程造价信息》公布的价格，材料价格不足部分参照当季查询附近市（县）市场价、信息价计取。

2.3、项目综合单价：综合单价只包括完成该项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费和利润。

2.4、根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函[2019]819 号文的规定，自 2019 年 4 月 1 日起，采用一般计税法计算的增值税税率调整为 9%。

2.5、文明施工措施费、环境保护措施费、临时设施措施费、安全生产措施费：按各专业相关费率计取。

三、其他需（特殊）说明的问题

1. 本项目所使用混凝土及砂浆，均按商品混凝土和商品砂浆考虑。

2. 本项目苗木养护按 12 个月考虑。

3. 根据设计图纸计取种植土回填工程量，结算时需提供第三方公司测绘事前、事后的勘察报告等佐证资料且需提供第三方检测报告及购买凭证等佐证资料；

4. 根据建设单位来函，土石方及废料外运距离按 3km 计算；

四、暂列金

1、根据建设单位来函，暂列金额按分部分项工程费的 8%计取，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定

调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，结算按实际发生数额计算。

五、未详细说明项目按工程量清单规范(GB/T 50500-2024)、施工图纸及图纸有关说明。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目 整治提升项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		重阳镇县道X326路域环境整治提升项目					
		重阳镇县道X326路域环境整治提升项目--市政					
		九连陀村道路					
1	041001004004	铣刨路面	1. 水泥混凝土路面铣刨平均1.5cm厚 2. 机械挖装废料 3. 运距综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	400		
2	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青砼AC-13 2. 厚度:4cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	400		
3	040203003008	透层	1. 乳化沥青粘层油(PC-3) 0.5L/m2 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	400		
4	040203006011	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青砼AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	400		
5	040203005002	封层	1. 材料品种:1cm厚石油沥青下封层 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	400		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040203003009	透层	1. 乳化沥青粘层油 (PC-3) 0.5L/m ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	400		
7	040201021005	土工合成材料	1. 接缝:聚酯玻纤布贴于裂缝处(宽度0.5m) 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	66.579		
8	040205007008	标线	1. 车道边缘线 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	39.9		
9	040205007009	标线	1. 车行道分界线 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	19.95		
10	040205009001	横道线	1. 减速让行线 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	7.71		
11	040205008002	标记	1. 设计车速30km/h直行箭头 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040205008003	标记	1. 设计车速30km/h 左转弯加右转弯箭头 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1		
		地坪硬化					
13	040202010001	碎石	1. 150厚级配碎石	m2	2070		
14	040203007002	水泥混凝土	1. 停车场地面硬化 2. 200厚C30混凝土 3. 混凝土路面养生: 水养生	m2	2070		
15	040601032001	路面缩缝	1. 道路缩缝: 间距6m*6m	m	690		
16	040202010002	碎石	1. 100厚级配碎石	m2	2803		
17	041001001003	拆除路面	1. 材质:机械拆除混凝土类路面 2. 厚度:10cm	m2	79		
18	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有砖砌围墙	m3	23.76		
19	040103003004	余方弃置	1. 机械装松散石方 2. 运距综合考虑	m3	31.66		
20	040103003005	余方弃置	1. 机械挖装土方 2. 运距综合考虑	m3	7.9		
21	040203007003	水泥混凝土	1. 市场场地面硬化 2. 100厚C30混凝土 3. 混凝土路面养生: 水养生	m2	2803		
22	040601032002	路面缩缝	1. 道路缩缝: 间距6m*6m	m	934.33		
23	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	75.73		
24	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	26.58		
25	040103003006	余方弃置	1. 机械装土方 2. 运距综合考虑	m3	49.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040205007005	标线	1. 热熔黄线划线 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m2	86.2		
27	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.05		
28	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	23.24		
29	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M10砂浆砌Mu10砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:240mm	m3	37.23		
30	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌构造柱 2. 柱截面尺寸:240*360	m3	1		
31	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:混凝土压顶 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.9		
32	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶	m	33		
33	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:围墙20厚1:3水泥砂浆	m2	117.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：围墙 2. 高级丙烯酸外墙涂料底漆一遍，面漆一遍 3. 外墙专用防水腻子（N型）二道 4. 外墙专用防水腻子两遍，打磨一遍 5. 10厚专用抗裂砂浆 6. 墙贴阴阳角线 7. 墙面整体挂玻璃纤维网	m2	248.16		
35	040504001001	砌筑井	1. 雨水盖板加高更换：800*800	座	7		
		新铺碎石					
36	040202010003	碎石	1. 新铺碎石路面10cm	m2	2736.6		
		九联-陀村道路					
		道路工程					
		沥青路面					
37	041001004005	铣刨路面	1. 水泥混凝土路面铣刨平均1.5cm厚 2. 机械挖装废料 3. 运距综合考虑 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	17494.39		
38	040203006012	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼AC-13 2. 厚度：4cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	17494.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040203003010	透层	1. 乳化沥青粘层油 (PC-3) 0.5L/m ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	17494.39		
40	040203006013	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青 砼AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	17494.39		
41	040203005003	封层	1. 材料品种:1cm厚石油沥青下封层 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	17494.39		
42	040203003011	透层	1. 乳化沥青粘油层 (PC-2) 0.5L/m ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	17494.39		
43	040201021006	土工合成材料	1. 接缝:聚酯玻纤布贴于裂缝处(宽度0.5m) 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	3061.98		
		衔接段					
44	040203006014	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青 砼AC-13 2. 厚度:4cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	23.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040203003012	透层	1. 乳化沥青粘层油 (PC-3) 0.5L/m ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	23.6		
46	040203006015	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青 砼AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	11.8		
47	040203005004	封层	1. 材料品种:1cm厚石油沥青下封层 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	11.8		
48	040203003013	透层	1. 乳化沥青透层 (PC-2) 1.0L/m ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	11.8		
49	040201021007	土工合成材料	1. 接缝:聚酯玻纤布贴于裂缝处(宽度0.5m) 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	11.8		
		更换板块					
50	040203007007	水泥混凝土	1. 20cmC25水泥混凝土路面（拉毛处理） 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ²	575.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040202002001	水泥稳定土	1. 15cm厚6%水泥稳定碎石	m2	575.28		
52	041001001006	拆除路面	1. 材质:机械拆除混凝土类路面 2. 厚度:25cm	m2	575.28		
53	040103003009	余方弃置	1. 机械装松散石方 2. 运距综合考虑	m3	143.82		
		新建树池					
		交通管理设施					
54	040205007010	标线	1. 交通标线 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	1450		
55	040205009002	横道线	1. 减速让行线 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	49.22		
56	040205008004	标记	1. 设计车速30km/h直行箭头 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	32		
57	040205008005	标记	1. 设计车速30km/h左转弯加右转弯箭头 2. 热熔 3. 标线厚度:2mm 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040205002001	交通标志杆	1. 600*600*4mm厚标志牌 2. 单立柱标志杆（Φ76*4*3250） 3. C30混凝土基础 4. 挖填基础土方 5. 运距综合考虑 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	根	12		
59	040205002002	交通标志杆	1. Φ600*3mm厚标志牌 2. 单立柱标志杆（Φ76*4*3250） 3. C30混凝土基础 4. 挖填基础土方 5. 运距综合考虑 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	根	19		
60	040205002003	交通标志杆	1. 三角板700*3mm厚标志牌 2. 单立柱标志杆（Φ89*4.5*2750） 3. C30混凝土基础 4. 挖填基础土方 5. 运距综合考虑 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	根	11		
61	040205017001	警示柱	1. 警示桩 2. 规格：Φ114*1200*5mm	根	84		
		六乱整治					
		土方工程					
62	040101001002	挖一般土方	1. 挖装一二类土 2. 运距综合考虑	m3	519.21		
		路面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040203007004	水泥混凝土	1. 120mm厚C25混凝土（做法一） 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	152.8		
64	040202010004	碎石	1. 100mm厚级配碎石层（做法一） 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	152.8		
65	040203007005	水泥混凝土	1. 200mm厚C25混凝土（做法二） 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	255.8		
66	040202010005	碎石	1. 150mm厚级配碎石层（做法二） 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	255.8		
		植草砖					
67	040202010006	碎石	1. 100mm厚级配碎石层 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	180.6		
68	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C30混凝土垫层	m2	180.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	050201009001	植草砖(格)地面	1. 成品灰色井字型植草砖250×190×80 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	144.48		
70	050201009002	植草砖(格)地面	1. 红色透水砖230X115X50 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	36.12		
71	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1. 植草砖 植草 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	180.6		
		树池					
72	040305004002	砖砌体	1. 树池基础120mm厚MU10标准砖挡墙 2. M10水泥砌筑砂浆 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	0.71		
73	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰面 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	7.92		
		砖砌挡墙（一）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040303001003	混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	0.18		
75	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.93		
76	040305004003	砖砌体	1. 120mm厚MU10标准砖挡墙 2. M10水泥砌筑砂浆 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	0.6		
77	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 30mm厚1:3水泥砂浆抹灰面 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	6.05		
		砖砌挡墙（二）					
78	040303001004	混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	2.71		
79	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	12.39		
80	040305004004	砖砌体	1. 120mm厚MU10标准砖挡墙 2. M10水泥砌筑砂浆 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	10.03		
81	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 30mm厚1:3水泥砂浆抹灰面 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	70.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010401005002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖砌构造柱 2. 柱截面尺寸: 240*240	m3	0.67		
		水沟					
83	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	17.8		
84	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	7.88		
85	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 方式: 机械装土 3. 运距综合考虑 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	8.74		
86	040201022003	排水沟、截水沟	1. 新建排水沟 2. 尺寸: 350*600 3. MU10砖渠壁, M10砌筑水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆抹面 5. 100mm厚C20混凝土垫层 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	15.6		
87	040402017001	沟道盖板	1. 300*500*140厚 C30混凝土盖板 2. Φ12钢筋	m	15.6		
		零星工程					
		清理拆除工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	041001001004	路面切缝	1. 路面切缝 2. 规格：100mm厚	m	14.7		
89	040101002008	挖沟槽土方	1. 开挖土沟 2. 规格：650*650 3. 运距综合考虑	m3	75.59		
		路面工程					
90	010103001001	平整场地	1. 柠檬基地弃渣场整平	m2	118.63		
91	040202010008	碎石	1. 场地整平路面 2. 200厚级配碎石 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	1231.96		
92	040203007008	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土 2. 水泥混凝土路面养生 土工布养护 3. 每隔6m锯缝、填缝(沥青灌缝) 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	70.73		
93	040202010009	碎石	1. 100mm厚给配碎石层 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	70.73		
		新建排水沟及盖板					
94	041001001005	拆除路面	1. 排水沟路面 2. 机械拆除混凝土类路面 3. 机械挖装石方 4. 运距综合考虑	m	56.4		
95	041001001007	路面切缝	1. 排水沟路面 2. 路面切缝 3. 规格：100mm厚	m	56.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	040101002009	挖沟槽土方	1. 挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	16.49		
97	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1.51		
98	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 方式:机械装土 3. 运距综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	14.75		
99	040201022004	排水沟、截水沟	1. 新建排水沟 2. 尺寸:350*600 3. MU10砖渠壁, M7.5砌筑水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆抹面 5. 100mm厚C20混凝土垫层 6. 100厚级配碎石垫层 7. 素土夯实 $\geq 94\%$ 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	56.4		
100	040402017002	沟道盖板	1. 300*500*50厚C30混凝土盖板 2. $\Phi 10$ 钢筋	m	56.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	040203007009	水泥混凝土	1. 100mm厚C25混凝土 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	21.43		
		隔离砖墙					
102	040101002010	挖沟槽土方	1. 挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	26.4		
103	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	10.4		
104	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 方式:机械装土 3. 运距综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	14.45		
105	040303001005	混凝土垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	8.8		
106	010505001005	垫层模板	1. 垫层模板	m2	40.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	040305004005	砖砌体	1. 120mm厚MU10标准砖挡墙 2. M10水泥砌筑砂浆 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	14.4		
108	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙裙刷两遍灰色丙烯酸涂料 2. 10厚抗裂砂浆，贴角线	m2	76		
		拆除并异地安装标志牌					
109	040205003001	标志牌	1. 拆除标志牌 2. 尺寸：1600*2400	块	1		
110	040205003002	标志牌	1. 安装标志牌（主材利旧） 2. 尺寸：1600*2400	块	1		
		重阳镇县道X326路域环境整治提升项目--装饰					
		零星工程					
		丙烯酸涂料墙裙					
111	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙裙刷两遍灰色丙烯酸涂料 2. 满刮防水腻子两道	m2	163.18		
		墙面挂树叶绿网					
112	010506023001	钢丝网	1. 墙面挂树叶绿网	m2	121.86		
		垃圾收集点					
113	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	3.81		
114	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽回填土 夯实机 夯实 平地	m3	0.45		
115	010103002001	余方弃置	1. 机械装土方 2. 运距综合考虑	m3	3.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 18 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	011403001002	抹灰面油漆	1. 柱面刷两遍灰色丙烯酸涂料 2. 满刮防水腻子两道	m2	31.28		
133	011402004001	金属构件油漆	1. 栏杆刷环氧云铁漆2遍	m2	44.89		
		桥头标志牌					
134	011403001003	抹灰面油漆	1. 墙裙刷两遍灰色丙烯酸涂料 2. 满刮防水腻子两道	m2	12.9		
		修补应急楼梯瓷砖					
135	011203003001	块料墙、柱面	1. 拆除楼梯瓷砖（含抹灰层） 2. 运距综合考虑	m2	4.5		
136	011203003002	块料墙、柱面	1. 块料瓷砖1000*300（主材利旧） 2. 专用建筑瓷砖胶粘贴 3. 20厚M20水泥砂浆找平	m2	4.5		
		圩镇客厅					
137	011508001001	美术字	1. 广告字 2. 尺寸：250*350	个	13		
138	011507001001	平面、箱式招牌	1. 宣传栏 2. 尺寸：1080*2400 3. 1.2mm厚成品铝合金边框 4. 9mm大型板 5. 8mmKD板 6. 广告喷绘布	m2	2.59		
		重阳镇县道X326路域环境整治提升项目--园林					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	050103001001	栽植乔木	1. 八月桂 2. 胸(地)径: D10-12cm 3. 高度: 400-500cm 4. 冠幅: 300-350cm 5. 丛生假植苗, 不少于3杆, 冠型饱满, 无断枝, 树形优美, 全冠苗 6. 养护期: 12个月	株	2		
140	050103001002	栽植乔木	1. 八月桂 2. 胸(地)径: D8-10cm 3. 高度: 250-300cm 4. 冠幅: 200-250cm 5. 丛生假植苗, 不少于3杆, 冠型饱满, 无断枝, 树形优美, 全冠苗 6. 养护期: 12个月	株	3		
141	050103001004	栽植乔木	1. 香樟A 2. 胸(地)径: D8-10cm 3. 高度: 250-300cm 4. 冠幅: 200-250cm 5. 假植苗, 长势好, 枝叶茂盛, 树形优美, 枝下高2.5m 6. 养护期: 12个月	株	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境 标段：重阳镇县道X326路域环境整治
整治提升项目 提升项目

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	050103001005	栽植乔木	1. 香樟B 2. 胸(地)径: D10-11cm 3. 高度: 450-500cm 4. 冠幅: 250-280cm 5. 假植苗, 长势好, 枝叶茂盛, 树形优美, 枝下高2.5m 6. 养护期: 12个月	株	25		
143	050103002001	栽植单株灌木	1. 红继木球 2. 高度: 100-120cm 3. 冠幅: 90-110cm 4. 袋苗, 球型, 冠幅饱满, 无断枝, 修剪后高度 5. 养护期: 12个月	株	16		
144	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 翠芦藜 2. 高度: 30-35cm 3. 冠幅: 25-30cm 4. 满铺, 密铺不留缝, 不可露土 5. 株数: 36株/m ² 6. 养护期: 12个月	m ²	534.55		
145	050101005001	整理绿化用地	1. 清杂、除草	m ²	667.5		
146	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	219.8		
147	040103003001	余方弃置	1. 机械装土 2. 运距综合考虑	m ³	219.8		
148	050101003001	栽植土回填	1. 花池填种植土	m ³	222.1		
149	050103002002	栽植单株灌木	1. 修剪继木球 2. 高度: 100-120cm 3. 冠幅: 90-110cm	株	63		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境整治提升项目

标段：重阳镇县道X326路域环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境
整治提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：重阳镇县道X326路域环境整治提升项目

标段：重阳镇县道X326路域环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	316661.23			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	概算幅度差计取				
6	合同中约定的其他项目				
合 计		316661.23			-