

韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)

甲供设备采购招标答疑公告

各潜在投标人：

韶关市芙蓉新城内涝治理项目(闸站建设部分)甲供设备采购招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。

一、业绩评分限定核心设备为潜水贯流泵，若投标方提交的业绩合同设备名称包含“全贯流泵”，该业绩是否满足本条设备认定标准，能否正常计分？

答：按招标文件执行。“全贯流泵”不满足本条设备认定标准。为满足本项目设备设计标准要求，投标人所提供业绩合同载明的设备名称须为潜水贯流泵；若合同设备名称未直接标注潜水贯流泵，须同步提供对应项目设备图纸，图纸所示水泵结构完全符合下列构造要求，方可认定为有效同类业绩：驱动电机为潜水电机，水泵与潜水电机中间设置行星齿轮减速箱，由潜水电机经行星齿轮减速机构驱动水泵运行。

二、招标文件业绩分值设置如下：

- 1、含潜水贯流泵核心设备的同类项目，单份合同金额 ≥ 3000 万元，得 10 分；
- 2、含潜水贯流泵核心设备的同类项目， 2000 万元 $\leq$ 合同金额 < 3000 万元，得 7 分，本档最高 7 分；
- 3、含潜水贯流泵核心设备的同类项目， 1000 万元 $\leq$ 合同金额 < 2000 万元，得 5 分，本档最高 5 分。

上述金额判定标准，是以单份独立完整合同总金额作为计分依据，还是可将多份含潜水贯流泵的同类项目合同金额累计求和，达到对应金额档位即可计分？

答：投标人可提供一个或多个符合要求的同类项目业绩参与评审，每份合同按合同金额只计分一次，多个业绩累计计算相应得分。即：提供单份合同金额 ≥ 3000 万元的项目业绩，每个得 10 分，可提供多个符合要求的项目业绩累计得分，最高

得 15 分；提供合同金额 2000 万元(含)~3000 万元或 1000 万元(含)~2000 万元的项目业绩，按相应档位得分只计分一次。各档位得分可以累计，最高得 15 分。

三、招标项目东冲闸站带行星齿轮减速潜水贯流泵扬程：招标文件内是 3.68m，招标所提供的图纸内是 3.79m，请确认具体扬程按多少 m？

答：东冲闸站扬程暂按 3.68m 计，后期根据水泵装置模型试验进一步确定具体扬程。

四、招标采购设备清单内的“水泵智能控制器，高压电力系统绝缘水平在线监控仪”：此类设备归属电气自控专业，考虑到后续需与控制系统适配的问题本次采购招标能否取消“水泵智能控制器，高压电力系统绝缘水平在线监控仪”？

答：不可取消，按招标文件执行。

五、投标文件格式“2-1-1 投标报价明细表（格式仅供参考）”：招标资料内未见其所述“参考格式”，请问是否可由投标人“格式自拟”？

答：参考采购设备清单，格式自拟。

六、对于商务评分标准里企业业绩提到业绩要求承接的同类项目(含核心设备潜水贯流泵)，每个项目对潜水贯流泵的命名不同，合同中设备清单对于潜水贯流泵的命名也不一致，如合同中设备清单含“全贯流潜水轴流泵”“叶轮内置式贯流泵”的，这种业绩合同是否认可？

答：为满足本项目设备设计标准要求，投标人所提供业绩合同载明的设备名称须为潜水贯流泵；若合同设备名称未直接标注潜水贯流泵，须同步提供对应项目设备图纸，图纸所示水泵结构完全符合下列构造要求，方可认定为有效同类业绩：驱动电机为潜水电机，水泵与潜水电机中间设置行星齿轮减速箱，由潜水电机经行星齿轮减速机构驱动水泵运行。

七、评标定标办法中 2.2.4 商务评分标准，企业业绩（15 分）对投标人 2021 年 1 月 1 日至今承接的企业业绩进行评审：

(1) 承接的同类项目(含核心设备潜水贯流泵)且合同金额为 3000 万元或以上, 得 10 分;

(2) 承接的同类项目(含核心设备潜水贯流泵)且合同金额为 3000 万元(不含)~2000 万元(含)的, 得 7 分, 本小项最高得 7 分;

(3) 承接的同类项目(含核心设备潜水贯流泵)且合同金额为 2000 万元(不含)~1000 万元(含)的, 得 5 分, 本小项最高得 5 分。

注: 本项满分为 15 分。提供合同关键页彩色扫描件, 时间以合同签订日期为准, 金额以合同签订金额为准。

1, 请问本要求指的是企业累计业绩还是单个项目业绩? 请明确。

2, 若单个项目业绩, 是否只要合同金额在 3000 万元以上, 无论承接合同中水泵口径、流量、功率大小仅【含潜水贯流泵】即可得 10 分? 还是与本次招标要求的水泵同等口径/流量/功率才可得 10 分? 请明确。

3, 本项企业业绩 15 分, 但最高得分项却是 10 分, 请问另外 5 分是怎么计算的? 请明确。

答: 投标人可提供一个或多个符合要求的同类项目业绩参与评审, 每份合同按合同金额只计分一次, 多个业绩累计计算相应得分。提供的项目业绩中必须包含本项目核心设备“潜水贯流泵”。计分规则详见问题二。

八、招标文件 P108, 页 P109 页: 水闸上游检修闸门启闭机, 仅配自动挂脱梁一套, 套, 1, 共用泵站上游检修闸门移动台车;

1, 请问是否仅供货“自动挂脱梁一套”, 移动台车是否需要供货?

答: 水闸上游检修启闭机为内河侧吊装检修用起重机 TQ2×125kN, 跨度 S=10.8m, 与泵站共用, 无需单独供货。水闸上游检修设备仅需供货自动挂脱梁一套。

九、招标文件 P107 页, 甲供设备详细列表“泵坑渗漏排水泵”: 应配套浮球启动装置, 口径 60mm, 配 DN60 无缝不锈钢管、304 不锈钢法兰闸阀、304 不锈钢旋启式止回阀, 安装前应预留电源。

1. 不锈钢管的材质、长度未明确, 请明确;

2. 304 不锈钢法兰闸阀、304 不锈钢旋启式止回阀, 数量不明确, 请明确。

3. 配套浮球启动装置, 控制柜元器件品牌档次, 请明确;

4. “安装前应预留电源”具体指什么，请明确？

答：1、不锈钢管材质为 304 不锈钢，单座泵站中不锈钢管长度约 25m；

2、304 不锈钢法兰闸阀数量为 1 个，304 不锈钢旋启式止回阀数量为 1 个；

3、以满足设备运行要求为准；

4、预留电源指由预留插座供电。

十、招标文件 P108 页，甲供设备详细列表“进出水流道检修排水泵”：口径 80mm，配 DN80 无缝不锈钢管、304 不锈钢法兰闸阀、304 不锈钢旋启式止回阀，安装前应预留电源。

1. 不锈钢管的材质、长度未明确，请明确；

2. 304 不锈钢法兰闸阀、304 不锈钢旋启式止回阀，数量不明确，请明确。

3. 是否需要配控制柜以及控制柜元器件品牌档次，请明确；

5. “安装前应预留电源”具体指什么，请明确？

答：1、不锈钢管材质为 304 不锈钢，单座泵站中不锈钢管长度约 30m；

2、304 不锈钢法兰闸阀数量为 1 个，304 不锈钢旋启式止回阀数量为 1 个；

3、无需配控制柜；

4、预留电源指预留插座供电。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。



招标人：绍兴市水务投资集团有限公司

招标代理机构：广东合正项目管理有限公司

2026 年 7 月 14 日